

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 117/OD/2025) pro zakázku s názvem:

Ul. E. Dvořákové I. etapa – od ul. Zemská po ul. Stanová včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milaneu Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technický: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 421 94 920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: 8787063/0300
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla:

[REDACTED]
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Člákn č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	4.200.954,07 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	183.296,36 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 81.838,39 Kč
Celková cena bez DPH	4.302.412,04 Kč
DPH 21 %	903.506,52 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.205.918,56 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

 Datum: 2025.08.14 08:49:16
+02'00'

.....
za zhotovitele:



V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

 Datum: 2025.08.14
09:23:00 +02'00'

.....
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

Marius Pedersen



Název:	Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. Etapa (Stanová – Zemská)
Číslo:	117/OD/2025
Rozpočet bez DPH:	4.200.954,07
Rozpočet s DPH:	5.083.154,42


Položka	Popis změny	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.VC	Bus+chodník	+35.421,13	+42.859,57
2.VC	Přesun vpustí	+25.716,30	+31.116,72
3.VC	Zaústění svodů	+14.861,53	+17.982,45
4.VC	VDZ	+107.297,40	129.829,85

Celkem vícepráce:	183.296,36 bez DPH	221.788,59 s DPH
-------------------	--------------------	------------------

Položka	Popis změny	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.MC	Odpočet vpustí	-17.685,98	-21.400,04
2.MC	Bus+chodník	-7.557,97	-9.145,14
3.MC	VO	-27.402,00	-33.156,42
4.MC	VDZ	-29.192,44	-35.322,85

Celkem méněpráce:	81.838,39 bez DPH	99.024,45 s DPH
-------------------	-------------------	-----------------

Rozpočet:	4.200.954,07 bez DPH	5.083.154,42 s DPH
Vícepráce:	+183.296,36 bez DPH	+221.788,59 s DPH
Méněpráce:	-81.838,39 bez DPH	-99.024,45 s DPH
Celkem:	4.302.412,04 bez DPH	5.205.918,56 s DPH



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)	JKSO	
Název objektu	méněpráce - BUS zastávka + ch - zahradnictví	EČO	
		Místo	
Objednatel	Statutární město Teplice	IČO	DIČ
Projektant	Projekty Chladný s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		09.06.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-4 537,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-3 020,77	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimoslav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRM (ř. 1-6)		-7 557,97	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -7 557,97			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-7 557,97	-1 587,17
								Cena s DPH -9 145,14			
								E Přípochy a odpochy			
								Dodá zadavatel			
								Klouzává dolůžka			
								Zv. hodnění			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)

Objekt: náma práce - BUS zastávka + ch - zahradnictví

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9. 6. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-4 537,20	-3 020,77	-7 557,97	1,522	0,000
5	Komunikace pozemní	-4 537,20	-3 020,77	-7 557,97	1,522	0,000
	Celkem	-4 537,20	-3 020,77	-7 557,97	1,522	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Štanová - ZamekÁ)

Objekt: ménápráce - BUS zastávka + ch - zahradnictví

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	-4 537,20	-3 020,77	-7 557,97	1,522
-----	---------------------	-----------	-----------	-----------	-------

5	Komunikace pozemní	-4 537,20	-3 020,77	-7 557,97	1,522
---	--------------------	-----------	-----------	-----------	-------

40	R	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrná - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,900	-422,00	-558,77	-243,03	-801,80	0,000
41	R	573181111	Posítk infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1,900	-28,80	-23,85	-26,69	-50,84	0,000
42	R	573231111	Posítk spojovací P8 bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	1,900	-27,30	-48,65	-2,22	-51,87	0,000
43	R	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m šíř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1,900	-323,00	-524,27	-89,43	-613,70	0,000
47	R	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vypínáním spěr s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,200	-427,00	-303,53	-1 489,87	-1 793,40	0,375
48	R	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vypínáním spěr s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	5,200	-290,00	-338,47	-1 169,53	-1 508,00	0,404
50		59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,200	-417,05	-917,51	0,00	-917,51	0,290
51		59245008	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,000	-807,05	-1 821,15	0,00	-1 821,15	0,393

Celkem	-4 537,20	-3 020,77	-7 557,97	1,522
--------	-----------	-----------	-----------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)**

JKSO

Název objektu **Reko E.Dvořákové č.7 - méněpráce - odpočet vpusti**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Teplice**

Projektant **Projekty Chladný s.r.o.**

Zhotovitel **Marlus Pedersen**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

17.07.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HŠV	Dodávky	-7 576,68	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-10 109,30	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		-17 685,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -17 685,98			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížení	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-17 685,98	-3 714,06
								Cena s DPH -21 400,04			
								E Připočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)

Objekt: Reko E.Dvořákové č.7 - měničtráca - odpočet vpusti

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Marius Pedersen

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 7. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-7 576,68	-10 109,30	-17 685,98	1,004	0,000
8	Trubní vedení	-7 576,68	-10 109,30	-17 685,98	1,004	0,000
	Celkem	-7 576,68	-10 109,30	-17 685,98	1,004	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)

Objekt: Reko E.Dvořákové č.7 - méněpráce - odpočet vpustí

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: Marius Pedersen

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV							-7 576,68	-10 109,30	-17 685,98	1,004
8							-7 576,68	-10 109,30	-17 685,98	1,004
68	R	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plochého tuhost SN 10 DN 200	m	2,000	-188,00	-7,80	-364,40	-372,00	0,000
69		28611176	trubka kanalizační PVC-U ploché DN 200x1000mm SN10	m	2,060	-818,90	-1 686,93	0,00	-1 686,93	0,008
81	R	879221111R	Napojení nové přípojky na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,000	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,002
83	R	895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalštěm	kus	1,000	-1 280,00	-160,27	-1 119,73	-1 280,00	0,124
84		59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,072
85	R	895941314	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	1,000	-1 200,00	-123,89	-1 076,11	-1 200,00	0,030
86		59223858	skruž betonové horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	-494,00	-494,00	0,00	-494,00	0,111
87	R	895941332	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	-1 480,00	-123,89	-1 336,11	-1 480,00	0,030
88		59224494	skruž betonové průběžné se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	1,000	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,298
75	R	896204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	-1 520,00	-307,05	-1 212,95	-1 520,00	0,217
76		59224481	mříž vložková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	-2 185,00	-2 185,00	0,00	-2 185,00	0,108
77		59223876	koš nízký pro uliční vpustí žárové Fz plech pro rám 500/600mm	kus	1,000	-493,05	-493,05	0,00	-493,05	0,004
Celkem							-7 576,68	-10 109,30	-17 685,98	1,004

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Žemská)**

Název objektu **ZL - č.1 méněpráce**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Teplice**

Projektant **Projekty Chladný s.r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.07.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-882,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-26 520,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-27 402,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -27 402,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-27 402,00	-5 754,42
Cena s DPH			-33 156,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadevatele	0,00
Kouzavá doložka	0,00
Zvážování	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zámecká)

Objekt: ZL - č.1 méněpráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 7. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Suf celkem
05T	Ostatní	-882,00	-26 520,00	-27 402,00	0,000	0,000
001	Ostatní	-882,00	-26 520,00	-27 402,00	0,000	0,000
	Celkem	-882,00	-26 520,00	-27 402,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Štanová - Zemská)

Objekt: ZL - 0.1 méněpráce

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 23. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					-882,00	-26 520,00	-27 402,00	0,000
001		Ostatní					-882,00	-26 520,00	-27 402,00	0,000
75	R	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-10,000	480,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	0,000
76	R	460281111	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	-22,000	100,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,000
77	R	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 80 do 110 mm	m	-20,000	18,00	0,00	-360,00	-360,00	0,000
78	345	34571365	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	-20,000	44,10	-882,00	0,00	-882,00	0,000
79	R	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	-20,000	16,00	0,00	-320,00	-320,00	0,000
80	R	460281121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	-22,000	10,00	0,00	-220,00	-220,00	0,000
81	R	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-10,000	60,00	0,00	-600,00	-600,00	0,000
82	R	468041123	Řezání živitního podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	-20,000	110,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,000
83	R	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 16 cm	m2	-10,000	260,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,000
84	R	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	-20,000	120,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,000
85	R	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	-10,000	120,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,000
86	R	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	-10,000	460,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,000
87	R	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 80 mm š do 3 m	m2	-10,000	490,00	0,00	-4 900,00	-4 900,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
Celkem							-882,00	-26 520,00	-27 402,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Blanová - Zemská)**

JKSO

Název objektu **Reko E.Dvořákové č.6 - méněpráce - VDZ**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Teplice**

Projektant **Projekty Chladný s.r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.08.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-9 695,04	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	-10 047,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	-9 450,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř.)		-29 192,44	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D		Celkem bez DPH		-29 192,44	
									DPH	%	Základ daně	DPH celkem
									anižensá	12,0	0,00	0,00
									základní	21,0	-29 192,44	-6 130,41
									Cena s DPH		-35 322,85	
							E		Přípočty a odpočty			
									Dodá zadávatel		0,00	
									Klouzavá doložka		0,00	
									Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)

Objekt: Reko E.Dvořákové č.5 - méněpráce - VDD

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Zpracoval: [redacted]

Město:

Datum: 12. 8. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal'd celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-9 695,04	-10 047,40	-19 742,44	0,011	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 023,69	-181,51	-5 205,20	0,011	0,000
997	Přesun sítě	-4 671,35	-9 865,89	-14 537,24	0,000	0,000
45-M	Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	-9 450,00	-9 450,00	0,000	0,000
	Celkem	-9 695,04	-19 497,40	-29 192,44	0,011	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)

Objekt: Reko E.Dvořákové č.8 - méněpráce - VDZ

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-9 695,04	-10 047,40	-19 742,44	0,011
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-5 023,69	-181,51	-5 205,20	0,011
84	R	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dílcí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	33,800	-154,00	-5 023,69	-181,51	-5 205,20	0,011
997 Přesun autě							-4 671,35	-9 868,89	-14 537,24	0,000
103	R	997221581	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	93,427	-58,80	0,00	-5 493,51	-5 493,51	0,000
104	R	997221589	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	373,708	-11,70	0,00	-4 372,38	-4 372,38	0,000
106	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,270	-50,00	-3 913,50	0,00	-3 913,50	0,000
107	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,157	-50,00	-757,85	0,00	-757,85	0,000
46-M Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	-9 450,00	-9 450,00	0,000
57	R	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžkého při elektromontážích	m2	35,000	-210,00	0,00	-7 350,00	-7 350,00	0,000
58	R	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	35,000	-60,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,000
Celkem							-9 695,04	-19 497,40	-29 192,44	0,011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce ul. E. Dvořákově I. etapa (Stanová - Zemská)**

JKSO

Název objektu **Reko E.Dvořákové č.8 - vícepráce - VDZ**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Statutární město Teplice**

Projektant **Projekty Chladný s.r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.08.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	61 496,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	45 800,91	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRM (ř.		107 297,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 107 297,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	107 297,40	22 532,45
Cena s DPH			129 829,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zv. hodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zelená)

Objekt: Reko E.Dvořákové č.8 - výhledová - VÚZ

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Město:

Zpracoval: [redacted] [redacted]

Datum: 12. 8. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	61 496,49	45 800,91	107 297,40	0,081	14,352
1	Zemní práce	338,52	13 701,48	14 040,00	0,002	14,352
5	Komunikace pozemní	43 045,00	7 342,92	50 388,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 112,89	3 216,11	21 329,00	0,079	0,000
URS		0,00	21 540,40	21 540,40	0,000	0,000
	Celkem	61 496,49	45 800,91	107 297,40	0,081	14,352

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)

Objekt: Rako E.Dvořákové č.8 - vícepráce - VDJ

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				61 496,49	45 800,91	107 297,40	0,081
		1	Zemní práce				338,52	13 701,48	14 040,00	0,002
13	R	113154522	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,6 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	156,000	90,00	338,52	13 701,48	14 040,00	0,002
		5	Komunikace pozemní				43 045,08	7 342,92	50 388,00	0,000
43	R	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozpraštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	156,000	323,00	43 045,08	7 342,92	50 388,00	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 112,89	3 218,11	21 329,00	0,079
86	R	915231112	Vodorovné dopravní značení sřížkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly náplav bílé retroreflexní	m2	30,470	700,00	18 112,89	3 218,11	21 329,00	0,079
		URS					0,00	21 540,40	21 540,40	0,000
1	R	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu š.170mm	m	14,900	571,00	0,00	8 507,80	8 507,80	0,000
3	R	966007123	Odstřazení vodorovného značení frézováním plastu plochy	m2	32,500	401,00	0,00	13 032,50	13 032,50	0,000
		Celkem					61 496,49	45 800,91	107 297,40	0,081

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Štanová - Zámek)	JKSO	
Název objektu	vícepráce - zaústění svedů 2ks	EČO	
		Místo	
		IČO	OIČ
Objednatel	Statutární město Třebíč		
Projektant	Projekty Chladný s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		29.05.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK																					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1 HSV	Dodávky	7 949,03	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00															
2	Montáž	6 912,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Místnost. doprava	0,00															
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní pověsta	0,00	15 Územní vlivy	0,00															
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00															
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00															
6	Montáž	0,00			18 YRN z rozpočtu	0,00															
7 ZRN (ř. 1-6)		14 861,53	12 DN (ř. 8-11)		19 YRN (ř. 13-18)	0,00															
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00															
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 14 861,53																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižování</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>14 861,53</td> <td>3 120,92</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">17 982,45</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižování	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	14 861,53	3 120,92	Cena s DPH		17 982,45	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snižování	12,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	14 861,53	3 120,92																		
Cena s DPH		17 982,45																			
		E Připočty a odpočty																			
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koupená díložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Koupená díložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Koupená díložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákově I. etapa (Starová - Zemská)

Objekt: vícepráce - zúčtování opravů ŽKS

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [redacted] ik

Datum: 29. 5. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Saz celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	7 949,83	6 912,50	14 861,53	4,792	0,000
1	Zemní práce	2 081,63	3 780,00	5 861,63	4,725	0,080
8	Trubní vedení	3 867,40	3 132,50	6 999,90	0,067	0,000
	Celkem	7 949,83	6 912,50	14 861,53	4,792	0,080

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová - Zemská)

Objekt: vícepráce - zaústění svodů 2ks

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2025

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV							7 949,03	6 912,50	14 861,53	4,792
1							2 081,63	3 780,00	5 861,63	4,728
Zemní práce										
22	R	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,625	1 200,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,000
25	R	182051132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se uložním bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 8 000 m	m3	2,625	80,00	0,00	238,25	238,25	0,000
odvoz 4,5km										
26	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládková) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,250	50,00	262,50	0,00	262,50	0,000
28	R	175151101	Obesypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m3	2,625	150,00	0,00	393,75	393,75	0,000
29		58337331	šlátkopísk frakce 0/22	t	4,725	385,00	1 819,13	0,00	1 819,13	4,726
8							5 867,40	3 132,50	8 999,90	0,067
Trubní vedení										
	R	871283122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plochostěnného PVC - U SN 10 DN110	m	17,500	179,00	0,00	3 132,50	3 132,50	0,000
		4410050168	trubka kanalizační PVC-U plochostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	17,500	262,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,067
1		1211100804	Lepošťovací spávení	kus	2,000	284,20	568,40	0,00	568,40	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
2		4410050018	KGB koleno DN 110 - 87,5	kus	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,000
3		4410050018	KGB koleno DN 110-87,5	kus	1,000	96,00	96,00	0,00	96,00	0,000
4		4410050014	KGB koleno DN 110-45	kus	3,000	87,70	263,10	0,00	263,10	0,000
8		4410050012	KGB koleno DN 110-30	kus	1,000	79,50	79,50	0,00	79,50	0,000
6		4410050010	KGB koleno DN 110 -15	kus	1,000	75,40	75,40	0,00	75,40	0,000
7		4410050021	Odbočka jednoduchá	kus	1,000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,000
Celkem							7 949,03	8 912,50	14 861,53	4,792

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Slanoví - Zemská)	JKSO	
Název objektu	vícepráce - přesunutí vpusť	EČO	
		Misto	
		KČO	DČ
Objednatel	Statutární město Teplice		
Projektant	Projekty Chladný s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ladislav Marek		
Rozpočet číslo		Dne	
		29.05.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	11 504,30	8	Práce přechas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	14 212,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mínostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	SV	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (§. 1-6)		25 716,30	12	DN (§. 8-11)		19	VRN (§. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH		25 716,30
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
smloubové	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 716,30	5 400,42
Cena s DPH			31 116,72

Prípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kruzkové doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákovy I. etapa (Stanová - Zelená)
 Objekt: vícepráce - přesunutí vjezdů

Objednatel: Statutární město Teplice
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracovatel: [REDACTED]

Datum: 29. 5. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	11 504,30	14 212,00	25 716,30	4,002	0,000
1	Zemní práce	2 454,60	12 207,80	14 662,40	3,960	0,000
8	Trubní vedení	8 048,70	2 004,20	11 052,90	0,042	0,000
	Celkem	11 504,30	14 212,00	25 716,30	4,002	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Štanová - Zameká)
 Objekt: vícepráce - přesunutí vpustí

Objednatel: Statutární město Teplice
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 29. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							11 504,30	14 212,00	25 718,30	4,002
1 Zemní práce							2 454,80	12 207,80	14 662,40	3,980
19	R	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zabezpečené i nezabezpečené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,700	900,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,000
22	R	132354201	Hloubení zabezpečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,800	1 200,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,000
25	R	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m odvoz 4,5km	m3	8,300	90,00	0,00	837,00	837,00	0,000
26	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekšádiovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,800	50,00	930,00	0,00	930,00	0,000
27	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,400	187,00	0,00	890,80	890,80	0,000
28	R	175151101	Obesypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	2,200	150,00	0,00	330,00	330,00	0,000
29		58337931	šlákopisek frakce 0/22	t	3,980	385,00	1 624,80	0,00	1 624,80	3,980
8 Trubní vedení							8 048,70	2 004,20	11 053,90	0,042

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
58	R	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plošestěnného tuhost SN 10 DN 200	m	11,000	188,00	41,80	2 004,20	2 048,00	0,000
59		28611176	trubka kanalizační PVC-U plošestěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	11,000	818,90	9 007,90	0,00	9 007,90	0,042
Celkem							11 504,30	14 212,00	25 716,30	4,002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stavov - Zemská)	JKSO	
Název objektu	vícepráce BUS zastávka + ch - zeleďnictví	EČO	
		Misto	
		ICO	DIČ
Objednatel	Stalutární město Teplice		
Projektant	Projekty Chladný s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		09.06.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-GPA	

Měna a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	21 798,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavebních	0,00
2		Montáž	13 622,79	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Místnost. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRM (ř. 1-6)		35 421,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. Enost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH	35 421,13

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			35 421,13
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	určené	12,0	0,00	0,00
	základní	21,0	35 421,13	7 438,44
	Cena s DPH			42 859,57
E	Připočty a odpočty			
	Dodě zadavatel			0,00
	Kluzový doplatek			0,00
	Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové 1 etapa (Stará - Zamojská)
Objekt: výprava BUS zastávka + ch - zeleň

Objednatel: Statutární město Teplice
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 9. 6. 2025

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hodnota celkem	Štáf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	21 798,34	13 622,79	35 421,13	5,988	3,690
1	Zemní práce	382,50	6 885,00	7 267,50	0,800	3,850
5	Komunikace pozemní	17 154,88	4 716,75	21 871,63	3,188	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 260,86	2 021,04	6 281,90	2,797	0,840
	Celkem	21 798,34	13 622,79	35 421,13	5,986	3,690

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Šlanová - Zemská)
 Objekt: výsrapec BUS zastávka + oh - zahradníotví

Objednatel: Statutární město Teplice
 Zhotovitel:
 Město:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 9.8.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				21 798,34	13 622,79	35 421,13	5,986
		1	Zemní práce				362,50	6 865,00	7 267,50	0,000
17	R	113202111	Vyhránění obrub a vybourání lože, s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojících	m	18,000	60,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,000
22	R	132354201	Hloubení zapázaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	4,500	1 200,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,000
25	R	162651132	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	4,500	90,00	0,00	405,00	405,00	0,000
				oploz 4,5km						
26	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,850	50,00	392,50	0,00	392,50	0,000
		5	Komunikace pozemní				17 154,86	4 710,75	21 871,63	3,188
41	R	573191111	Podtlak inštalační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	15,900	29,60	469,56	223,39	422,94	0,000
42	R	573231111	Podtlak spojovací PS bez posypu kamanivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	15,900	27,30	433,07	16,60	434,07	0,000
44	R	577134221	Asfaltový beton včetně obrusné AGO 11 (AB6) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění II, 40 mm	m2	15,900	300,00	4 767,29	382,71	4 770,00	0,000
45	R	577155122	Asfaltový beton včetně ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění II, 60	m2	15,900	375,00	5 962,50	569,54	5 962,50	0,000

Strana 1 z 2

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
55		59245005	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,450	493,05	1 701,02	0,00	1 701,02	0,607
52	R	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pásů ručně tl 60 mm skupiny A	m2	6,900	31,60	0,00	218,04	218,04	0,000
53	R	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameňka téženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	11,100	368,00	1 002,33	3 304,47	4 306,80	1,296
54		59245020	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	3,450	417,05	1 438,82	0,00	1 438,82	0,607
56		59245226	dlážba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,200	623,20	2 617,44	0,00	2 617,44	0,735
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 260,98	2 021,04	6 282,00	2,797
88	R	816131213	Ořezání silničního obrubníku betonového se ztizením lože, s vyplněním a ztizením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	349,00	4 280,98	2 021,04	6 282,00	2,797
Celkem							21 798,34	13 622,79	35 421,13	5,986