

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 115/OD/2025) pro zakázku s názvem:

„Ul. Dolní cesta včetně VO“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš, [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: MI Roads a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 173 31 099

DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-6606630207/0100

e-mail: [REDACTED] z

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha č. 1) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo. Méněpráce vzešly z geodetického zaměření skutečně provedených ploch. Vícepráce se týkají odvodnění parkovacích stání, z důvodu změny konstrukčních vrstev.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	4.555.555,55 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4.357.597,79 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	481,71 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 20.439,54 Kč
Celková cena bez DPH	4.337.639,96 Kč
DPH 21 %	910.904,39 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.248.544,35 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: vícepráce a méněpráce

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.10.08
07:11:08 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Praze dne viz. elektronický podpis


Digitální podpis:
07.10.2025 14:15:08

za zhotovitele:





Změna během výstavby č. 2

ze dne 2. 9. 2025

Název stavby:	Ul. Dolní cesta včetně VO
Číslo smluvního vztahu:	MIROS25200104
Název části stavby (PS, SO):	SO 01
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce ul. Dolní cesta“ zpracované projekční kanceláří: PROJEKTY CHLADNÝ s r.o., Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město, z 11/2023, bez č. zak. a společného povolení SZ MgMT/151887/2023 ze dne 2. 5. 2024.	
Nové řešení: viz. jednotlivé ZL č. 15 - 16: - ZL č. 15 - Odvodnění parkovacích stání - ZL č. 16 - Narovnání položek dle geodetického zaměření skutečného stavu	
Zdůvodnění změny: viz. jednotlivé ZL č. 15 – 16: - ZL č. 15 - Odvodnění parkovacích stání - ZL č. 16 - Narovnání položek dle geodetického zaměření skutečného stavu	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	4 357 597,79 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-19 957,83
Nová cena díla bez. DPH:	4 337 639,96 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	06. 08. 2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 2.9.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 2.9.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha: Změnové listy ZL č. 15 - 16.

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099

Zakázka	miROADS	Název	Rekonstrukce ulice Dolní cesta včetně VO, Teplice	
		Číslo	25007/LN	Zodp.osoba

položka	ZL	ZBV	Popis změny / vícepráce / méněpráce	Vliv na cenu	Cena	Předáno na Investora	Schváleno Investorem
---------	----	-----	-------------------------------------	--------------	------	----------------------	----------------------

CELKOVÁ REKAPITULACE

	ZL	ZBV			-217 915,59 Kč		
1	ZL 1 rev1	ZBV 1	Odvodnění - Výšková úprava poklopů, mříží, šoupát a hmočů	(+)	4 590,00 Kč	ANO	ANO
2	ZL 2 rev1	ZBV 1	Frézování paterů a odstranění náletů	(+)	64 982,00 Kč	ANO	ANO
3	ZL 3 rev0	ZBV 1	Odpočet SMA 16	(-)	-3 470,00 Kč	ANO	ANO
4	ZL 4 rev0	ZBV 1	Poplatek za odpady na stavbě	(+)	1 639,89 Kč	ANO	ANO
5	ZL 5 rev0	ZBV 1	Ochrana kabelů CETIN a ČEZ DISTRIBUCE	(+)	8 178,00 Kč	ANO	ANO
6	ZL 6 rev0	ZBV 1	Odvodnění drenážního a retenčního žebra	(+)	91 784,50 Kč	ANO	ANO
7	ZL 7 rev1	ZBV 1	Výměna konstrukčních vrstev	(-)	-259 036,31 Kč	ANO	ANO
8	ZL 8 rev0	ZBV 1	Bourání betonu a železobetonu	(+)	25 305,19 Kč	ANO	ANO
9	ZL 9 rev0	ZBV 1	Úprava projektové dokumentace VO	(+)	150 237,12 Kč	ANO	ANO
10	ZL 10 rev0	ZBV 1	Odpočet vyztužování svahů	(-)	-306 486,75 Kč	ANO	ANO
11	ZL 11 rev0	ZBV 1	Bourání betonu v chodníku	(+)	6 784,75 Kč	ANO	ANO
12	ZL 12 rev0	ZBV 1	Bourání ŽB základu sloupy	(+)	5 433,88 Kč	ANO	ANO
13	ZL 13 rev0	ZBV 1	Záměna obrubníků	(+)	3 975,50 Kč	ANO	ANO
14	ZL 14 rev0	ZBV 1	Srovnání komunikace podél pozemku č.p. 3299	(+)	8 124,47 Kč	ANO	ANO
15	ZL 15 rev0	ZBV 2	Odvodnění parkovacích stání	(+)	481,71 Kč	ANO	NE
16	ZL 16 rev0	ZBV 2	Narovnání plošek dle geodetického zaměření skutečného stavu	(-)	-20 439,54 Kč	ANO	NE
ZL celkem					-217 915,59 Kč		

aktualizace dne 2.9.2025

A. Horeš

SOD	4 555 555,55
ZBV 1	-197 957,76
ZBV 2	-19 957,83
SOD + D1 + D2	4 337 639,96

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY													
Číslo zakázky: 25007/LN		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Dolní cesta, Teplice													
Požadavek zadal :		Datum zadání : 21.07.2025													
Zpracovává :		Termín zpracování : 25.07.2025													
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :		Odvodnění parkovacích stání													
Doplněné položky v souladu s projednáním															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>p.č.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1001</td> <td>Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160</td> <td>+ 0,75 m</td> </tr> <tr> <td>1002</td> <td>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8</td> <td>+ 0,75 m</td> </tr> <tr> <td>1003</td> <td>Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm</td> <td>+ 0,0127 m3</td> </tr> </tbody> </table>				p.č.			1001	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	+ 0,75 m	1002	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	+ 0,75 m	1003	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	+ 0,0127 m3
p.č.															
1001	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	+ 0,75 m													
1002	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	+ 0,75 m													
1003	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	+ 0,0127 m3													
PŘÍČINA / DUVOD : Z důvodu výměny konstrukčních vrstev v parkovacích stáních (viz ZL č. 7) v úseku staničení TK 0,00 až TK 84,00 je nezbytné zajistit řádné odvodnění parkovacích stání z vegetační dlažby v úrovni betonu SC C 8/10. Odvodnění bude provedeno tak, že do nejnižšího rohu každého parkovacího stání bude svisle osazena kanalizační trubka o průměru DN 160 ve stejné délce jako je tloušťka vrstvy SC C 8/10. Toto potrubí umožní dešťové vodě, která prosakuje skrze šetrkodrt, dále protékat přes beton třídy SC C 8/10 do podkladních vrstev pod tímto betonem. Zhotovitel následně připraví ZBV, ve kterém tyto práce ocení, případně odečte v souladu se smlouvou o dílo (SOD).															
Příloha tohoto podkladu: 1) Rozpočet ZL č.15															
Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a mají vliv na cenu. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.															
Vypracoval :		Odsouhlasil :													

SOUPIS PRACÍ: Změnový list č. 15

Objekt: Rekonstrukce ul. Dolní cesta
Objekt: SO 01 Komunikace
Místní část: Odvodnění parkovacích stání
Zakázka: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Zhotovitel: MI Roads a.s.

Dotaz

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
HSV						
Práce a dodávky HSV						
1001	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	0,750	182,00	136,50
1002	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	0,750	432,00	324,00
1003	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,013	1 670,00	21,21
						481,71
						481,71





PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky: 25007/LN	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Dolní cesta, Teplice	ZL č.16 rev0
Požadavek zadal :		Datum zadání : 25.08.2025
Zpracovává :		Termín zpracování : 29.08.2025
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :	Narovnání položek dle geodetického zaměření skutečného stavu	

Položky (odečty)

P.č.		
29	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georochozí včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2	- 76,941 m2
30	sít' protierozní z kokosových vláken 700g/m2	- 91,137 m2
53	Dobetonování konstrukcí	- 0,46 m3
67	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	- 0,8 m2
68	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	- 0,85 m2
69	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	- 3,4 m2
70	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	- 0,62 m2
71	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	- 0,31 m2
72	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	- 1,58 m2
74	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	- 4 m2
75	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	- 4,08 m2
95	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	- 25,186 m
97	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	- 25,69 m

Doplněné položky v souladu s projednáním

P.č.		
15	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	+ 4,95 m2
6	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	+ 4,95 m2
105	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	+ 1,96 t
106	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	
	Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	+ 11,76 t
109	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	+ 1,96 t
5	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	+ 4,95 m2
36	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	+ 2,52 t
57	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	+ 4,95 m2
1001	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I) po zhutnění tl. 150 mm	+ 4,95 m2
61	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	+ 4,95 m2
60	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	+ 4,95 m2
62	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	+ 9,9 m2
66	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	+ 4,95 m2
64	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu	+ 4,95 m2
92	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	+ 9,57 m
1001	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	+ 9,76 m
1002	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	+ 1 kus

PŘÍČINA / DUVOD :

Na základě geodetického zaměření skutečného stavu stavby došlo v tomto ZL č.17 k dorovnání všech výměr stavby. Zhotovitel následně připraví ZBV, ve kterém tyto práce ocení, případně odečte v souladu se smlouvou o dílo (SOD).

Příloha tohoto podkladu:

- 1) Rozpočet ZL č.16
- 2) Geodetické zaměření skutečného stavu

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu a termín díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

SOUPIS PRACÍ: Změnový list č. 16

Stavba: Rekonstrukce ul. Dolní cesta

Objekt: SO 01 Komunikace

Název: Zúžení

Zakazatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Ml Roads a.s.

Objekt

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
HSV						
Práce a dodávky HSV						
29	K 155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georochozí včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2	m2	-76,941	125,00	-9 617,63
30	M 61894013	sít' protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	-91,137	85,00	-7 746,65
53	K 389381001	Dobetonování konstrukcí	m3	-0,460	5 650,00	-2 599,00
67	K 591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-0,800	750,00	-600,00
68	M 58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	-0,850	1 850,00	-1 572,50
69	K 596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-3,400	558,00	-1 897,20
70	M 59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-0,620	285,00	-176,70
71	M 59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-0,310	310,00	-96,10
72	M 59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-1,580	398,00	-628,84
74	K 596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-4,000	378,00	-1 512,00
75	M 59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	-4,080	368,00	-1 501,44
96	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-25,186	330,00	-8 311,38
97	M 59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-25,690	118,00	-3 031,42
15	K 113154542	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	4,950	35,00	173,25
6	K 113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,950	66,00	326,70
105	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,960	135,00	264,60

-20 439,54
-20 439,54

106	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11,760	1,35	15,88
109	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,960	55,00	107,80
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	4,950	88,00	435,60
36	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,520	98,00	246,96
57	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m ² , po zhuťnění tl. 150 mm	m ²	4,950	168,00	831,60
61	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	4,950	461,00	2 281,95
60	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	4,950	21,20	104,94
62	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m ²	4,950	248,00	1 227,60
66	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ²	m ²	9,900	15,88	157,21
64	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m ²	4,950	265,00	1 311,75
92	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 40 mm	m ²	4,950	256,00	1 267,20
1001	M	59217031	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,570	452,00	4 325,64
1002	M	899132212	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	9,760	239,00	2 332,64
			Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelčního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	3 440,00	3 440,00

#