

Rámcová smlouva O DÍLO č. 761/OD/2025

*Sjednaná v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákonem číslo 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v následujícím znění:*

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu
města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621 DIČ: CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech

a) smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

[REDACTED]

b) technických: Zdeňka Langmajerová, odborný pracovník odboru
dopravy Magistrátu města Teplice

[REDACTED]

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Firma:

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 34162

GRATSY s.r.o.

Josefská 474, 417 31 Novosedlice

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

029 90 610

CZ02990610

Československá obchodní banka, a.s. Teplice

264884065/0300

na straně druhé - dále jen zhotovitel

2. Předmět a místo plnění smlouvy

2.1 Strany této dohody v souladu s ust. § 1751 odst. 1 ve spojení s ust. § 2079 an. Obč.Z., předpokládající dlouhodobější vzájemný právní vztah, deklarují společnou vůli k uzavírání vzájemných smluv (tzv. realizačních smluv o dílo), ve kterých se zhotovitel v působnosti práv a povinností uvedených v této Rámcové smlouvě zaváže k plnění, specifikovanému dále v této smlouvě a převést vlastnické právo k zhotovenému dílu Objednateli podle sjednaných podmínek dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. Cena je stanovena na základě jednotkového ceníku, který je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.

2.2 **Předmětem veřejné zakázky** jsou opravy a údržba dešťové kanalizace na území města Teplice. Jedná se především o opravy a údržbu uličních vpustí, kanalizačních šachet, doplnění mříží na uličních vpustích, opravy odvodňovacích žlábků a mřížek na nich, výměny a doplňování kalových košů pro uliční vpustí, opravy potrubí včetně zemních prací a zpětných úprav povrchů. Dále se jedná o kontrolu a čištění SOL a lapolů na parkovištích včetně likvidace odpadu. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zajištění bezporuchového provozu čerpadel pro odvod dešťových vod v podjezdu pod železniční trať v ul. Emilie Dvořákové. Kromě vlastního provedení prací je neoddelitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován a veškeré ostatní náklady potřebné ke zhotovení díla (zajištění zdroje energií, vytyčení sítí, zajištění potřebných povolení jako např. zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení apod.), **dále jen „dílo“**.

2.3 **Plnění** bude probíhat dle požadavků objednatele na základě jednotlivých pokynů. Pokyn musí obsahovat upřesnění požadované opravy, místo provedení a čas provedení.

2.4 **Místo plnění:** území města Teplice (katastrální území Teplice, Teplice-Trnovany, Teplice-Řetenice, Prosetice, Hudcov, Nová Ves u Teplic a Sobědruhy). Pro jednotlivé dodávky bude vybrán úsek kanalizace specifikován pokynem, jehož přílohou bude i mapový podklad s vyznačením opravovaného úseku kanalizace.

2.5 **Víceprací** se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při zadání realizační smlouvy a které zadal formou objednávky, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem nebo TDI objednatele a pokud byl vystaven potvrzující pokyn, ve kterém byla stanovena sjednaná cena víceprací, jejich rozsah a termín plnění. Práce, které zhotovitel provede bez vystaveného pokynu nad rámec sjednaného rozsahu pro jednotlivou realizační smlouvu o dílo, nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, musí zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s poskytnutými podklady.

2.6 Strany ujednávají, že v budoucnu uzavírané vlastní realizační smlouvy budou uzavírány v souladu s ust. § 1731 a násl. Obč.Z. a to tak, že Objednatel Zhotoviteli doručí způsobem stanoveným dle ustanovení této rámcové smlouvy závaznou nabídku ke zhotovení určitého Díla, označenou jako Pokyn (*dále též jako „pokyn“*). Strany výslovně ujednávají, že vlastní realizační smlouva je bez dalšího uzavřena v den doručení pokynu, aniž by Zhotovitel byl povinen či oprávněn tento pokyn samostatným jednáním akceptovat. Strany ve smyslu věty předchozí ve spojení s ust. § 1740 odst. 1 věty poslední Obč.Z., výslovně ujednávají, že akceptace budoucích pokynů je založena již na základě této smlouvy ve spojení s doručeným pokynem Objednatele. Zhotovitel výslovně deklaruje svou vůli zhotovit zadané Dílo, které ve smyslu této smlouvy Objednatel objedná, výhradně na základě doručeného pokynu, bez nutnosti dalších svých projevů vůle. Strany ujednávají, že ust. § 1740 odst. 3 Obč.Z. se v právních vztazích stran neužije.

2.7 Strany ujednávají, že pokyny dle této smlouvy budou Objednatелеm Zhotoviteli doručovány elektronicky a to na následující emailovou adresu: [REDAKCE], pouze pro případy havárií se sjednávají pravidla pro doručení pokynu odchylně a to telefonicky (viz dále ve smlouvě). Strany výslovně ujednávají, že právní jednání účastníků v elektronické formě této smlouvy se má pro účely jejich právního vztahu vždy za závazné a odpovídající ust. § 562 odst. 2 Obč.Z.. Na znamení, že byl pokyn přijat, musí být tento Zhotovitelem elektronicky potvrzen.

2.8 Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů, zaslaných následujícími osobami a z dále uvedených emailových adres na straně Objednatele:

- Zdeňka Langmajerová, odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice
[REDAKCE]
email: [REDAKCE]
- Jaroslava Vojáčková, odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice
[REDAKCE]
[REDAKCE]

3. Termín plnění smlouvy

3.1 Smlouva se uzavírá na plnění poskytovaná v období **od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2029**

3.2 Jednotlivá dílčí plnění budou prováděna v rámci samostatných realizačních smluv dle pokynů Objednatele.

3.3 Dílo dle jednotlivé realizační smlouvy se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.4 Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména:

- při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy nebo obecně závazných předpisů (opožděné předání objektu způsobilého k provedení díla, nepředložení příslušných dokladů /povolení/ nutných k zahájení prací na díle, vady v projektu, neposkytnutí potřebné součinnosti, ke které se smluvně zavázal, apod.). O dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění,
- úředním zásahem /zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů neležících na straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které neumožňují řádné dokončení díla a jeho předání, apod./,
- vyšší mocí /nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod./,
- v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod.

Ve výše uvedených případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno právo smluvních stran, aby po posouzení všech okolností postupovaly podle ustanovení o odstoupení od jednotlivé realizační smlouvy dle platných právních předpisů.

3.5 Při provádění běžné údržby je stanoveno zahájení prací do tří pracovních dnů od obdržení pokynu, pokud nebude v pokynu stanoven termín pozdější.

3.6 Při haváriích nástup na odstranění následujícího dne po telefonickém pokynu. Telefonický pokyn bude vždy následně potvrzen písemným pokynem. Telefonické pokyny budou prováděny na telefonním čísle zhotovitele 777 243 597.

4. Cena díla a fakturace

4.1 Cena díla bude pro každou jednotlivou realizační smlouvu určena dle ceníku jednotkových prací. Ceník prací pro dobu plnění dle této smlouvy je přílohou této smlouvy. Položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém ceníku, budou účtovány v aktuální cenové hladině dle ceníků URS. Zhotovitel garantuje uvedené ceny po celou dobu plnění vyplývající z této smlouvy.

4.2 K ceně bude účtována DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla, mmj. náklady na spotřebované energie, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, dopravu materiálu a jeho pořízení.

4.3 Objednatel souhlasí se zvýšením ceny díla nad uvedenou smluvní cenu v případě, že zhotovitel provede vícepráce případně více dodávky, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (vystavením pokynu) a jejichž cena bude předem sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Smluvní strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez vystavení pokynu na rozsah a cenu víceprací nárok na zaplacení žádných nákladů, vynaložených bez takového pokynu, a to ani z důvodu bezdůvodného obohacení či jiného důvodu.

4.4 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je 14 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré

náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4.5 Zhotovitel bude účtovat cenu díla dle jednotlivých realizačních smluv vždy za uplynulý kalendářní měsíc za zhotovené a předané zakázky v uplynulém měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem (zástupcem objednatele).

4.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami.

4.7 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.

5. Záruka za jakost díla

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že jím zhotovené Dílo dle této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost díla po dobu 36 (slovy třicetišesti) měsíců od data písemného převzetí jednotlivého Díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba.

5.2 Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.

5.3 U vad zjištěných v záruční době je povinen zhotovitel k jejich odstranění do 15 dnů od doručení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel ze svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak.

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit do 48 hodin od nahlášení takové vady, které ohrožují zdraví nebo životy osob, nebo jedná-li se o vadu, která může být příčinou škody velkého rozsahu. Na takovou skutečnost musí objednatel v reklamaci upozornit.

5.5 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady, případně do vydání rozhodnutí, že se jedná o takové vady, za které nenese odpovědnost.

5.6 Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě a rozumně požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele mu vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění.

5.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně.

6. Smluvní pokuty, sankce

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností provést a předat jednotlivé Dílo objednateli řádně a včas se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla jednotlivé objednávky za každý započatý den prodlení, nejméně však 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ prodlení.

6.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každých započatých 5 dní prodlení.

6.3 Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.

6.4 Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle obecně závazného předpisu.

6.5 V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, kterou jsou mu uloženy v čl. 7, odst. 7.5 a 7.6 smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

6.6 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 7, odst. 7.13 smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i za každý den trvání porušení povinnosti.

6.7 Strany ujednávají, že Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, jestliže bude Zhotovitel opakovaně v prodlení se splněním termínu pro plnění dle realizační smlouvy po dobu delší než 10 dnů, nesplní-li Zhotovitel opakovaně oprávněně uplatněná práva z vad nebo poruší-li opakovaně smlouvu i jinak podstatným způsobem. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce po doručení výpovědi. Po zániku smlouvy na základě výpovědi provedou strany inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy.

7. Základní povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo s odbornou péčí a dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům obyvatele okolních objektů nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně po předání díla (jednotlivé dodávky) vyklidit staveniště.

7.2 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDI upozornit.

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

7.4 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla.

7.5 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

7.7 Technický dozor nebo objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů TDO či objednatele, jestliže má za to, že takové pokyny podstatně ztěžují či znemožňují provádění díla.

7.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, které znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

7.9 V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy není tento oprávněn uplatňovat žádnou náhradu kromě náhrady účelně nezbytně vynaložených nákladů na plnění rozpracovaných zakázek.

7.10 Aby zhotovitel mohl nabídnout jednotlivé Dílo k převzetí, musí dokončit Dílo v souladu se smlouvou a pokyny objednatele, zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami nebo obecně závaznými předpisy a předat u použitých materiálů atesty a další doklady předepisované obecně závaznými předpisy (např. doklady o shodě apod.)

7.11 Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních

dnů. Pokud ji neučiní je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.

7.12 Zhotovitel je vždy povinen po předání jednotlivého díla nebo po odstranění vad nejpozději do následujícího dne zajistit vyklizení staveniště (pracoviště) a uvedení místa provádění prací do řádného stavu. V případě, že tak neučiní, uhradí stejnou pokutu, jak je sjednáno pro prodlení s odstraněním vad, tedy 1 000,- Kč za každých započatých 10 dní prodlení.

7.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovních právních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8. Základní povinnosti objednatele

8.1 Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu řádně dokončené Dílo.

8.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) tak, aby zhotovitel mohl v den uvedený v pokynu nebo sjednaný či určený dle této smlouvy stranami zahájit práce na díle. Zhotovitel bere na vědomí, že nebude předáno staveniště zcela prosté práv třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že toto není překážkou provádění díla.

8.3 Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě a rozumně požadovat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva jejím zveřejněním v Registru smluv v souladu s obecně závaznými předpisy, jež zajišťuje Objednatel.

9.2 Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9.3 Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 E-mailová zpráva je doručena v okamžiku, kdy je odeslána z e-mailové schránky odesílatele, ledaže příjemce prokáže, že mu e-mail nebyl a nemohl být doručen.

9.5. Smluvní strany se zavazují, že změny identifikačních nebo kontaktních údajů uvedených v této smlouvě nebo změnu jiných kontaktních údajů, které se sdělily dříve, písemně oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Změna identifikačních nebo kontaktních údajů je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení informace o této změně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních a kontaktních údajů některé ze smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Změna identifikačních a kontaktních údajů dle tohoto odstavce neznámá změnu subjektu smlouvy vyjma případu, kdy u jedné ze stran dojde k přeměně subjektu v souladu s právním řádem.

9.6 Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6, odst. 4, ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů. Zhotovitel se dále zavazuje po ukončení smlouvy předložit Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky čestné prohlášení o tom, že byly v průběhu provádění zakázek dle této smlouvy ve všech případech naplněny a dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých poddodavatelů povinnosti odpovídající dodržení zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.

9.7 Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran nebo elektronickým dodatkem podepsaným objednatel

kvalifikovaným elektronickým podpisem a zhotovitelem elektronickým podpisem na úrovni alespoň zaručeného elektronického podpisu.


9.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.

9.9 V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele.

9.10 Jednacím jazykem mezi objednatelem a dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.11 Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0651/25 ze dne 29.8.2025.

V Teplicích, dne

 
Datum: 2025.11.12
15:19:24 +01'00'

.....
(objednatel)
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

 
Datum: 2025.11.11 11:26:54
+01'00'

.....
(zhotovitel)


GRATSY s.r.o.

Opravy a údržba dešťové kanalizace – ceník prací – rok 2026

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	cena za MJ
1	2	3	4	5	6

Rekonstrukce uliční vpusti

1	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
2	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	381,00
3	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
4	001	139911103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	400,00
5	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
6	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
7	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
8	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
9	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
10	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	145,00
11	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
12	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
13	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
14	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi-skládky	m3	18,00
15	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
16	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
17	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00
18	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00

19	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
20	271	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	45,00
21	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	110,00
22	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	150,00
23	271	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	ks	20,00
24	271	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	ks	20,00
25	271	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	ks	790,00
26	271	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	ks	790,00
27	271	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	ks	20,00
28	271	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	ks	20,00
29	271	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	ks	20,00
30	271	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	ks	20,00
31	271	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	ks	20,00
32	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	300,00
33	999	99911002R	Dodávka mříže litinové s rámem 500x500 D 400	ks	2 000,00
34	286	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	ks	450,00
35	597	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	490,00
36	286	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	360,00
37	286	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN 16 DN 150x87°	ks	230,00
38	592	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	ks	270,00
39	592	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	460,00
40	592	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	500,00
41	592	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	ks	234,00
42	592	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	181,00

43	592	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	223,00
44	592	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450/570x50mm	ks	234,00
45	592	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	390,00
46	592	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	ks	279,00
47	592	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	ks	243,00
48	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,00

Oprava kanal. šachty

49	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
50	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	381,00
51	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
52	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
53	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
54	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
55	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
56	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
57	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	145,00
58	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
59	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
60	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
61	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi-skládky	m3	18,00
62	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
63	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
64	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00

65	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00
66	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
67	271	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	130,00
68	592	59224606	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	660,00
69	592	59224605	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	1 000,00
70	592	59224604	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm se stupadly a integrovaným těsněním	ks	1 700,00
71	271	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	ks	240,00
72	592	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm stupadla poplastovaná kapsová	ks	1 100,00
73	271	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	ks	270,00
74	592	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60 cm	ks	450,00
75	271	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámců pro třídu zatížení B125, C250	ks	200,00
76	592	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	ks	200,00
77	286	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	ks	1 880,00
78	R	999980001	Celková rekonstrukce kanalizační šachty	ks	250,00
79	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,00

Ostatní práce

80	999	999980002	Kryt dvorní vpusti průměr 30cm	ks	100,00
81	R	999980003	Propojení ul. vpusti na stávající potrubí (vysazení odbočky na stáv. potrubí, napojení vpusti, obetonování)	ks	100,00
82	R	999980004	Proplach potrubí tlakovým vozem	hod	500,00
83	R	HZS-NP	Hodinová zúčtovací sazba-blíže neurčené práce, které nelze zařadit do vyjmenovaných položek	hod	500,00

84	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	90,00
85	271	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	90,00
86	286	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	550,00
87	286	28617193	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°	ks	305,00
88	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	42,00
89	221	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	47,00
90	592	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	ks	56,00
91	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	29,00
92	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	34,00
93	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	ks	49,00
94	999	999980006	Dodávka plastové mříže 50/50 vč. osazení	ks	4 000,00
95	999	999980007	Dodávka plastové mříže 60/50 vč. osazení	ks	2 550,00
96	999	999980008	Dodávka plastové mříže 53/41 vč. osazení	ks	2 350,00
97	552	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	ks	1 800,00
98	R	HZS-PK	Hodinová zúčtovací sazba-prohlídka kanalizace kamerou	hod	500,00
99	R	HZS-TP	Hodinová zúčtovací sazba-technická pomoc (zpracování návrhů řešení, zajištění potřebných dokladů a vytýčení inž. sítí)	hod	500,00
100	R	KZS-DP	Kilometrová zúčtovací sazba-doprava pracovníků a materiálu na stavbu	km	25,00
101	R	HZS-KV	Hodinová zúčtovací sazba-čištění kanalizace kombi vozem s recyklací včetně likvidace odpadu a dopravy	hod	21 000,00
102	R	ACO-DM	ACO-DM	ks	630,00
103	R	MPČ	Měsíční paušál za zajištění bezporuchového provozu čerpadel pro odvod dešťových vod	paušál měsíčně	3 500,00

Opravy a údržba dešťové kanalizace – ceník prací – 2027

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	cena za MJ
1	2	3	4	5	6

Rekonstrukce uliční vpusti

1	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
2	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	381,00
3	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
4	001	139911103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	400,00
5	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
6	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
7	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
8	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
9	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
10	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	145,00
11	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
12	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
13	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
14	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi-skládky	m3	18,00
15	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
16	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
17	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00
18	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00

19	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
20	271	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	45,00
21	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	110,00
22	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	150,00
23	271	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	ks	20,00
24	271	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	ks	20,00
25	271	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	ks	790,00
26	271	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	ks	790,00
27	271	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	ks	20,00
28	271	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	ks	20,00
29	271	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	ks	20,00
30	271	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	ks	20,00
31	271	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	ks	20,00
32	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	300,00
33	999	99911002R	Dodávka mříže litinové s rámem 500x500 D 400	ks	2 000,00
34	286	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	ks	450,00
35	597	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	490,00
36	286	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	360,00
37	286	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN 16 DN 150x87°	ks	230,00
38	592	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	ks	270,00
39	592	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	460,00
40	592	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	500,00
41	592	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	ks	234,00
42	592	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	181,00

43	592	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	223,00
44	592	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450/570x50mm	ks	234,00
45	592	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	390,00
46	592	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	ks	279,00
47	592	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	ks	243,00
48	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,00

Oprava kanal. šachty

49	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
50	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopecch ručně	m2	381,00
51	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
52	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
53	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
54	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
55	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
56	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
57	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopecch inženýrských sítí ručně	m3	145,00
58	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
59	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
60	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
61	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi-skládky	m3	18,00
62	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
63	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
64	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00

65	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00
66	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
67	271	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	130,00
68	592	59224606	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	660,00
69	592	59224605	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	1 000,00
70	592	59224604	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm se stupadly a integrovaným těsněním	ks	1 700,00
71	271	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	ks	240,00
72	592	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm stupadla poplastovaná kapsová	ks	1 100,00
73	271	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	ks	270,00
74	592	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60 cm	ks	450,00
75	271	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	ks	200,00
76	592	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	ks	200,00
77	286	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	ks	1 880,00
78	R	999980001	Celková rekonstrukce kanalizační šachty	ks	250,00
79	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,00

Ostatní práce

80	999	999980002	Kryt dvorní vpusti průměr 30cm	ks	100,00
81	R	999980003	Propojení ul. vpusti na stávající potrubí (vysazení odbočky na stáv. potrubí, napojení vpusti, obetonování)	ks	100,00
82	R	999980004	Proplach potrubí tlakovým vozem	hod	500,00
83	R	HZS-NP	Hodinová zúčtovací sazba-blíže neurčené práce, které nelze zařadit do vyjmenovaných položek	hod	500,00

84	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	90,00
85	271	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	90,00
86	286	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	550,00
87	286	28617193	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°	ks	305,00
88	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	42,00
89	221	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	47,00
90	592	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	ks	56,00
91	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	29,00
92	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,00
93	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	ks	49,00
94	999	999980006	Dodávka plastové mříže 50/50 vč. osazení	ks	4 000,00
95	999	999980007	Dodávka plastové mříže 60/50 vč. osazení	ks	2 550,00
96	999	999980008	Dodávka plastové mříže 53/41 vč. osazení	ks	2 350,00
97	552	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	ks	1 800,00
98	R	HZS-PK	Hodinová zúčtovací sazba-prohlídka kanalizace kamerou	hod	500,00
99	R	HZS-TP	Hodinová zúčtovací sazba-technická pomoc (zpracování návrhů řešení, zajištění potřebných dokladů a vytýčení inž. sítí)	hod	500,00
100	R	KZS-DP	Kilometrová zúčtovací sazba-doprava pracovníků a materiálu na stavbu	km	25,00
101	R	HZS-KV	Hodinová zúčtovací sazba-čištění kanalizace kombi vozem s recyklací včetně likvidace odpadu a dopravy	hod	21 000,00
102	R	ACO-DM	ACO-DM	ks	630,00
103	R	MPČ	Měsíční paušál za zajištění bezporuchového provozu čerpadel pro odvod dešťových vod	paušál měsíčně	3 500,00

Opravy a údržba dešťové kanalizace – ceník prací – rok 2028

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	cena za MJ
1	2	3	4	5	6

Rekonstrukce uliční vpusti

1	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
2	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	381,00
3	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
4	001	139911103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	400,00
5	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
6	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
7	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
8	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
9	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
10	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	145,00
11	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
12	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
13	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
14	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi-skládky	m3	18,00
15	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
16	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
17	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00
18	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00

19	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
20	271	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	45,00
21	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	110,00
22	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	150,00
23	271	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	ks	20,00
24	271	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	ks	20,00
25	271	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	ks	790,00
26	271	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	ks	790,00
27	271	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	ks	20,00
28	271	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	ks	20,00
29	271	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	ks	20,00
30	271	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	ks	20,00
31	271	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	ks	20,00
32	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	300,00
33	999	99911002R	Dodávka mříže litinové s rámem 500x500 D 400	ks	2 000,00
34	286	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	ks	450,00
35	597	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	490,00
36	286	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	360,00
37	286	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN 16 DN 150x87°	ks	230,00
38	592	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	ks	270,00
39	592	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	460,00
40	592	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	500,00
41	592	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	ks	234,00
42	592	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	181,00

43	592	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	223,00
44	592	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450/570x50mm	ks	234,00
45	592	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	390,00
46	592	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	ks	279,00
47	592	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	ks	243,00
48	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,00

Oprava kanal. šachty

49	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
50	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopecch ručně	m2	381,00
51	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
52	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
53	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
54	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
55	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
56	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
57	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopecch inženýrských sítí ručně	m3	145,00
58	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
59	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
60	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
61	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi-skládky	m3	18,00
62	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
63	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
64	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00

65	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00
66	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
67	271	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	130,00
68	592	59224606	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	660,00
69	592	59224605	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	1 000,00
70	592	59224604	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm se stupadly a integrovaným těsněním	ks	1 700,00
71	271	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	ks	240,00
72	592	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm stupadla poplastovaná kapsová	ks	1 100,00
73	271	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	ks	270,00
74	592	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60 cm	ks	450,00
75	271	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	ks	200,00
76	592	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	ks	200,00
77	286	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	ks	1 880,00
78	R	999980001	Celková rekonstrukce kanalizační šachty	ks	250,00
79	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,00

Ostatní práce

80	999	999980002	Kryt dvorní vpusti průměr 30cm	ks	100,00
81	R	999980003	Propojení ul. vpusti na stávající potrubí (vysazení odbočky na stáv. potrubí, napojení vpusti, obetonování)	ks	100,00
82	R	999980004	Proplach potrubí tlakovým vozem	hod	500,00
83	R	HZS-NP	Hodinová zúčtovací sazba-blíže neurčené práce, které nelze zařadit do vyjmenovaných položek	hod	500,00

84	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	90,00
85	271	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	90,00
86	286	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	550,00
87	286	28617193	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°	ks	305,00
88	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	42,00
89	221	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	47,00
90	592	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	ks	56,00
91	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	29,00
92	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,00
93	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	ks	49,00
94	999	999980006	Dodávka plastové mříže 50/50 vč. osazení	ks	4 000,00
95	999	999980007	Dodávka plastové mříže 60/50 vč. osazení	ks	2 550,00
96	999	999980008	Dodávka plastové mříže 53/41 vč. osazení	ks	2 350,00
97	552	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	ks	1 800,00
98	R	HZS-PK	Hodinová zúčtovací sazba-prohlídka kanalizace kamerou	hod	500,00
99	R	HZS-TP	Hodinová zúčtovací sazba-technická pomoc (zpracování návrhů řešení, zajištění potřebných dokladů a vytýčení inž. sítí)	hod	500,00
100	R	KZS-DP	Kilometrová zúčtovací sazba-doprava pracovníků a materiálu na stavbu	km	25,00
101	R	HZS-KV	Hodinová zúčtovací sazba-čištění kanalizace kombi vozem s recyklací včetně likvidace odpadu a dopravy	hod	21 000,00
102	R	ACO-DM	ACO-DM	ks	630,00
103	R	MPČ	Měsíční paušál za zajištění bezporuchového provozu čerpadel pro odvod dešťových vod	paušál měsíčně	3 500,00

Opravy a údržba dešťové kanalizace – ceník prací – 2029

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	cena za MJ
1	2	3	4	5	6

Rekonstrukce uliční vpusti

1	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
2	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	381,00
3	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
4	001	139911103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	400,00
5	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
6	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
7	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
8	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (sklád-kovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
9	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
10	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překo- pech inženýrských sítí ručně	m3	145,00
11	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
12	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění vý- kopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
13	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
14	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi- skládky	m3	18,00
15	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (sklád-kovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
16	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
17	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00
18	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00
19	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
20	271	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlo- vých s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	45,00

21	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pl- nostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	110,00
22	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pl- nostěnných DN 150	ks	150,00
23	271	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	ks	20,00
24	271	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	ks	20,00
25	271	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	ks	790,00
26	271	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	ks	790,00
27	271	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	ks	20,00
28	271	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	ks	20,00
29	271	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	ks	20,00
30	271	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	ks	20,00
31	271	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzá- věrkou	ks	20,00
32	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	300,00
33	999	99911002R	Dodávka mříže litinové s rámem 500x500 D 400	ks	2 000,00
34	286	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	ks	450,00
35	597	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	490,00
36	286	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jed- novrstvá DN 160x1000mm SN8	m	360,00
37	286	28617192	koleno kanalizační PP třívrstvé SN 16 DN 150x87°	ks	230,00
38	592	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	ks	270,00
39	592	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	460,00
40	592	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	500,00
41	592	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	ks	234,00
42	592	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	ks	181,00
43	592	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	223,00
44	592	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450/570x50mm	ks	234,00

45	592	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	390,00
46	592	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	ks	279,00
47	592	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	ks	243,00
48	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,00

Oprava kanal. šachty

49	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	107,00
50	221	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	381,00
51	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	120,00
52	001	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	7 270,00
53	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,00
54	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	70,00
55	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	420,00
56	001	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	135,00
57	001	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	145,00
58	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	200,00
59	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,00
60	001	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	60,00
61	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi-skládky	m3	18,00
62	013	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	240,00
63	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,00
64	583	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	250,00
65	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	420,00

66	221	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm		420,00
67	271	894411311	Osazení betonových nebo železobeton- ových dílců pro šachty skruží rovných	ks	130,00
68	592	59224606	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly a inte- grovaným těsněním	ks	660,00
69	592	59224605	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly a integro- vaným těsněním	ks	1 000,00
70	592	59224604	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm se stupadly a inte- grovaným těsněním	ks	1 700,00
71	271	894412411	Osazení betonových nebo železobeton- ových dílců pro šachty skruží přechodových	ks	240,00
72	592	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm stupadla poplastovaná kapsová	ks	1 100,00
73	271	894414111	Osazení betonových nebo železobeton- ových dílců pro šachty skruží základových (dno)	ks	270,00
74	592	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60 cm	ks	450,00
75	271	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu za- tížení B125, C250	ks	200,00
76	592	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	ks	200,00
77	286	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	ks	1 880,00
78	R	999980001	Celková rekonstrukce kanalizační šachty	ks	250,00
79	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plas- tických hmot otevřený výkop	t	1,00

Ostatní práce

80	999	999980002	Kryt dvorní vpusti průměr 30cm	ks	100,00
81	R	999980003	Propojení ul. vpusti na stávající potrubí (vy- sazení odbočky na stáv. potrubí, napojení vpusti, obetonování)	ks	100,00
82	R	999980004	Proplach potrubí tlakovým vozem	hod	500,00
83	R	HZS-NP	Hodinová zúčtovací sazba-bližší neurčené práce, které nelze zařadit do vyjmenova- ných položek	hod	500,00
84	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pl- nostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	90,00

85	271	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	90,00
86	286	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	550,00
87	286	28617193	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°	ks	305,00
88	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	42,00
89	221	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	47,00
90	592	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	ks	56,00
91	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	29,00
92	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,00
93	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	ks	49,00
94	999	999980006	Dodávka plastové mříže 50/50 vč. osazení	ks	4 000,00
95	999	999980007	Dodávka plastové mříže 60/50 vč. osazení	ks	2 550,00
96	999	999980008	Dodávka plastové mříže 53/41 vč. osazení	ks	2 350,00
97	552	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	ks	1 800,00
98	R	HZS-PK	Hodinová zúčtovací sazba-prohlídka kanalizace kamerou	hod	500,00
99	R	HZS-TP	Hodinová zúčtovací sazba-technická pomoc (zpracování návrhů řešení, zajištění potřebných dokladů a vytýčení inž. sítí)	hod	500,00
100	R	KZS-DP	Kilometrová zúčtovací sazba-doprava pracovníků a materiálu na stavbu	km	25,00
101	R	HZS-KV	Hodinová zúčtovací sazba-čištění kanalizace kombi vozem s recyklací včetně likvidace odpadu a dopravy	hod	21 000,00
102	R	ACO-DM	ACO-DM	ks	630,00
103	R	MPČ	Měsíční paušál za zajištění bezporuchového provozu čerpadel pro odvod dešťových vod	paušál měsíčně	3 500,00