



Rozsah bouracích prací		
Demolice:	Výměra	
Odstranění stávající vozovky	17 m2	
Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asphalt	12 m2	
Odstranění dlážděného krytu chodníku	34 m2	
Vybourání stávajících obrub:		
>Vytrhání betonových obrub	150 x 250	19 m2

LEGENDA – DEMOLICE

- FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY–PLNÁ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU V MÍSTĚ CHODNÍKU
- VYTRHÁNÍ BETONOVÝCH OBRUB 150/1000/250
- ULIČNÍ VPUST ZRUŠENÁ

<u>ZHOTOVITEL:</u> PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. Školská 689/20 110 00 Praha 1 – Nové Město TEL: +420 607 649 782 E-MAIL: projekty@chladny.cz		<u>OBJEDNATEL:</u> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE náměstí Svobody 2 415 95 Teplice	
<u>HIP:</u> Ing. Miroslav Chladný		<u>STUPEŇ:</u> DPZ	
<u>VYPRACOVAL:</u> Tomáš Mařík		<u>DATUM:</u> 2/2025	
<u>KONTROLOVAL:</u> Ing. Miroslav Chladný			
<u>AUTORIZACE:</u>		<u>Č. PARÉ:</u>	
<u>ZAKÁZKA:</u> Nový přechod pro chodce v ul. Doubravská, nad ul. Štúrova			
<u>ČÁST PD:</u>		C. Situační výkresy	
<u>NÁZEV VÝKRESU:</u> Situace bouracích prací			
<u>REVIZE:</u> -	<u>MĚŘÍTKO:</u> 1:100	<u>Č. VÝKRESU:</u> C.4	

