



1920/11

1929/6

1929/1

1936/44

Rozsah bouracích prací			
Demolice:			Výměra
Odstranění stávající vozovky			3 m2
Odstranění stávajícího chodníku			23 m2
Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt			7 m2
Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt			9 m2
Odstranění zeleně			6 m2
Vybourání stávajících obrub:			
>Vytrhání betonových obrub	100 x 250	mm	12 m2
>Vytrhání betonových obrub	150 x 250	mm	14 m2
Sanace podloží v místě chodníku			18 m2
Ztížené ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím			6 m2

LEGENDA – DEMOLICE

- FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY
- FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU CHODNÍKU
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU–PLNÁ KONSTRUKCE – 23m2
- VYTRHÁNÍ BETONOVÝCH OBRUB 100x1000x250
- VYTRHÁNÍ BETONOVÝCH OBRUB 150/1000/250
- ODSTRANĚNÍ ZELENĚ MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY–PLNÁ KONSTRUKCE

<u>ZHOTOVITEL:</u> PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. Školská 689/20 110 00 Praha 1 – Nové Město TEL: +420 607 649 782 E-MAIL: projekty@chladny.cz		<u>OBJEDNATEL:</u> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE náměstí Svobody 2 415 95 Teplice	
<u>HIP:</u> Ing. Miroslav Chladný		<u>STUPEŇ:</u> DPZ	
<u>VYPRACOVAL:</u> Tomáš Mařík		<u>DATUM:</u> 2/2025	
<u>KONTROLOVAL:</u> Ing. Miroslav Chladný			
<u>AUTORIZACE:</u>		<u>Č. PARÉ:</u>	
<u>ZAKÁZKA:</u> Nový přechod pro chodce v ul. Fráni Šrámka před ul.Doubravská			
<u>ČÁST PD:</u>		C. Situační výkresy	
<u>NÁZEV VÝKRESU:</u> Situace bouracích prací			
<u>REVIZE:</u> -	<u>MĚŘÍTKO:</u> 1:100	<u>Č. VÝKRESU:</u> C.4	



S-JTSK, Bpv