



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1 (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA)

- ASFALTOVÝ ŠINDEL
- PODKLADNÍ TEXTILIE
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

S2 (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA)

- MINERÁLNÍ VATA 60 mm
- NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 60/80
- SEPARAČNÍ FOLIE
- ROŠT PODHLEDU
- SDK DESKY

S3 (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA)

- PVC PODLAHOVÁ KRYTINA - ODSTRANIT
- BETONOVÁ MAZANINA 60 mm - VYBOURAT
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP - ODSTRANIT
- BETONOVÁ DESKA DO OCELOVÝCH PROFILŮ - VYBOURAT
- OMÍTKA ŠTUKOVÁ - VYBOURAT

S4 (PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA)

- BETONOVÁ MAZANINA - VYBOURAT
- HYDROIZOLACE - ODSTRANIT
- PODKLADNÍ MAZANINA - VYBOURAT
- ROSTLÁ ZEMINA - ODTĚŽIT cca 200 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURÁNÍ
	ŽELEZOBETON C25/30
	POLŠTÁŘ ZE ŠTĚRKODRTĚ

PROJEKTOVAL	ING. HOLÍK JIŘÍ	Ing. Holík Jiří U Staré školy 147 415 01 TEPLICE IČO 133 27 721			
KRESLIL	ING. HOLÍK JIŘÍ				
KONTROLOVAL	ING. HOLÍK JIŘÍ				
STAVEBNÍK	Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice				
STAVBA	Stavební úpravy jídelny MŠ Na Kopečku, Bohosudovská 111, 415 10 Teplice		MĚŘÍTKO	1:50	
			STUPEŇ	DPS	
			DATUM	01.2026	
OBSAH			ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ		FORMÁT
	ZAK.Č.	1934/25			