



LEGENDA:

- Stávající konstrukce - bez stavebních úprav
- Nově navržené konstrukce
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY:

Před realizací vpustí musí dojít k finálnímu ověření výšky k napojení nových systémových odtoků dle skutečného stávajícího sklonu a nově navrženou skladbou.
Konstrukční provedení v místě stávající vpustí není znám a musí být ověřen po vybourání původních vrstev a stávající vpustí. Předpokládá se provedení výdřevy mezi spádovými keramickými panely, která bude ve špatném stavu a bude provedena jako nová.
Navržené konstrukční systémy lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem.
Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni.

ZODP.PROJEKTANT		KONTROLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF JAMBURA		ING. JOSEF JAMBURA	ING. JANA KYSELOVÁ		
			BC. VÍT TREFIL		
KRAJ: ÚSTECKÝ					
INVESTOR: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice					
AKCE :				FORMÁT	6x44
Rekonstrukce střešy ZŠ Edisonova - pavilon T3, Teplice				MĚŘÍTKO	1:4
Edisonova 1732/9, 415 01 Teplice				DATUM	1/2025
Par. č. 1663/14, 1663/16, 1663/17, 1663/18, k.ú. Teplice – Trnovany [766259]				ÚČEL	DPS
D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. ZAKÁZKY	RG 24068
				INDEX	
DETAIL VPUSTI STŘECHY				D.1.1-D.04	