


LEGENDA:

- Stávající konstrukce - bez stavebních úprav
- Nově navržené konstrukce
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY:

Před realizací vpusti musí dojít k finálnímu ověření výšky k napojení nových systémových odtoků dle skutečného stávajícího sklonu s nově navrženou skladbou.  
Konstrukční provedení v místě stávající vpusti není znám a musí být ověřen po vybourání původních vrstev a stávající vpusti. Předpokládá se provedení výdřevy mezi spádovými keramickými panely, která bude ve špatném stavu a bude provedena jako nová.  
Navržené konstrukční systémy lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem.  
Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni.

ZODP.PROJEKTANT		KONTROLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF JAMBURA		ING. JOSEF JAMBURA	ING. JANA KYSELOVÁ		
			BC. VÍT TREFIL		
KRAJ: ÚSTECKÝ					
INVESTOR: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice					
AKCE :				FORMÁT	6x44
Rekonstrukce střechy ZŠ Maršovská - pavilon MVD3, Teplice				MĚŘÍTKO	1:4
MARŠOVSKÁ 1575/2, 415 01 TEPLICE				DATUM	12/2025
				ÚČEL	DPS
D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. ZAKÁZKY	RG 24069
				INDEX	
DETAIL VPUSTI STŘECHY				D.1.1-D.03	