

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

EKS-066/2021

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích



KSO:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

9.2.2026

Místo:

Teplice

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

VHS

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které počnají z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podnikv.urs.cz.

Cena bez DPH

-1 365 826,11

Sazba daně
21,00%

Základ daně
-1 365 826,11


Výše daně
-286 823,48

Cena s DPH

V CZK

-1 652 649,59

28.7.2026



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EKS-066/2021

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Místo: Teplice


Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



09.02.2026

VHS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

IO 201	Veřejné osvětlení	54 477,89	65 918,25	ING
IO 203	Přípojky vody a kanalizace	61 453,67	74 358,94	ING
SO 102	Objekt WC	11 224,43	13 581,56	STA
SO 103	Zpevněné plochy	-1 512 900,95	-1 830 610,15	STA
SO 104	Mobilizace a kašny	538 571,40	651 671,39	STA
SO 106	Opěrná zeď a oplocení	-567 147,55	-686 248,54	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	48 495,00	58 678,95	VON

24 701:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

IO 201 - Veřejné osvětlení



KSO:

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

VHS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

09.02.2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				54 477,89
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	54 477,89	21,00%	11 440,36	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH				65 918,25
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

IO 201 - Veřejné osvětlení

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel:

VHS



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

54 477,89

PSV - Práce a dodávky PSV

54 477,89

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: IO 201 - Veřejné osvětlení

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
54 477,89								

D PSV Práce a dodávky PSV

54 477,89

D 46-M Zemní práce při ext.mont.pracích - dodatečné změny

54 477,89

37	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	-6,670	552,40	-3 684,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161312								
VV " 6,67 Součet								
X1	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hl přes 150 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,340	4360	58 162,40	CS ÚRS 2026 01
			4*0,3*0,5*6,667= 4 m3 (4*0,5*6,67=13,34 m2)		13,340			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

IO 203 - Přípojky vody a kanalizace



KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

09.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

VHS

Poznámka:

Cena bez DPH				61 453,67
DPH základní snižena	Základ daně	61 453,67	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	12 905,27
			12,00%	0,00
Cena s DPH				74 358,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: IO 203 - Přípojky vody a kanalizace

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

61 453,67

HSV - Práce a dodávky HSV

61 453,67

8 - Trubní vedení

61 312,17

998 - Přesun hmot

141,50

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: IO 203 - Přípojky vody a kanalizace

Misto: Teplice

Zadavatel:

Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: VHS



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							61 453,67	

D HSV Práce a dodávky HSV

61 453,67

D 8 Trubní vedení

61 312,17

15	K	87161141	Montáž vodovodního potrubí z polypropylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tlupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	-53,530	14,08	-753,70	dle SOD
----	---	----------	---	---	---------	-------	---------	---------

vv	vv		Součet		-53,530			
16	M	28613170	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	-54,330	44,41	-2 412,80	dle SOD

vv	vv		"53,53+1,015 "Přepočtené koeficientem		-54,330			
17	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hlaďkého plnostěnného tlustost SN 8 DN 160	m	-47,660	34,66	-1 651,90	dle SOD

vv	vv		"dle specifikace spásovské kanalizace" 48.8+20.54-117		-47,660			
vv	vv		"dle specifikace dešťové kanalizace" 120.0-120		0,000			
vv	vv		Součet		189,340			

18	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	-49,090	222,04	-10 899,94	dle SOD
----	---	----------	---	---	---------	--------	------------	---------

vv	vv		"-47,66+1,03 "Přepočtené koeficientem množství		-49,090			
62	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	1,000	7 330,00	7 330,00	CS ÚRS 2026 01

Online PSC								
vv	vv		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812313		1,000			
vv	vv		"revizní šachta RS-2" 1		1,000			
vv	vv		Součet		1,000			

63	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000	2 510,00	2 510,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC								
vv	vv		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812331		1,000			
vv	vv		"revizní šachta RS-3" 1		1,000			
vv	vv		Součet		1,000			

42	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	92,07	92,07	dle SOD
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	---------

			"5-4		1,000			
43	K	894812354	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zařízení A1.5 s elastickým konusem	kus	-4,000	2 350,39	-9 401,56	dle SOD

			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812354		0	0,00	0,00	
vv	vv		"revizní šachty RŠ1-RŠ3" 3		-3,000	0,00	0,00	

vv	vv		"revizní šachta RŠ" 1		0	-1,000	0,00	0,00
----	----	--	-----------------------	--	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	894812376	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým přstencem	kus	5,000	15 300,00	76 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cihem/cs_urs_2025_02/894812376								
VV								
"revizní šachty RS1-RSS" 5								
Součet								
5,000								
5,000								
D 998								
Přesun hmot								
141,50								
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	1,633	86,65	141,50	dle SOD
267,308-265,675								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

SO 102 - Objekt WC



KSO:

Misto: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

VHS

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 09.02.2026

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		11 224,43	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	11 224,43	21,00%	2 357,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		13 581,56	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: **SO 102 - Objekt WC**

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 224,43

HSV - Práce a dodávky HSV

11 224,43

2 - Zakládání

10 900,27

998 - Přesun hmot

324,16

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

SO 102 - Objekt WC

Teplice

Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS

Náklady soupisu celkem	11 224,43
------------------------	-----------

11 224,43

11 224,43

10 900,27

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/2/351122

324,16

K 9998011001	Presun hmoti pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zcenenou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	3,741	86,65	324,16 dle SOD
--------------	---	---	-------	-------	----------------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích
Objekt: SO 103 - Zpevněné plochy

KSO: Teplice
Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
VHS

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.02.2026

ÍČ:
DIČ:

ÍČ:
DIČ:

ÍČ:
DIČ:

ÍČ:
DIČ:



Cena bez DPH		-1 512 900,95
DPH základní snížená		
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
-1 512 900,95	21,00%	-317 709,20
0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	-1 830 610,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: SO 103 - Zpevněné plochy

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 512 900,95

HSV - Práce a dodávky HSV		-1 512 900,95
5 - Komunikace pozemní		-14 746,10
2 Zakládání		-1 511 765,92
8 Trubní vedení		-43 866,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		25 339,15
X Dodatečné změny		32 138,73

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:
 Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích
 Objekt:
SO 103 - Zpevněné plochy
 Místo:
 Teplice
 Zadavatel:

 Zhotovitel:

Datum:
 09.02.2026
 Projektant:

 Zpracovatel: VHS



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 512 900,95	
D	5		Komunikace pozemní				-14 746,10	
5	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a sř.m3		-33,45	238,29	-7 970,80	Die SOD
VV			"dřeny" 223,00*0,3*0,5		0	-33,45	0	
VV			Součet		0	-33,45	0	
6	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáního po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez něm3		-33,45	202,55	-6 775,30	Die SOD
VV			"dřeny" 33,45		0	-33,45	0	
VV			Součet		0	-33,45	0	
D	2		Zakládání		0	0	-1 511 765,92	
13	K	212752411	Tratěvoody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trůtm		-223	135,39	-30 191,97	Die SOD
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SDb fr.0/63mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	129,000	167,89	21 657,81	Die SOD
VV			"konstrukce vozovek - asfaltový beton" 1970,0-1807		163,000		-34,000	
VV			Součet		129,000		-134,000	
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SDa fr.0/32mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-134,000	167,89	-22 497,26	Die SOD
P			Prázdnina s police					
VV			Upravená sádková plátka (TDO) z dřevdu použitl frakce SO 0/32mm "		163,000		0,000	
VV			"konstrukce vozovek - asfaltový beton" 1970,0-1807					
VV			"konstrukce chodníku - betonová dlažba 80 mm" 153-153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"konstrukce chodníku - kamenná dlažba 4/6" 2225.0-2077		148.000			
VV			"konstrukce chodníku - kamenná dlažba velikoplošná (400x400mm)" 870.0-1315		-445.000			
VV			Součet		-134.000			
16	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	163.000	379.10	61 793.30	Die SOD
VV			"konstrukce vozovek - asfaltový beton" 1970.0-1807		163.000			
VV			Součet		163.000			
17	K	567122111	Podklad ze směsi stírněné cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	-34.000	308.69	-10 495.46	Die SOD
VV			"konstrukce vozovek-kam. dlažba 15/17" 1970.0-2004		-34.000			
VV			Součet		-34.000			
19	K	573191111	Positřk infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2	m2	163.000	33.58	5 473.54	Die SOD
VV			"konstrukce vozovek - asfaltový beton" 1970.0-1807		163.000			
VV			Součet		163.000			
20	K	573211108	Positřk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	163.000	26.00	4 236.00	Die SOD
VV			0.35kg/m2					
VV			obnova vozovky po frézování		0.000			
VV			607.0-607					
VV			konstrukce vozovek - asfaltový beton		163.000			
VV			1970.0-1807		163.000			
VV			Součet					
21	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	163.000	268.62	43 785.06	Die SOD
VV			konstrukce vozovek - asfaltový beton		163.000			
VV			1970.0-1807		163.000			
VV			Součet					
23	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-34.000	574.06	-19 518.04	Die SOD
VV			konstrukce vozovek-kam. dlažba 15/17					
VV			1970.0-2004		-34.000			
VV			Součet		-34.000			
24	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula veliká 15/17	m2	-24.680	776.60	-19 166.49	Die SOD
VV			"3+1.02" Přepočtené koeficientem množství		-34.680			
25	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kamenná	m2	148.000	575.14	85 120.72	Die SOD
VV			konstrukce chodníku-kam. dlažba 4/6 mozaika					
VV			2225.0-2077		148.000			
VV			Součet		148.000			
26	M	58381005	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	150.960	556.73	84 043.96	Die SOD
VV			148.1.02 Přepočtené koeficientem množství		150.960			
31	K	596811312	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kamenná tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikostí dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2	m2	-445.000	307.61	-136 886.45	Die SOD
VV			konstrukce chodníku-kam. dlažba velikoplošná					
VV			870.0-1315		-445.000			
VV			Součet		-445.000			
32	M	58381140x40	deska dlažební žula 400x400mm tl. 80mm	m2	-226.950	3 479.01	-789 561.32	Die SOD
VV			(870)2.657.5*1.02 "Přepočtené koeficientem množství"		-226.950			
33	M	58381140x20	deska dlažební žula 400x200mm tl. 80mm	m2	-226.95	3 479.01	-789 561.32	Die SOD
0	D	8	Trubní vedení				-43 866.81	
34	K	83126319R	Zařízení drenáže	kus	-9	4 874.09	-43 866.81	Die SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 339.15	
51	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-18.670	786.52	-14 721.67	Die SOD
			871.33-890		-18.670			
52	M	58380004	obrubník kamenný žulový pílmy 1000x250x200mm	m	-86.780	1 160.03	-100 667.40	Die SOD
P			Pozůstatek k položce					
VV			Hmotnost: 123 kg/m					
VV			739.42-826.2		-86.780			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
53	M	58380414	Součet obrubník kamenný žilový obloukový R 0,5-1m 250x200mm		m	-86,780	2 737,07	48 993,55	Die SOD	
	vv		26,06-8,16			17,900				
	vv		Součet			17,900				
54	M	58380424	obrubník kamenný žilový obloukový R 1-3m 250x200mm		m	16,300	2 737,07	44 614,24	Die SOD	
	vv		59,14-42,84			16,300				
	vv		Součet			16,300				
55	M	58380434	obrubník kamenný žilový obloukový R 3-5m 250x200mm		m	-12,040	5 274,84	-63 509,07	Die SOD	
	vv		18,56-30,6			-12,040				
	vv		Součet			-12,040				
56	M	58380444	obrubník kamenný žilový obloukový R 5-10m 250x200mm		m	28,150	3 930,00	110 629,50	CS ÚRS 2026 01	
	vv		"obrubníky R=5,2" 6,0			6,000				
	vv		"obrubníky R=6,0" 8,4			8,400				
	vv		"obrubníky R=7,0" 9,27			9,270				
	vv		"obrubníky R=8,0" 4,48			4,480				
	vv		Součet			28,150				
			Dodatečné změny					32 138,73		
X1	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonu		m3	8,640	1299,76	11 229,93	Die SOD	
			UZS-WC (pod zdívkou) 6,0,6,0,6*4			8,640				
X2	K	899103112	Osazování poklopů litinových, ocelových nebo ŽB včetně rámu pro třídu zřízení B125		ks	2,000	3740	7 480,00	CS ÚRS 2026 02	
			Svinní potok - požadavek Povodí Ohře							
X3	M	KSI.K066E105C	Poklop STANDARD 600x600 litina včetně rámu		ks	2,000	6714,4	13 428,80	CS ÚRS 2026 01	
			Svinní potok - požadavek Povodí Ohře						Materiály online	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:
SO 104 - Mobiliář a kašny



KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 09.02.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

VHS

Poznámka:

Cena bez DPH		538 571,40
DPH základní		Základ daně
snižená		538 571,40
		0,00
		Sazba daně
		21,00%
		12,00%
		Výše daně
		113 099,99
		0,00
Cena s DPH		651 671,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: SO 104 - Mobilníř a kašny

Misto: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

538 571,40
677 771,71

1 - Zemní práce	62 942,36
2 - Zakládání	239 942,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	195 985,40
8 - Trubní vedení	-196 232,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	276 039,56
998 - Přesun hmot	99 094,85
PSV - Práce a dodávky PSV	-139 200,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 114,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-163 314,35

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: SO 104 - Mobilář a kašny

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							538 571,40	

D HSV Práce a dodávky HSV

677 771,71

D 1 Zemní práce

62 942,36

1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,768	238,29	183,01	Die SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	---------

VV			"6,312-5,544 Součet		0,768 0,768			
----	--	--	------------------------	--	----------------	--	--	--

3	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	82,469	526,00	43 378,69	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

https://podminky.urs.cz/len/CS_URS_2025_02/132251253

Online PSC			"výkop rýh pro základy zahradních stěn S40" (15,4+4+6,4+10,93+0,30		24,329			
------------	--	--	--	--	--------	--	--	--

VV			"výkop rýh pro základy zahradních stěn S55" (5,0+8+6,5+4+15,0+2+6,0+2+17,0+4+7,0+4)0,95+0,30		58,140			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

82,469

VV			Součet					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,237	202,55	16 859,65	Die SOD

"133,421-50,184

VV			Součet		83,237 83,237			
----	--	--	--------	--	------------------	--	--	--

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	145,665	157,05	22 876,69	Die SOD
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	---------

(133,421-50,184)1,75 "Přepočtené koeficientem množství

VV					145,665			
11	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách	m3	-20,500	194,96	-3 996,68	Die SOD

https://podminky.urs.cz/len/CS_URS_2024_02/174211101

Online 0			"rabátko typu A - násyp pod muřovací kůru" 3,0+3,0+0,25+6		13,500			
----------	--	--	---	--	--------	--	--	--

VV			"rabátko typu B - násyp pod muřovací kůru" 4,0+3,0+0,25+2		6,000			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

VV			"rabátko typu C - násyp pod muřovací kůru" 2,0+2,0+0,25		1,000			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

12	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	-35,875	456,00	-16 359,00	Die SOD
----	---	----------	--------------------------------------	---	---------	--------	------------	---------

VV			20,5+1,75 "Přepočtené koeficientem množství		35,875			
----	--	--	---	--	--------	--	--	--

D 2 Zakládání

239 942,43

17	K	271532213	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	73,907	2 360,00	174 420,52	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

https://podminky.urs.cz/len/CS_URS_2025_02/271532213

Online PSC			"podšyp zahradních stěn (objem výkopku s odpočtem objemu pasů)" 82,469 8,562		73,907 73,907			
------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Součet

18	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného it. C 16/20	m3	8,562	4 190,00	35 874,78	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313612					
vv			"základové pasy pro zahradní stěny S40" (15.4+6.4+7.0)28.0.10		2.442			
vv			"základové pasy pro zahradní stěny S55" (5.0*8+6.5*4+15.0*2+8.0*2+17.0*4+7.0*4)0.30*0.10		6.120			
vv			Součet		8.562			
19 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
vv			"základové pasy pro zahradní stěny S40" (15.4*4+6.4*4)*2*0.10	m2	17.440	431.00	25 101.44	CS ÚRS 2026 01
vv			"základové pasy pro zahradní stěny S55" (5.0*8+6.5*4+15.0*2+8.0*2+17.0*4+7.0*4)*2*0.10		40.800			
vv			Součet		58.240			
20 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
Online PSC			Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0.768	3 910.00	3 002.88	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511					
vv			"základové patky pro lavičky LPP225" (0.8*0.2*0.24)*8		0.307			
vv			"základové patky pro lavičky LPP255" (0.8*0.2*0.24)*12		0.461			
vv			Součet		0.768			
13 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
Online 0			"rabátka typu A" 3.0*3.0*6	m2	0.000	10.83	-888.06	Die SOD
vv			"rabátka typu B" 4.0*3.0*2		54.000			
vv			"rabátka typu C" 2.0*2.0		24.000			
vv			Součet		4.000			
14 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2								
vv			82*1.1845 Přepočtené koeficientem množství	m2	-97.129	26	-2 525.35	Die SOD
					97.129			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						195 985.40		
27 K 382413119 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 15000 l								
28 M 56230023 jímka plastová na obetonování 3x2x2,5m objem 15m3				kus	-2.000	6 585.43	-13 170.86	Die SOD
vv			"technologické šachty kašen 1 a 2" 2		-2.000	100 141.87	-200 283.74	Die SOD
vv			Součet		-2.000			
X1 K R-polozka ŽB přeta šachta 4.4x2x3,16 včetně montáže				kus	2.000	204 720.00	409 440.00	R-polozka
D 8 Trubní vedení								
34 K 894302151 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				m3	-9.440	4 462.50	-42 126.00	Die SOD
vv			"obetonování stěn technologických šachet" ((3.9*2+2.0*2)*0.20*2.0)*2		9.440		-196 232.89	
vv			Součet		-9.440			
35 K 894302251 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25								
vv			"strop technologických šachet vč.stěn montážního otvoru" ((3.9*2.4+0.6*0.6)*0.20+(-0.9*2+0.6*2)*0.15*0.65)*2	m3	-4.185	4 462.50	-18 675.56	Die SOD
vv			Součet		-4.185			
36 K 894501121 Bednění konstrukci na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné zřízení								
vv			"obetonování stěn technologických šachet" ((3.9*2+2.4*2)*2.0)*2	m2	-50.400	1 083.13	-54 589.75	Die SOD
vv			Součet		-50.400			
37 K 894501122 Bednění konstrukci na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné odstranění								
38 K 894501211 Bednění konstrukci na trubním vedení deskových stropů šachet zřízení				m2	-50.400	86.65	-4 367.16	Die SOD
vv			"strop technologických šachet vč.stěn montážního otvoru" ((3.9*2.4+0.6*0.6+(-3.9*2+2.4*2)*0.2+0.9*4*0.65+0.6*4*0.85)*2		-31.800	1 191.44	-37 887.79	Die SOD
vv			Součet		-31.800			
39 K 894501212 Bednění konstrukci na trubním vedení deskových stropů šachet odstranění								
40 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				m2	-31.800	108.31	-3 444.26	Die SOD
vv			"výztuž stěn technologických šachet - předpoklad 90kg/m3 objemu konstrukce" 9.44*90.0/1000	1	-0.850	34 660.16	-29 461.14	Die SOD
vv			Součet		-0.850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	VV		Součet	t	-0,141	40 292,44	-5 681,23	Die SOD
41	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
VV			"výztuž stropu technologických šachet - 1x KARI síť 8,0x8,0/150x150mm + 20% prosiřh a přesahy" (13,9*2,4-0,6*0,6+0,75*4,0,65)*5,38*1,20/1000)*2		-0,141			
VV			Součet		-0,141			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				276 039,56	
46	K	919791023	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříž) s volným položením ocelového rámu, plochy přes 1 m2	kus	-3,000	162,47	-487,41	Die SOD
			13-16		-3,000			
47	M	74910195.R	mříže ke stromům rozměr 1600/1600mm s rámem, tvárná litina	kus	-3,000	25 148,11	-75 444,33	Die SOD
48	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	436,000	628,22	273 903,92	Die SOD
			448-12		436,000			
49	M	PSB.33100100	zahradní stěna PSB 40 rovný prvek (Hladký Přírodní) 400x280x400	kus	132,000	880,00	116 160,00	R-položka
VV			"celkový počet" 132		132,000			
VV			Součet		132,000			
50	M	PSB.33110100	zahradní stěna PSB 40 VR 90 vnější roh (Hladký Přírodní) 400x400x400	kus	4,000	1 413,00	5 652,00	R-položka
VV			"celkový počet" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
51	M	PSB.33020100	zahradní stěna PSB 55 rovný prvek (Hladký Přírodní) 490x300x550	kus	312,000	1 629,00	508 248,00	R-položka
VV			"celkový počet" 312		312,000			
VV			Součet		312,000			
40	M	74910134.R	koš odpadkový z pohledového betonu rozměr 370/370/920mm s Pz vložkou	kus	-12	5116,71	-61 400,52	Die SOD
52	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	-76,000	963,99	-73 263,24	Die SOD
			24-100		-76,000			
53	M	PSB.33010800	zahradní stěna PSB 55/80 L přechodový prvek levý (Hladký Přírodní) 490x450x800	kus	2,000	2 898,00	5 796,00	R-položka
VV			"celkový počet" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
54	M	PSB.33010900	zahradní stěna PSB 55/80 P přechodový prvek pravý (Hladký Přírodní) 490x450x800	kus	2,000	2 898,00	5 796,00	R-položka
VV			"celkový počet" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
55	M	PSB.33020200	zahradní stěna PSB 55 VR 90 vnější roh (Hladký Přírodní) 490x490x550	kus	20,000	2 959,00	59 180,00	R-položka
VV			"celkový počet" 20		20,000			
VV			Součet		20,000			
42	M	74910104.R1	parková lavička nekověná rozměr 1500/500/400mm z pohledového betonu	kus	-58	6563,77	-380 698,66	Die SOD
VV			"dle specifikace výrobku mobiláře" 58		-58			
43	M	74910104.R2	parková lavička nekověná rozměr 2000/500/400mm z pohledového betonu	kus	-42	6843,22	-287 415,24	Die SOD
VV			"dle specifikace výrobku mobiláře" 42		-42			
56	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	12,000	304,00	3 648,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/936104211					
57	M	74910134.R	koš odpadkový z pohledového betonu rozměr 560/560/800mm s rámečkem	kus	12,000	5 780,00	69 360,00	R-položka
VV			"dle specifikace výrobku mobiláře" 12		12,000			
VV			Součet		12,000			
58	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotveními šrouby	kus	-15,000	649,88	-9 748,20	Die SOD
			20-35		-15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	Mat9-001	parková lavička rovná ocelová se sedákem z ocelových prutů rozměr 1500/450/440mm bez opěradla vč.povrchové úpravy a kotveního příslušenství	kus	8,000	17 210,00	137 680,00	R-polozka
	VV		"dle specifikace výrobků mobiláře" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	M	Mat9-002	parková lavička rovná ocelová se sedákem z ocelových prutů rozměr 1500/760/810mm s opěradlem vč.povrchové úpravy a kotveního příslušenství	kus	12,000	25 559,00	306 708,00	R-polozka
	VV		"dle specifikace výrobků mobiláře" 12		12,000			
	VV		Součet		12			
45	M	Mat9-001	dřevěný sedák 1500/500/30mm, indický teak opatřený bezbarvou lazurou, vč.kotveního příslušenství	kus	-2	6216,08	-12 432,16	Die SOD
	VV		"dle specifikace výrobků mobiláře" 2		-2			
46	M	Mat9-002	dřevěný sedák 2800/500/30mm, indický teak opatřený bezbarvou lazurou, vč.kotveního příslušenství	kus	-6	10773,89	-64 643,34	Die SOD
	VV		"dle specifikace výrobků mobiláře" 6		-6			
47	M	Mat9-003	dřevěný sedák 3000/500/30mm, indický teak opatřený bezbarvou lazurou, vč.kotveního příslušenství	kus	-5	14597,34	-72 986,70	Die SOD
	VV		"dle specifikace výrobků mobiláře" 5		-5			
48	M	Mat9-004	dřevěný sedák s opěradlem 1500/500/30mm, indický teak opatřený bezbarvou lazurou, vč.kotveního příslušenství	kus	-22	8071,48	-177 572,56	Die SOD
	VV		"dle specifikace výrobků mobiláře" 22		-22			
D 998 Přesun hmot 99 094,85								
61	K	998231311	Přesun hmot pro sedovnické a krajinařské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	182,977	541,57	99 094,85	Die SOD
			309,37-126,393		182,977			
D PSV Práce a dodávky PSV -139 200,31								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 114,04								
67	K	71161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svise S z nopové fólie	m2	170,955	90,80	15 522,71	CS URS 2026 01
		Online PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/71161273					
	VV		"hydroizolace rubu prvku zahradních stěn S40" (15,4*4+6,4*4)*0,496		43,251			
	VV		"hydroizolace rubu prvku zahradních stěn S55" (5,0*8+6,5*4+15,0*2+6,0*2+17,0*4+7,0*4)*0,626		127,704			
	VV		Součet		170,955			
68	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	196,598	43,70	8 591,33	CS URS 2026 01
	VV		170,955*1,15 "Přepodané koeficientem množství		196,598			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -163 314,35								
70	K	725931124.R	Pítná fontánka do prostoru nerez AISI316 G1/2", odpad D40mm, 0,3MPa	kus	-7,000	23 070,67	-161 494,69	Die SOD
71	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objemech výšky do 6 m	%	-1,600	1 137,29	-1 819,66	Die SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

SO 106 - Opěrná zeď a oplocení



KSO:

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

VHS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.02.2026

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

-567 147,55

DPH základní
snížená

Základ daně
-567 147,55
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-119 100,99
0,00

Cena s DPH

V CZK

-686 248,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

SO 106 - Opěrná zeď a oplocení

Misto: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-567 147,55
-570 989,63

1 - Zemní práce	-59 773,72
2 - Zakládání	33 330,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-546 134,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	2 764,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 601,88
998 - Přesun hmot	424,50
PSV - Práce a dodávky PSV	3 842,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 842,08

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt: SO 106 - Opěrná zeď a oplocení

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel: VHS



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

D HSV Práce a dodávky HSV

-567 147,55
-570 989,63

D 1 Zemní práce								
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-149,426	216,63	-32 370,15	Die SOD
VV "výkop rýhy pro založení zdiva na terenu" 27,209-176,635					-149,426			
Součet					-149,426			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,914	202,55	995,33	Die SOD
VV "odvoz přebytečného objemu výkopku na skládku" 0,546+4,368					4,914			
Součet					4,914			
3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	4,914	7,58	37,25	Die SOD
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhlěného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,914	48,74	239,51	Die SOD
VV "nakládání přebytečného výkopku" 4,914					4,914			
Součet					4,914			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	9,091	157,05	1 427,74	Die SOD
VV "uložení výkopku na skládce" 4,914					4,914			
4,914*1,85 "Přepočtené koeficientem množství"					9,091			
6	K	174151101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	-154,340	194,96	-30 090,13	Die SOD
Online PSC https://badminky.unas.cz/rem/cs_urs_2023_02/174151101					-154,340			
VV "zpětný zásyp kolem základového pasu" 176,635-22,295					-154,340			
Součet					-154,340			
7	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	-1,530	8,67	-13,27	Die SOD
VV "úprava základové spáry pod základový pas" (11,2+3,0+4,0)*0,6-10,2					-1,530			
VV Součet					-1,530			
D 2 Zakládání								
8	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,366	4 190,00	18 301,92	CS ÚRS 2026 01
VV "základový pas" (11,2+3,0+4,0)*0,3*0,8					4,366			
							33 330,75	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet							
VV				4,368			
9	K	274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	29,120	431,00	12 550,72	CS ÚRS 2026 01
VV				29,120			
Součet				29,120			
10	K	274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	29,120	85,10	2 478,11	CS ÚRS 2026 01
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							
D						-546 134,24	
4	K	327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železobetonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	-29,774	4451,66	-132 543,72	Die SOD
5	K	327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	-133,31	1083,13	-144 392,06	Die SOD
6	K	327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	-133,31	119,14	-15 882,55	Die SOD
7	K	327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-2,077	33793,66	-70 189,43	Die SOD
8	K	327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,762	33793,66	-59 544,43	Die SOD
9	K	348272123 Ploty z tvárnice betonových plotové stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých rovinných	m2	-45,212	5744,92	-259 739,32	Die SOD
10	K	348272623 Ploty z tvárnice betonových plotové stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	-38,61	177,63	-6 858,29	Die SOD
11	K	348272113.R Ploty z tvárnice betonových plotové zedí lepených z tvarovek hladkých fazetových, dutých přírodních, tloušťka zdiva 200mm	m2	44,239	1 523,01	67 376,44	R-položka
VV				44,239			
Součet				44,239			
12	K	348272515.R Ploty z tvárnice betonových plotové stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých rovinných přírodních, tloušťka zdiva 200 mm	m	40,065	839,84	33 648,19	R-položka
VV				40,065			
Součet				40,065			
13	K	348273907 Ploty z tvárnice betonových doprňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových poří koncový, pro sloupce jakékoliv délky	kus	16,000	167,00	2 672,00	CS ÚRS 2025 02
VV				16,000			
Součet				16,000			
14	K	348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,054	33 793,66	1 824,86	Die SOD
Online PSC							
VV				0,054			
Součet				0,054			
15	K	348941111 Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm	m	4,610	151,64	699,06	Die SOD
Online PSC							
VV				4,610			
Součet				4,610			
17	M	MaU3-002 plotový dílec ocelový z profilů tř. S235JR rozměr 4900/1000mm vč.kotevniho příslušenství a povrchové úpravy Zn metalizací	kus	1,000	36 795,01	36 795,01	Die SOD
VV				1,000			
Součet				1,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
D						2 764,96	
18	K	631311122 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10	m3	-1,622	3 547,25	-5 753,64	Die SOD
Online PSC							
VV				-1,622			
Součet				-1,622			
19	K	632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pasu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 60 mm	m2	8,746	974,00	8 518,60	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-1 601,88	
20	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	1,695	95,32	161,57	Die SOD
Online PSC								
VV								
"výztuž plotových zdí na stávající opěrné zdi - vlepování prutu R12 32./798-31, 103 Součet					1,695			
17	K	931991211	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm	m2	-1,3	72,57	-94,34	Die SOD
18	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	-23	72,57	-1 669,11	Die SOD
D 998							424,50	
21	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu	t	4,899	86,65	424,50	Die SOD
Online PSC								
27,582-22,683					4,899			
D PSV							3 842,08	
Práce a dodávky PSV								
D 711							3 842,08	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
22	K	711161122	Izolace proti vlhkosti a beztlakové vodě nopyvní fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopyku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	8,827	166,00	1 465,28	CS ÚRS 2026 01
VV								
"hydroizolace zdíva pod úrovní terénu" (11,2+3,0+4,0)*0,485					8,827			
Součet					8,827			
23	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopyvní fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	18,200	130,00	2 366,00	CS ÚRS 2026 01
VV								
"hydroizolace zdíva pod úrovní terénu" 11,2+3,0+4,0					18,200			
Součet					18,200			
24	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 350,00	10,80	CS ÚRS 2026 01


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady



KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

09.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DÍČ:

Zhotovitel:

IČ:

DÍČ:

Projektant:

IČ:

DÍČ:

Zpracovatel:

VHS

IČ:

DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 495,00

DPH základní
snižena

Základ daně
48 495,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
10 183,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 678,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

09.02.2026

Projektant:

Zpracovatel:

VHS



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 495,00

48 495,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 495,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Datum: 09.02.2026

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: VHS



PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 48 495,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 495,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				Kč	1,000	19 114,00	19 114,00	
X1	K	012002000	Geodetické práce			19 114,00		
			Průběžné vícepráce - změny profilů výšky, rabátka, změny SO :02, zaměřování stromů, stávajícího stavu 324939/17			29 381,00		
X2	K	030001000	Zařízení staveníště	Kč	1,000	29 381,00	29 381,00	