

Vyřizuje: Petr Mareš
Referent oddělení investic a realizací
+420 417 510 745 | maresoir@teplice.cz

Číslo jednací: MGMT/033360/2026
Teplice 09.03.2026

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

UI. Moravská včetně VO

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr SO-01 – Rekonstrukce ulice obsahuje položky 38 a 39 pro ocenění vrstvy z ACP 16 tloušťky 90 mm

Ve vzorovém řezu a technické zprávě je však uvedena vrstva ACP 22.

Směs ACP je dle názoru uchazeče pro konstrukční vrstvu tloušťky 90 mm nevhodná.

Může Zadavatel upřesnit požadovanou směs a upravit případně výkaz výměr.

Odpověď č. 1:

Vrstva ACP22 v tloušťce 90mm vychází z TP170 (konsolidované znění – únor 2025) – skladba D1-A-2-TDZ V-P III.

Doporučujeme dodržet skladbu dle technických podmínek. V soupisu prací budou opraveny položky 38 a 39 z ACP16 na ACP22.

Dotaz č. 2:

Součástí výkazu výměr SO -01 – Rekonstrukce ulice jsou Práce a dodávky M , položky číslo 79 – 88 určené pro zřízení rezervní chráničky.

Projektová dokumentace se však o rezervní chráničky vůbec nezmiňuje, kromě zakresu v situaci.

Může Zadavatel potvrdit požadovaný materiál chrániček ?

Protože chránička je uložena v komunikaci, která je v celé šíři zpevněna, nedává smysl použít půlené chráničky.

Pokud se neuvažuje, že nový povrch bude opět odstraněn.

Naopak chybí například kabelové šachty pro umožnění dodatečné manipulace s následně vkládaným vedením.

Může Zadavatel upřesnit, od jaké úrovně uvažuje s hloubkou rýhy 1 m. Jde od údaj od nové nivelety nebo od pláňě?

Odpověď č. 2:

Chránička bude uložena výškově v souběhu s kabelovým vedením VO, tzn. rýha 1m od pláně v místě skladby B (dlážděné plochy), od nivelety tedy 1,34m. Dělená chránička (položka č. 88) bude nahrazena elektroinstalační korugovanou HDPE chráničkou D 93/110mm (v soupisu položka č. 89). Kabelové šachty instalovány nebudou.

Doplněný soupis prací označený jako Rekonstrukce ul. Moravská včetně VO_R1 je nedílnou součástí podání nabídky.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT