

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250307\_R1

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.03.2026
Zadavatel:		IČ:	00266621
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE		DIČ:	CZ00266621
Účastník:		IČ:	42194920
Marius Pedersen a.s.		DIČ:	CZ42194920
Projektant:		IČ:	10884548
PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.		DIČ:	CZ10884548
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Jaroslav liška		DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 476 643,98</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 476 643,98</b>	<b>310 095,24</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 786 739,22</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250307 R1

**Stavba:** Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Místo: Datum: 16.03.2026

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: PROJEKTY CHLADNÝ

Účastník: Marius Pedersen a.s. Zpracovatel: s.r.o. Ing. Jaroslav liška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 476 643,98</b>	<b>1 786 739,22</b>	
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	832 045,35	1 006 774,87	STA
SO 02	Kontejnerové stání	144 782,87	175 187,27	STA
SO 03	Veřejné osvětlení	423 315,76	512 212,07	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	76 500,00	92 565,00	STA

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt: **SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026  
Projektant: PROJEKTY  
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.  
Ing. Jaroslav liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**832 045,35**

HSV - Práce a dodávky HSV	832 045,35
1 - Zemní práce	113 279,10
2 - Zakládání	140 800,00
5 - Komunikace pozemní	402 077,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	129 299,56
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	41 528,90
998 - Přesun hmot	5 059,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt: **SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026  
Projektant: PROJEKTY  
CHLADNÝ s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Jaroslav líška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**832 045,35**

D	HSV	Práce a dodávky HSV							832 045,35
D	1	Zemní práce							113 279,10
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123</a> VV 3,00 "Rozebrání dlažby v místě napojení na stávající dlažbu VV Součet				3,000 3,000		
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	49,000	36,70	1 798,30	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134</a> VV 2,00 "Odstranění dlažby v místě navázání vrstev asf. silnice VV 45,00 "Odstranění dlažby v místě nových dlaždění ploch VV 2,00 "Odstranění dlažby v místě navržené zeleně VV Součet				2,000 45,000 2,000 49,000		
3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	101,000	66,80	6 746,80	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162</a> VV 101,00 "Odstranění podkladu ze šterkodrti, chodníku v místě budoucích dlaždění ploch VV Součet				101,000 101,000		
4	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	101,000	54,80	5 534,80	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107181</a> VV 101,00 "Odstranění ASF krytý chodníku v místě budoucích dlaždění ploch VV Součet				101,000 101,000		
5	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	101,000	77,90	7 867,90	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182</a> VV 101,00 "Odstranění ASF podkladu chodníku v místě budoucích dlaždění ploch VV Součet				101,000 101,000		
6	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	4,000	56,70	226,80	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107321</a> VV 2,00 "V místě odstranění dlažby v místě navázání nových ASF vrstev - vozovka VV 2,00 "V místě odstranění dlažby v místě nové navržené zeleně VV Součet				2,000 2,000 4,000		
7	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	45,000	82,70	3 721,50	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322</a> VV 45,00 "V místě odstranění krytu v místě nové dlažby VV Součet				45,000 45,000		
8	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322</a> VV 22,00 "Odstranění stávající vozovky v místě nových dlaždění ploch VV Součet				22,000 22,000		
9	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107324">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107324</a> VV 10,00 "Odstranění stávající vozovky v místě nového asfaltového krytu v plně konstrukci VV Součet				10,000 10,000		
10	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	80,000	50,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342</a> VV 10,00 "Odstranění stávající vozovky v místě nového asfaltového krytu v plně konstrukci VV 22,00 "Odstranění stávající vozovky v místě nových dlaždění ploch VV 1,00 "Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt. vozovku VV 47,00 "Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV Součet				10,000 22,000 1,000 47,000 80,000		
11	K	113154513	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4,000	193,00	772,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154513">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154513</a> VV 4,00 "Odfrézování ASF krytu chodníku pro budoucí navázání na stáv. ASF VV Součet				4,000 4,000		
12	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	80,000	90,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154522</a> VV 10,00 "Odstranění stávající vozovky v místě nového asfaltového krytu v plně konstrukci VV 22,00 "Odstranění stávající vozovky v místě nových dlaždění ploch VV 1,00 "Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt. vozovku VV 47,00 "Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV Součet				10,000 22,000 1,000 47,000 80,000		
13	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	133,000	70,00	9 310,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111</a> VV 40,00 "Vytrhání betonových obrub 150/1000/250 VV 3,00 "Vytrhání betonových obrub 100/1000/250 VV 69,00 "Vytrhání betonových obrub 80/1000/250 VV 21,00 "Vytrhání kamenných obrub 300/1000/250 VV Součet				40,000 3,000 69,000 21,000 133,000		
14	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	155,000	20,00	3 100,00	CS ÚRS 2025 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a> VV 10,00 "Odstranění zeleně v místě nového asfaltového krytu v plně konstrukci VV 76,00 "Odstranění zeleně v místě navržených dlaždění ploch VV 69,00 "Odstranění zeleně mimo zpevněné plochy VV Součet				10,000 76,000 69,000 155,000		
15	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	20,500	500,00	10 250,00	CS ÚRS 2025 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VR1					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101</a> 40,00*0,3 "Plocha"loušťka ruční výkop nevhodného materiálu - v místě sanace 17,00*0,5 "Plocha"loušťka ruční výkop nevhodného materiálu - v místě sanace Součet			12,000 8,500 20,500		
16	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	63,600	150,00	9 540,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VS1					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101</a> 10,00*0,28 "Plocha"loušťka Odstranění zeleně v místě nového asfaltového krytu v plné konstrukci 76,00*0,05 "Plocha"loušťka Odstranění zeleně v místě navržených dlaždičných ploch 190,00*0,3 "Plocha"loušťka výkop nevhodného materiálu - v místě sanace Součet			2,800 3,800 57,000 63,600		
17	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	84,100	120,00	10 092,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VPV1					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a> VR1 VS1 Součet			20,500 63,600 84,100		
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,380	150,00	22 707,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a> VPV1 1,8 "Množství výkopku (m3) * hmotnost na m3 (t) Součet			151,380 151,380		
19	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	70,000	20,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a> 70,00 Součet			70,000 70,000		
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000	27,30	1 911,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a> 70,00 Součet			70,000 70,000		
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,800	120,00	336,00	CS ÚRS 2025 01
			VV 70*0,04 "Přepočtené koeficientem množství"			2,800		
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	247,000	15,00	3 705,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112</a> 230,00 "Úprava zemní pláně v místě nových dlaždičných ploch 17,00 "Úprava zemní pláně v místě nového asfaltového krytu v plné konstrukci Součet			230,000 17,000 247,000		
D 2			Zakládání				140 800,00	
23	K	232321118R	Zastávkový přístřešek	kus	1,000	140 800,00	140 800,00	
			P Poznámka k položce: Zastávkový přístřešek AUREO, krytá plocha 5 m2, 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy. Ceny včetně materiálu, dopravu, montáže a spodní stavby					
D 5			Komunikace pozemní				402 077,93	
24	K	564851011	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,000	246,00	4 182,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a> 17,00 "Nová asfaltová vozovka - plná konstrukce Součet			17,000 17,000		
25	K	564851111	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	230,000	211,00	48 530,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111</a> 191,00 "Nová chodníková dlažba 10,00 "Nová chodníková dlažba kontrastní u nástupiště 16,00 "Nová chodníková dlažba oddělovací u nástupiště 13,00 "Nová chodníková dlažba kontrastní reliéfní Součet			191,000 10,000 16,000 13,000 230,000		
26	K	564861011	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,000	316,00	5 372,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a> 17,00 "Nová asfaltová vozovka - plná konstrukce Součet			17,000 17,000		
27	K	564871011	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	34,000	384,00	13 056,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011</a> 17,00*2 "Sanace podloží v místě nového asfaltového krytu v plné konstrukci Součet			34,000 34,000		
28	K	564871116	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	230,000	350,00	80 500,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116</a> 230 "Sanace podloží v místě chodníku Součet			230,000 230,000		
29	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	65,000	832,00	54 080,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166102</a> 17,00 "Nová asfaltová vozovka - plná konstrukce 48,00 "Obnova asfaltového krytu vozovky Součet			17,000 48,000 65,000		
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	65,000	15,00	975,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111</a> 17,00 "Nová asfaltová vozovka - plná konstrukce 48,00 "Obnova asfaltového krytu vozovky Součet			17,000 48,000 65,000		
31	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	69,000	10,00	690,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111</a> 17,00 "Nová asfaltová vozovka - plná konstrukce 48,00 "Obnova asfaltového krytu vozovky 4,00 "Obnova asfaltového krytu chodníku Součet			17,000 48,000 4,000 69,000		
32	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	65,000	316,00	20 540,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134211</a> 17,00 "Nová asfaltová vozovka - plná konstrukce 48,00 "Obnova asfaltového krytu vozovky Součet			17,000 48,000 65,000		
33	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,000	418,00	1 672,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577143111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577143111</a> 4,00 "Obnova asfaltového krytu chodníku Součet			4,000 4,000		
34	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	233,000	320,00	74 560,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112</a> 191,00 "Nová chodníková dlažba, 200x100x60, šedá 75% + okr 25% 10,00 "Nová chodníková dlažba kontrastní u nástupiště, 200x100x60, červená 16,00 "Nová chodníková dlažba oddělovací u nástupiště, 200x100x60, šedá 3,00 "Přeskládání dlaždičného povrchu v místě napojení na stávající chodník 13,00 "Nová chodníková dlažba kontrastní reliéfní, 200x100x60, červená pro nevidomé			191,000 10,000 16,000 3,000 13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				233,000	
35	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	162,435	373,00	60 588,26	CS ÚRS 2025 01
	vv		143,25 "Nová chodníková dlažba, barva ŠEDÁ				143,250	
	vv		16,00 "Nová chodníková dlažba oddělovací u nástupiště, barva ŠEDÁ				16,000	
	vv		Součet				159,250	
	vv		159,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				162,435	
36	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	58,905	461,00	27 155,21	CS ÚRS 2025 01
	vv		47,75 "Nová chodníková dlažba, barva OKR				47,750	
	vv		10,00 "Nová chodníková dlažba kontrastní u nástupiště, barva ČERVENÁ				10,000	
	vv		Součet				57,750	
	vv		57,75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				58,905	
37	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	13,260	671,00	8 897,46	CS ÚRS 2025 01
	vv		13,00 "Nová chodníková dlažba kontrastní reliéfní pro nevidomé, barva ČERVENÁ				13,000	
	vv		Součet				13,000	
	vv		13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				13,260	
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210</a>					
	vv		4,00 "Přeskládání dlažďového povrchu v místě stávajícího kontejnerového stání				4,000	
	vv		Součet				4,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 299,56	
39	K	912112111	Montáž sloupku zahrazovacího flexibilního	kus	7,000	480,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912112111</a>					
	vv		7,00 "Opětovná montáž stávajících zahrazovacích sloupků na novou pozici				7,000	
	vv		Součet				7,000	
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111</a>					
	vv		1,00 "Opětovná montáž svislé dopravní značky včetně sloupky: 1x IJ4a				1,000	
	vv		Součet				1,000	
41	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky	kus	2,000	92,60	185,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111112</a>					
	vv		2,00 "Montáž nové dopravní značky na nový stožár VO: 1x IP6				2,000	
	vv		Součet				2,000	
42	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01
43	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	33,000	17,70	584,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211116</a>					
	vv		33,00 "Vodorovné dopravní značení - V12c				33,000	
	vv		Součet				33,000	
44	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	22,000	453,00	9 966,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112</a>					
	vv		12,00 "Vodorovné dopravní značení - zastávka MHD V11a (délka 25 m)				12,000	
	vv		10,00 "Vodorovné dopravní značení -přechod V7a (3,00x7,00m)				10,000	
	vv		Součet				22,000	
45	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	7,000	249,00	1 743,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915321115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915321115</a>					
	vv		7,00				7,000	
	vv		Součet				7,000	
46	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	40,000	8,38	335,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111</a>					
	vv		33,00 " V12c				33,000	
	vv		7,00 "Vodící pás přechodu				7,000	
	vv		Součet				40,000	
47	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	22,000	42,30	930,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111</a>					
	vv		12,00 "zastávka MHD V11a (délka 25 m)				12,000	
	vv		10,00 "přechod V7a (3,00x7,00m)				10,000	
	vv		Součet				22,000	
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	90,000	290,00	26 100,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213</a>					
	vv		25,00 "silniční betonová obruba (150x1000x250)				25,000	
	vv		8,00 "silniční betonová obruba (150x1000x150)				8,000	
	vv		26,00 "silniční betonová obruba (150x1000x300)				26,000	
	vv		3,00 "přechodová betonová obruba (150-250x1000x250) levá				3,000	
	vv		2,00 "přechodová betonová obruba (150-250x1000x250) pravá				2,000	
	vv		26,00 "drenážní betonová obruba (100x1000x250)				26,000	
	vv		Součet				90,000	
49	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	25,500	209,00	5 329,50	CS ÚRS 2025 01
	vv		25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				25,500	
50	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	26,520	241,00	6 391,32	CS ÚRS 2025 01
	vv		26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				26,520	
51	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	8,160	178,00	1 452,48	CS ÚRS 2025 01
	vv		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				8,160	
52	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	5,100	514,00	2 621,40	CS ÚRS 2025 01
	vv		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				5,100	
53	M	59217072R	obrubník betonový DRENÁŽNÍ 1000x100x250mm	m	26,520	284,00	7 531,68	
	vv		26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				26,520	
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	52,000	190,00	9 880,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213</a>					
	vv		52,00 "betonová obruba(80x1000x250)				52,000	
	vv		Součet				52,000	
55	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	53,040	152,00	8 062,08	CS ÚRS 2025 01
	vv		52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				53,040	
56	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	247,000	65,30	16 129,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121</a>					
	vv		230,00 "Sanace podloží v místě chodníku				230,000	
	vv		17,00 "Sanace podloží v místě nového asfaltového krytu v plně				17,000	
	vv		Součet				247,000	
57	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	86,000	90,00	7 740,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211</a>					
	vv		86,00 "Ošetření spáry asfaltového krytu				86,000	
	vv		Součet				86,000	
58	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	75,000	40,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221</a>					
	vv		75,00 "Ošetření spáry asfaltového krytu v místě obrub				75,000	
	vv		Součet				75,000	
59	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132</a>					
	vv		1,00 "Demontáž stávající svislé dopravní značky včetně sloupky: 1x IJ4a				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Součet		1,000				
60	K	966006254	Odstanění sloupku zahrazovacího s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek flexibilního	kus	7,000	87,00	609,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006254</a>							
	VV		7,00 "demontáž zahrazovacích sloupků - 3x flexibilní, 4x kovový		7,000				
	VV		Součet		7,000				
61	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	7,000	95,70	669,90	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451</a>							
	VV		7,00 "Rozebrání dlažby v místě napojení na stávající dlažbu		7,000				
	VV		Součet		7,000				
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot						41 528,90	
62	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	153,663	60,80	9 342,71	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>							
63	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	614,652	14,70	9 035,38	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a>							
	VV		153,663*4 "Přepočtené koeficientem množství		614,652				
64	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	40,785	153,00	6 240,11	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861</a>							
	VV		27,265		27,265				
	VV		12,74		12,740				
	VV		0,78		0,780				
	VV		Součet		40,785				
65	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,200	150,00	8 280,00	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>							
	VV		5,8		5,800				
	VV		6,38		6,380				
	VV		13,05		13,050				
	VV		0,68		0,680				
	VV		29,29		29,290				
	VV		Součet		55,200				
66	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	57,538	150,00	8 630,70	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875</a>							
	VV		7,36		7,360				
	VV		0,46		0,460				
	VV		17,6		17,600				
	VV		22,22		22,220				
	VV		9,898		9,898				
	VV		Součet		57,538				
D	998	Přesun hmot						5 059,86	
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	84,331	60,00	5 059,86	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011</a>							

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt: **SO 02 - Kontejnerové stání**

Místo:  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026  
Projektant: PROJEKTY  
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.  
Ing. Jaroslav liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**144 782,87**

HSV - Práce a dodávky HSV	144 782,87
1 - Zemní práce	7 460,83
5 - Komunikace pozemní	125 776,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 283,06
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 991,34
998 - Přesun hmot	1 271,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt: **SO 02 - Kontejnerové stání**

Místo:  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026  
Projektant: PROJEKTY  
CHLADNÝ s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Jaroslav líška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>144 782,87</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						144 782,87	
D	1	Zemní práce						7 460,83	
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	9,000	36,70	330,30	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134</a>						
		VV	9,00 "Odstranění dlážděného krytu chodníku v místě navrženého		9,000				
		VV	Součet				9,000		
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	82,70	744,30	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322</a>						
		VV	9,00 "Odstranění dlážděného krytu chodníku v místě navrženého		9,000				
		VV	Součet				9,000		
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,000	118,00	118,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323</a>						
		VV	1,00 "Odstranění asfaltového chodníku v místě navrženého kontejnerového stání		1,000				
		VV	Součet				1,000		
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1,000	96,30	96,30	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342</a>						
		VV	1,00 "Odstranění asfaltového chodníku v místě navrženého		1,000				
		VV	Součet				1,000		
5	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154512</a>						
		VV	1,00 "Odstranění asfaltového chodníku v místě navrženého kontejnerového stání		1,000				
		VV	Součet				1,000		
6	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111</a>						
		VV	8,00 "Výtrhání betonových obrub 80/1000/250		8,000				
		VV	Součet				8,000		
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a>						
		VV	14,00 "Odstranění zeleně v místě navrženého kontejnerového stání		14,000				
		VV	Součet				14,000		
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,680	276,00	2 119,68	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101</a>						
		VV	14,00*0,12 "Odstranění zeleně v místě navrženého kontejnerového stání		1,680				
		VV	20,00*0,3 "Sanace podloží v místě navrženého kontejnerového stání		6,000				
		VV	Součet				7,680		
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,680	80,00	614,40	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>						
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,824	150,00	2 073,60	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>						
		VV	((14,00*0,12)+(20,00*0,3))*1,8		13,824				
11	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,500	20,00	50,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a>						
		VV	2,50 "Zatrávnění v místě za kontejnerovým stání		2,500				
		VV	Součet				2,500		
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,500	27,30	68,25	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>						
		VV	2,50 "Zatrávnění v místě za kontejnerovým stání		2,500				
		VV	Součet				2,500		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,050	120,00	6,00	CS ÚRS 2025 01	
		VV	2,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,050				
14	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112</a>						
		VV	20,00 "Úprava zemní pláň		20,000				
		VV	Součet				20,000		
D	5	Komunikace pozemní						125 776,60	
15	K	564861011	Podklad ze štrkordřítí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,000	316,00	6 320,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011</a>						
		VV	20,00 "Nová dlážděná plocha v místě navrženého kontejnerového stání		20,000				
		VV	Součet				20,000		
16	K	564871016	Podklad ze štrkordřítí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	20,000	467,00	9 340,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016</a>						
		VV	20,00 "Sanace podloží v místě navrženého kontejnerového stání		20,000				
		VV	Součet				20,000		
17	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	20,000	511,00	10 220,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210</a>						
		VV	20,00 "Nová dlážděná plocha v místě navrženého kontejnerového stání		20,000				
		VV	Součet				20,000		
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	20,600	461,00	9 496,60	CS ÚRS 2025 01	
		VV	20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,600				
19	K	R131448	Montáž aretačního systému ASACONT	kus	6,000	400,00	2 400,00		
20	M	M13444	Aretační systém ASACONT pro umístění kontejnerových nádob, sestava 3 boxů	sestav a	2,000	13 750,00	27 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: PU - silnorstvý žárový zinek vč. nosných betonových prefabrikátů umístěných na ploše SKU: BOX 3 Kapacita: 3x 1100l					
21	M	M13445	Paravanová zástěna vč. držáků a spojovacího materiálu	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	
	P		Poznámka k položce: Rozměry: v. 1260 x 1110/1350/1450/1600/1900 Jako výtah budou použity recyklované profily					
22	K	R131449	Doprava arelačního systému ASACONT	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 283,06	
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,000	190,00	3 610,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213</a> VV 5,00 "drenážní betonová obruba (100x100x250) 5,000 VV 14,00 "betonová obruba(80x100x250) 14,000 VV Součet 19,000					
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	5,100	209,00	1 065,90	CS ÚRS 2025 01
			VV 5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,100					
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	14,280	152,00	2 170,56	CS ÚRS 2025 01
			VV 14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,280					
26	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	22,000	65,30	1 436,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726121</a> VV 22,00 "Sanace podloží v místě navrženého kontejnerového stání 22,000 VV Součet 22,000					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				1 991,34	
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,342	60,80	446,39	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>					
28	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	29,368	14,70	431,71	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a> VV 7,342*4 "Přepočtené koeficientem množství 29,368					
29	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,980	153,00	608,94	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861</a> VV 1,64 1,640 VV 2,34 2,340 VV Součet 3,980					
30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,050	150,00	457,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a> VV 0,44 0,440 VV 2,61 2,610 VV Součet 3,050					
31	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,312	150,00	46,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875</a> VV 0,092 0,092 VV 0,22 0,220 VV Součet 0,312					
	D	998	Přesun hmot				1 271,04	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,184	60,00	1 271,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011</a>					

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt: **SO 03 - Veřejné osvětlení**

Místo:  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026  
Projektant: Rychard Hubený  
Zpracovatel: Rychard Hubený

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>423 315,76</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	200 975,72
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	222 340,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 16.03.2026

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: Rychard Hubený

Účastník:

Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel: Rychard Hubený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**423 315,76**

D 741		Elektroinstalace - silnoproud				200 975,72		
1	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218202016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218202016</a>								
2	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204103</a>								
3	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	96,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204201</a>								
4	K	218220300	Demontáž svorek hromosvodných s 1 šroubem	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220300">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220300</a>								
5	K	218100003	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100003</a>								
6	K	218100001	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	9,00	54,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100001</a>								
7	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204011</a>								
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945421110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945421110</a>								
9	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103</a>								
10	M	Pol4	Výložník UDTR-1500	ks	1,000	4 452,00	4 452,00	
11	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901</a>								
12	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	36,000	19,00	684,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100096">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100096</a>								
13	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	48,000	129,00	6 192,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100101</a>								
14	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	17,00	680,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122142</a>								
15	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	40,000	26,40	1 056,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101</a>								
17	M	Pol6	Plastový rozvaděč PSP1 na stožár včetně stožárové svorkovnice	ks	1,000	2 083,20	2 083,20	
18	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110143</a>								
19	M	34571332	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 29/32mm	m	6,000	297,60	1 785,60	CS ÚRS 2025 01
20	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	3,000	29,00	87,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110001</a>								
21	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	3,000	11,00	33,00	CS ÚRS 2025 01
22	M	B134	Páska BANDIMEX B-134 nerezová	m	9,000	330,00	2 970,00	
23	M	S154	Sponka BANDIMEX S-154 nerezová	KS	9,000	9,00	81,00	
24	M	BAND-MRA260-KL 1T	Kleště BAND-MRA260-KL 1T	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
25	K	Pol10	Úprava napájecího místa	kpl	2,000	300,00	600,00	
26	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011</a>								
27	M	Pol11	Stožár STP 6-D v oranžové barvě RAL 2004	ks	2,000	22 182,00	44 364,00	
28	M	31674127	manžeta plastová ochranná na stožár d=168mm	kus	2,000	1 227,00	2 454,00	CS ÚRS 2025 01
29	M	Pol13	Výložník UD1-1500/D - A1 v oranžové barvě RAL 2004	ks	1,000	3 176,00	3 176,00	
30	M	Pol14	Výložník UD1-3500+250/150/D - A2 v oranžové barvě RAL 2004	ks	1,000	8 064,40	8 064,40	
31	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201</a>								
32	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	6,000	636,00	3 816,00	CS ÚRS 2025 01
33	K	K001.1	Montáž oboustranný nereflexní polep z řezané reklamy na tabule 200 x 600 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	
P Poznámka k položce: tabule budou dodány objednatel								
34	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	180,000	29,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134</a>								
35	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm <sup>2</sup>	m	180,000	214,00	38 520,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	180,000	29,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020</a>								
37	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	180,000	50,40	9 072,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302</a>								
39	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	8,000	31,20	249,60	CS ÚRS 2025 01
40	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	159,00	1 590,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100252">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100252</a>								
41	M	KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25	ks	10,000	113,00	1 130,00	
42	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	4,000	29,00	116,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041</a>								
43	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,600	58,20	151,32	CS ÚRS 2025 01
44	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	96,00	384,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220301</a>								
45	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	32,30	64,60	CS ÚRS 2025 01
46	M	35441895	svorka přípojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	19,00	38,00	CS ÚRS 2025 01
47	M	Pol18	Svítilno SITECO Streetlight SL 21 mini PC-R (5XE2G41G08HB)	ks	2,000	10 281,00	20 562,00	
48	M	5XC10008XM4	Příruba ke svítidlu	ks	2,000	933,00	1 866,00	
49	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: □ za komplet se pokládá sestava osvětlení jednoho přechodu (2x stožár + výložník) □ □ měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení VO a předložení protokolu o měření intenzity elektrického osvětlení □ □ kontrolní měření osvětlení chodce na přechodu z obou směrů jízdy □ □ (luxmetrem nebo jasovou analýzou pomocí digitální fotografie) ověřující splnění podmínek dle TKP 15 – dodatku č. 1					
50	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002</a>					
		<b>d 46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>222 340,04</b>	
51	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468051121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468051121</a>					
52	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se ztuhnutím z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391123</a>					
53	K	468041123	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	58,000	160,00	9 280,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041123</a>					
54	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	26,000	320,00	8 320,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011143</a>					
55	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	58,000	180,00	10 440,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041112</a>					
56	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	26,000	460,00	11 960,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011131</a>					
57	K	460871132	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se ztuhnutím při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	36,000	112,00	4 032,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871132</a>					
58	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	26,000	720,00	18 720,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871172">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871172</a>					
59	K	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m	m2	26,000	521,00	13 546,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576153311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576153311</a>					
60	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tl I skupiny 3	m3	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113</a>					
61	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tl. C 12/15	m3	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460080013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460080013</a>					
62	K	871361101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem oteplený výkop D 280 x 10,8 mm	m	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871361101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871361101</a>					
63	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
64	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460520172">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460520172</a>					
65	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvovrásková korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	4,000	14,40	57,60	CS ÚRS 2025 01
66	K	460010023	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,140	10 000,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023</a>					
67	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tl I skupiny 3	m	10,000	720,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312</a>					
68	K	460281111	Pažení příložné plně výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460281111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460281111</a>					
69	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	140,000	42,00	5 880,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111</a>					
70	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742131</a>					
71	K	460281121	Odstranění pažení příložného plně výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460281121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460281121</a>					
72	K	460671124	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 25 do 30 cm	m	140,000	29,00	4 060,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671124</a>					
73	M	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	140,000	30,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
74	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 50 cm hl 120 cm z horniny tl I skupiny 3	m	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332</a>					
75	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	20,000	29,00	580,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214</a>					
76	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvovrásková korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	20,000	41,00	820,00	CS ÚRS 2025 01
77	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tl I skupiny 3	m	130,000	240,00	31 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161152</a>					
78	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 60 cm z horniny tl I skupiny 3	m	130,000	80,00	10 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431162</a>					
79	K	460581121	Zatrvnění včetně zalití vodou na rovině	m2	35,500	32,00	1 136,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581121</a>					
80	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	180,000	29,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213</a>					
81	M	34571345	trubka elektroinstalační ohebná dvovrásková korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm	m	180,000	26,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
82	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021212</a>					
83	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881612</a>					
84	K	469972111	Odvoz suti a vyloučených hmot při elektromontážích do 1 km	t	21,120	100,00	2 112,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111</a>					
85	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vyloučených hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	422,400	12,00	5 068,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121</a>					
86	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	11,760	153,00	1 799,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973120</a>					
87	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,360	536,00	5 016,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973125</a>					
88	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	13,310	352,00	4 685,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121</a>					
89	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	2,000	3 972,20	7 944,40	
90	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	7,830	96,00	751,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113</a>					
91	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	156,600	20,00	3 132,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121</a>					
92	K	202R00	Zednické výpomoci	%	2,000	2 121,10	4 242,20	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:  
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026  
Projektant: PROJEKTY  
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.  
Ing. Jaroslav liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>76 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE  
 Zadavatel: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026  
 Projektant: PROJEKTY  
 CHLADNÝ s.r.o.  
 Zpracovatel: Ing. Jaroslav líška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**76 500,00**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				<b>76 500,00</b>	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				45 000,00	
1	K	010001000	Vytyčení stavby a podzemních zařízení + geodetické práce po stavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000</a>						
2	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012434000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012434000</a>						
		Poznámka k položce: ...						
		1) Součástí je vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby. □						
		2) a předání podkladu pro vedení digitální technické mapy, do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné. □						
		3) Předání údajů do IS DTM podle odstavce 2) bude před dokončením díla doloženo protokolem o zpracování dat do digitální technické mapy kraje, který vystaví IS DMV/S, popřípadě písemným potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje.						
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000</a>						
4	K	12403000	Kartografické práce - geometrický plán	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000</a>						
D		VRN3	Zařízení staveniště				16 500,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000</a>						
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	034303000	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000</a>						
D		VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000</a>						

## SEZNAM FIGUR

Kód: 250307\_R1

Stavba: Rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. Sochorova

Datum: 16.03.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO 01</b>	<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>		
<b>VPV1</b>	<b>Vodorovné přemístění výkopku</b>		<b>84,100</b>
	VR1		20,500
	VS1		63,600
VPV1	Součet		84,100
<b>Použití figury:</b>			
162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	84,100
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,380
<b>VR1</b>	<b>Výkop ruční</b>		<b>20,500</b>
	40,00*0,3 "Plocha"tloušťka_ruční výkop nevhodného materiálu - v místě sanace		12,000
	17,00*0,5 "Plocha"tloušťka_ruční výkop nevhodného materiálu - v místě sanace		8,500
VR1	Součet		20,500
<b>Použití figury:</b>			
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	20,500
162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	84,100
<b>VS1</b>	<b>Výkop strojně</b>		<b>63,600</b>
	10,00*0,28 "Plocha"tloušťka_Odstranění zeleně v místě nového asfaltového krytu v plně konstrukci		2,800
	76,00*0,05 "Plocha"tloušťka_Odstranění zeleně v místě navržených dlážděných ploch		3,800
	190,00*0,3 "Plocha"tloušťka_výkop nevhodného materiálu - v místě sanace		57,000
VS1	Součet		63,600
<b>Použití figury:</b>			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	63,600
162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	84,100