

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09_R2

Stavba: **Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.03.2026
Zadavatel:		IČ:	00266621
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE		DIČ:	CZ00266621
Účastník:		IČ:	42194920
Marius Pedersen a.s.		DIČ:	CZ42194920
Projektant:		IČ:	10884548
PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.		DIČ:	CZ10884548
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			905 448,73
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	905 448,73	190 144,23
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 095 592,96
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09 R2

Stavba: Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Místo: Datum: 16.03.2026

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: PROJEKTY CHLADNÝ

Účastník: Marius Pedersen a.s. Zpracovatel: s.r.o. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		905 448,73	1 095 592,96	
SO 01	Přechod pro chodce	335 572,14	406 042,29	STA
SO 02	Kontejnerové stání	191 240,69	231 401,23	STA
SO 03	Osvětlení přechodu	297 135,90	359 534,44	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	81 500,00	98 615,00	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt: **SO 01 - Přechod pro chodce**

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026
Projektant: PROJEKTY
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

335 572,14

HSV - Práce a dodávky HSV	335 572,14
1 - Zemní práce	44 034,20
5 - Komunikace pozemní	169 450,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 514,78
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	14 998,46
998 - Přesun hmot	2 574,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt:

SO 01 - Přechod pro chodce

Místo:

Datum: 16.03.2026

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.

Účastník: Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

335 572,14

D HSV Práce a dodávky HSV

335 572,14

D 1 Zemní práce

44 034,20

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123</p> <p>VV Rozebrání dlážděného krytu chodníku VV 10,0 VV 10,000</p>								
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	14,000	36,70	513,80	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134</p> <p>VV Odstranění dlážděného krytu chodníku VV 11,0 VV Odstranění dlážděného krytu chodníku v místě napojení na kontejnerové stání VV 3,0 VV Součet VV 14,000</p>								
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171</p> <p>VV Rozebrání dlážděného krytu chodníku v místě vjezdu VV 4,0 VV 4,000</p>								
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	38,000	50,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322</p> <p>VV Odstranění asfaltového chodníku VV 27,0 VV Odstranění dlážděného krytu chodníku VV 11,0 VV Součet VV 38,000</p>								
5	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323</p> <p>VV Odstranění stávající vozovky VV 5,0 VV Odstranění dlážděného krytu chodníku v místě napojení na kontejnerové stání VV 3,0 VV Součet VV 8,000</p>								
6	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	31,000	50,00	1 550,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342</p> <p>VV Odstranění asf. chodníku VV 27,0 VV Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV 4,0 VV Součet VV 31,000</p>								
7	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,000	70,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107343</p> <p>VV Odstranění stávající vozovky VV 5,0 VV 5,000</p>								
8	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	80,000	90,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154522</p> <p>VV Odstranění stávající vozovky VV 5,0 VV Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV 44,0 VV Odstranění asf. krytu chodníku pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV 4,0 VV Odstranění asf. chodníku VV 27,0 VV Součet VV 80,000</p>								
9	K	113154525	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	44,000	100,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154525</p> <p>VV Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV 44,0 VV 44,000</p>								
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	66,000	70,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111</p> <p>VV 34,0+32,0 VV 66,000</p>								
11	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	85,000	20,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</p> <p>VV odstranění zeleně VV 42,0 VV Odstranění zeleně v místě navrženého chodníku VV 43,0 VV Součet VV 85,000</p>								
12	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	8,100	500,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101</p> <p>VV Zřízení ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím VV 27,0*0,3 VV 8,100</p>								
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,850	150,00	2 527,50	CS ÚRS 2025 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101</p> <p>VV Odstranění zeleně v místě navrženého chodníku VV 43,0*0,05 VV Sanace podloží v místě chodníku VV 49,0*0,3 VV Součet VV 16,850</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	24,950	120,00	2 994,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651111 8,1+16,85		24,950			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,910	150,00	6 736,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 24,95*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		44,910			
16	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	44,000	20,00	880,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového a rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,000	27,30	1 201,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,760	120,00	211,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV 44*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		1,760			
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	76,000	15,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	D	5	Komunikace pozemní				169 450,52	
20	K	564851011	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	76,000	246,00	18 696,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011 Dlažďený chodník 64,0 Varovné a signální pásy na chodníku 12,0 Součet 76,000		64,000 12,000 76,000			
21	K	564871016	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	76,000	350,00	26 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016 Sanace podloží v místě chodníku 76,0		76,000			
22	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	61,000	15,00	915,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111 Asfaltový kryt - obnova krytu / napojení na stávající kryt vozovky 57,0 Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt chodníku 4,0 Součet 61,000		57,000 4,000 61,000			
23	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	61,000	10,00	610,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111 Asfaltový kryt - obnova krytu / napojení na stávající kryt vozovky 57,0 Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt chodníku 4,0 Součet 61,000		57,000 4,000 61,000			
24	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4,000	341,00	1 364,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577133111 Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt chodníku 4,0		4,000			
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	57,000	316,00	18 012,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134211 Asfaltový kryt - obnova krytu / napojení na stávající kryt vozovky 57,0		57,000			
26	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	61,000	450,00	27 450,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112 Asfaltový kryt - obnova krytu / napojení na stávající kryt vozovky 57,0 Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt chodníku 4,0 Součet 61,000		57,000 4,000 61,000			
27	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000	320,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110 Přeskládání dlažďeného chodníku 7,0 Varovné pásy na chodníku - předláždění 3,0 Součet 10,000		7,000 3,000 10,000			
28	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	5,408	373,00	2 017,18	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV 7,0*0,75 VV 5,25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		5,250 5,408			
29	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,803	461,00	831,18	CS ÚRS 2025 01
			P VV Poznámka k položce: okrová 7,0*0,25 VV 1,75*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,750 1,803			
30	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	3,090	671,00	2 073,39	CS ÚRS 2025 01
			P VV Poznámka k položce: červená 3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,090			
31	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	76,000	320,00	24 320,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111 Dlažďený chodník 64,0 Varovné a signální pásy na chodníku 12,0 Součet 76,000		64,000 12,000 76,000			
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	49,440	373,00	18 441,12	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV 64,0*0,75 VV 48*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		48,000 49,440			
33	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	16,480	461,00	7 597,28	CS ÚRS 2025 01
			P VV Poznámka k položce: okrová 64,0*0,25 VV 16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		16,000 16,480			
34	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	12,360	671,00	8 293,56	CS ÚRS 2025 01
			P VV Poznámka k položce: červená 12*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		12,360			
35	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000	320,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Přeskládání dlážděného vjezdu					
	WV		6,0		6,000			
	WV		Varovné pásy na vjezdech - předdláždění					
	WV		4,0		4,000			
	WV		Součet		10,000			
36	M	59245020	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	4,635	461,00	2 136,74	CS ÚRS 2025 01
	WV		6,0*0,75		4,500			
	WV		4,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,635			
37	M	59245005	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1,545	545,00	842,03	CS ÚRS 2025 01
	WV		6,0*0,25		1,500			
	WV		1,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,545			
38	M	59245226	dlážba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,120	692,00	2 851,04	CS ÚRS 2025 01
	WV		4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 514,78	
39	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	WV		Montáž nových značek na stožáry VO					
	WV		2		2,000			
40	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01
41	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111					
	WV		Opětovná montáž stávajících značek, v rámci dokončovacích prací					
	WV		1		1,000			
42	K	915231112	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	15,000	453,00	6 795,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112					
	WV		V7					
	WV		15,0		15,000			
43	K	915311113	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2	kus	2,000	14 600,00	29 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915311113					
	WV		symbol SDZ A12					
	WV		2		2,000			
44	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	7,000	249,00	1 743,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915321115					
45	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	15,000	42,30	634,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111					
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,000	290,00	9 860,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Kladení obrub do bet. lože C20/25 nXF3 s opěrou					
	WV		14,0+16,0+2,0+2,0		34,000			
47	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	14,280	209,00	2 984,52	CS ÚRS 2025 01
	WV		14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		14,280			
48	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	16,320	178,00	2 904,96	CS ÚRS 2025 01
	WV		16*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		16,320			
49	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	514,00	2 097,12	CS ÚRS 2025 01
	WV		2,0+2,0		4,000			
	WV		4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,080			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	67,000	190,00	12 730,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
51	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	68,340	152,00	10 387,68	CS ÚRS 2025 01
	WV		67*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		68,340			
52	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	41,000	90,00	3 690,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	WV		Ošetření spáry asfaltového krytu					
	WV		41,0		41,000			
53	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prožezání spáry	m	42,000	40,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221					
	WV		Ošetření spáry asfaltového krytu v místě obrub					
	WV		42,0		42,000			
54	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	5,000	490,00	2 450,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005111					
	WV		Odstranění ocelového trubkového zábradlí					
	WV		5,0		5,000			
55	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
	WV		Demontáž stávající svislé dopravní značky včetně sloupku					
	WV		1		1,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				14 998,46	
56	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,591	60,80	3 562,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
57	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	175,773	14,70	2 583,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	WV		58,591*3 *Přepočtené koeficientem množství		175,773			
58	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,207	153,00	3 244,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
59	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,540	150,00	2 181,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
60	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,844	150,00	3 426,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	D	998	Přesun hmot				2 574,18	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,903	60,00	2 574,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt: **SO 02 - Kontejnerové stání**

Místo:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026

Projektant: PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

191 240,69

HSV - Práce a dodávky HSV	191 240,69
1 - Zemní práce	19 266,80
5 - Komunikace pozemní	47 272,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 155,10
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	5 779,17
998 - Přesun hmot	766,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt:

SO 02 - Kontejnerové stání

Místo:

Datum: 16.03.2026

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant:

PROJEKTY
CHLADNÝ s.r.o.

Účastník:

Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191 240,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV					191 240,69	
D	1	Zemní práce					19 266,80	
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živiče a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	20,000	36,70	734,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106134					
		VV	Odstranění dlažďového krytu chodníku v místě napojení na kontejnerové stání			20,000		
		VV	20,0					
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	20,000	118,00	2 360,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
		VV	Odstranění dlažďového krytu chodníku v místě napojení na kontejnerové stání			20,000		
		VV	20,0					
3	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	16,000	90,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154522					
		VV	Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt			16,0		
		VV	16,0					
4	K	113154525	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154525					
		VV	Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt			16,0		
		VV	16,0					
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	22,000	70,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
		VV	2,0+7,0+13,0			22,000		
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	34,000	20,00	680,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
		VV	Odstranění zeleně			16,0		
		VV	16,0					
		VV	Odstranění zeleně v místě navrženého kontejnerového stání			18,0		
		VV	18,0					
		VV	Součet			34,000		
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,500	560,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
		VV	Ztlužené ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím			2,500		
		VV	5,0*0,5					
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,560	150,00	2 184,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101					
		VV	Odstranění zeleně v místě navrženého kontejnerového stání			3,060		
		VV	18,0*0,17					
		VV	Sanace podloží v místě kontejnerového stání			11,500		
		VV	23,0*0,5					
		VV	Součet			14,560		
9	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	17,060	80,00	1 364,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651111					
		VV	2,5+14,56			17,060		
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,708	150,00	4 606,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	17,06*1,8 *Přepočtené koeficientem množství			30,708		
11	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,000	27,30	491,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,720	120,00	86,40	CS ÚRS 2025 01
		VV	18*0,04 *Přepočtené koeficientem množství			0,720		
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	28,000	15,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
D	5	Komunikace pozemní					47 272,88	
15	K	564871011	Podklad ze šterokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	84,000	250,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
		VV	Sanace podloží v místě kontejnerového stání -ŠD tl. 500mm			56,000		
		VV	28,0*2					
		VV	Dlažďové kontejnerové stání			28,000		
		VV	28,0					
		VV	Součet			84,000		
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111					
		VV	Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt			4,000		
		VV	4,0					
17	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111					
		VV	Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt			4,000		
		VV	4,0					
18	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4,000	316,00	1 264,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134211					
		VV	Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt			4,000		
		VV	4,0					
19	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	4,000	512,00	2 048,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577165112					
		VV	Asfaltový kryt - napojení na stávající kryt			4,000		
		VV	4,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	28,000	320,00	8 960,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV Dlažďené kontejnerové stání 28,0		28,000			
21	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m ²	21,630	461,00	9 971,43	CS ÚRS 2025 01
			VV VV 28,0*0,75 21*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		21,000 21,630			
22	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m ²	7,210	545,00	3 929,45	CS ÚRS 2025 01
			P Poznámka k položce: ok VV VV 28,0*0,25 7*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,000 7,210			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 155,10	
23	K	915211126	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní	m	6,000	37,10	222,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211126 V12c 6,0		6,000			
24	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	6,000	8,38	50,28	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111					
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P Poznámka k položce: Kladení obrub do bet. lože C20/25 nXF3 s opěrou VV 7,0+1,0		8,000			
26	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	7,140	209,00	1 492,26	CS ÚRS 2025 01
			VV VV 7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,140			
27	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	514,00	524,28	CS ÚRS 2025 01
			VV VV VV pravý 1,0 1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,000 1,020			
28	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17,000	190,00	3 230,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
29	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	17,340	152,00	2 635,68	CS ÚRS 2025 01
			VV VV 17*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17,340			
30	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211 Ošetření spáry asfaltového krytu 9,0		9,000			
31	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prožezání spáry	m	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221 Ošetření spáry asfaltového krytu v místě obrub 8,0		8,000			
32	K	R131448	Montáž aretačního systému ASACONT	kus	7,000	400,00	2 800,00	
33	M	M13444	Aretační systém ASACONT pro umístění kontejnerových nádob, sestava 3 boxů	sestav a	1,000	13 750,00	13 750,00	
			P Poznámka k položce: PU - silnovrstvý žárový zinek vč. nosných betonových prefabrikátů umístěných na ploše SKU: BOX 3 Kapacita: 3x 1100l					
34	M	M13454	Aretační systém ASACONT pro umístění kontejnerových nádob, sestava 4 boxů	sestav a	1,000	18 500,00	18 500,00	
			P Poznámka k položce: PU - silnovrstvý žárový zinek vč. nosných betonových prefabrikátů umístěných na ploše SKU: BOX 4 Kapacita: 4x 1100l					
35	M	M13445	Paravanová zástěna vč. držáků a spojovacího materiálu	kus	12,000	5 500,00	66 000,00	
			P Poznámka k položce: Rozměry: v. 1200 x 1110/1350/1450/1600/1900 Jako výplň budou použity recyklované profily Dle vzoru v. projektové dokumentaci - TZ					
36	K	R131449	Doprava aretačního systému ASACONT	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				5 779,17	
37	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,558	60,80	1 371,53	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
38	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	67,674	14,70	994,81	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 22,558*3 *Přepočtené koeficientem množství		67,674			
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,710	153,00	1 485,63	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
40	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,800	150,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
41	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,048	150,00	607,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	D	998	Přesun hmot				766,74	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,779	60,00	766,74	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt: **SO 03 - Osvětlení přechodu**

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026
Projektant: PROJEKTY
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	297 135,90
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	151 076,82
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	146 059,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový přechod pro chodce v ul. Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt:

SO 03 - Osvětlení přechodu

Místo:

Datum: 16.03.2026

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: PROJEKTY

Účastník: Marius Pedersen a.s.

Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							297 135,90	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					151 076,82	
1	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011								
2	M	Pol2	Stožár STP 6-D	ks	1,000	16 328,00	16 328,00	
P <i>Poznámka k položce: stožáry budou provedeny v oranžové barvě RAL 2004</i>								
3	M	Pol3	Stožár STP 6-F	ks	1,000	30 218,40	30 218,40	
P <i>Poznámka k položce: stožáry budou provedeny v oranžové barvě RAL 2004</i>								
4	M	31674127	manžeta plastová ochranná na stožár d=168mm	kus	1,000	1 227,00	1 227,00	CS ÚRS 2025 01
5	M	31674128	manžeta plastová ochranná na stožár d=219mm	kus	1,000	1 203,00	1 203,00	CS ÚRS 2025 01
6	M	1000000007	LAK RAL 2004 - stožáry, lakování stožárů	ks	2,000	5 598,00	11 196,00	
7	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103								
8	M	Pol37	Výložník UD1-2300/D	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	
9	M	Pol38	Výložník UD1-5500+250/145/D	kus	1,000	6 466,70	6 466,70	
10	M	1000000071	LAK RAL 2004 - výložníky, lakování výložníků	ks	2,000	2 900,00	5 800,00	
11	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901								
12	M	Pol2	Svítilo SITECO Streetlight SL 21 mini PC-R (5XE2G41G08HB) včetně příruby	ks	2,000	10 282,00	20 564,00	
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201								
14	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	4,000	636,00	2 544,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	K001.1	Montáž oboustranný nereflexní polep z řezané reklamy na tabule 200 x 600 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	
P <i>Poznámka k položce: tabule budou dodány objednatel</i>								
16	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	17,00	510,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122142								
17	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	30,000	26,40	792,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kv žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	8,000	29,00	232,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812035								
19	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	8,000	214,00	1 712,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	45,000	29,00	1 305,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134								
21	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	45,000	214,00	9 630,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	15,000	29,00	435,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122134								
23	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	15,000	214,00	3 210,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	15,000	29,00	435,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020								
25	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,000	50,40	756,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	1,000	134,40	134,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302								
27	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	1,000	37,44	37,44	CS ÚRS 2025 01
28	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	45,000	29,00	1 305,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020								
29	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	45,000	50,40	2 268,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	1,000	134,40	134,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302								
31	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	1,000	37,44	37,44	CS ÚRS 2025 01
32	K	210100252	Ukončení kabelů smřšťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	6,000	129,00	774,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100252								
33	M	KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25	ks	6,000	113,00	678,00	
34	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,000	19,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100096								
35	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	24,000	129,00	3 096,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100101								
36	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	4,000	29,00	116,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041								
37	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,600	50,40	131,04	CS ÚRS 2025 01
38	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	96,00	384,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220301								
39	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	32,30	64,60	CS ÚRS 2025 01
40	M	35441895	svorka přípojovací k přípojení kovových částí	kus	2,000	31,20	62,40	CS ÚRS 2025 01
41	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945421110								
42	K	Pol20	Úprava napojovacího místa	kpl	2,000	300,00	600,00	
43	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011464000								
P <i>Poznámka k položce: za komplet se pokládá sestava osvětlení jednoho přechodu (2x stožár + výložník)</i>								
<i>měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení VO a předložení protokolu o měření intenzity elektrického osvětlení</i>								
<i>kontrolní měření osvětlení chodce na přechodu z obou směrů jízdy</i>								
<i>(luxmetrem nebo jasovou analýzou pomocí digitální fotografie) ověřující splnění podmínek dle TKP 15 - dodatku č. 1</i>								
44	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					146 059,08
45	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113</small>	m3	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460080013</small>	m3	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
47	K	871361101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem oteplený výkop D 280 x 10,8 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871361101</small>	m	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2025 01
48	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
49	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460520172</small>	m	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2025 01
50	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	4,000	14,40	57,60	CS ÚRS 2025 01
51	K	460010023	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023</small>	km	0,050	10 000,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
52	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161152</small>	m	45,000	240,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
53	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431162</small>	m	45,000	80,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
54	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111</small>	m	45,000	42,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
55	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213</small>	m	45,000	29,00	1 305,00	CS ÚRS 2025 01
56	M	34571345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm	m	45,000	26,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
57	K	460671124	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 25 do 30 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671124</small>	m	45,000	29,00	1 305,00	CS ÚRS 2025 01
58	M	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	45,000	30,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
59	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovni <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581121</small>	m2	15,750	32,00	504,00	CS ÚRS 2025 01
60	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312</small>	m	15,000	720,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
61	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332</small>	m	15,000	190,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 01
62	K	460281111	Pažení příložné plně výkopů rýh kabelových hl do 2 m <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460281111</small>	m2	36,000	160,00	5 760,00	CS ÚRS 2025 01
63	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111</small>	m	15,000	42,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
64	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214</small>	m	30,000	29,00	870,00	CS ÚRS 2025 01
65	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	30,000	41,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 01
66	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742131</small>	m	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
67	K	460281121	Odstranění pažení příložného plně výkopů rýh kabelových hl do 2 m <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460281121</small>	m2	36,000	100,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
68	K	460671124	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 25 do 30 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671124</small>	m	15,000	29,00	435,00	CS ÚRS 2025 01
69	M	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
70	K	468041123	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041123</small>	m	60,000	160,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 01
71	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011143</small>	m2	15,000	320,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
72	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041112</small>	m	60,000	180,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
73	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468011131</small>	m2	15,000	460,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01
74	K	460871132	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se ztuhnutím při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871132</small>	m2	15,000	112,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
75	K	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871172</small>	m2	15,000	720,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
76	K	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576153311</small>	m2	15,000	521,00	7 815,00	CS ÚRS 2025 01
77	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	2,000	2 697,90	5 395,80	
78	K	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	1 510,00	3 020,00	
79	K	202R00	Zednické výpomoci	%	2,000	1 510,00	3 020,00	
80	K	469972111	Odvoz suti a vyloupaných hmot při elektromontážích do 1 km <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111</small>	t	11,400	100,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973120</small>	t	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2025 01
82	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973125</small>	t	5,400	536,00	2 894,40	CS ÚRS 2025 01
83	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vyloupaných hmot při elektromontážích za každý další 1 km <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121</small>	t	228,000	12,00	2 736,00	CS ÚRS 2025 01
84	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121</small>	t	11,990	352,00	4 220,48	CS ÚRS 2025 01
85	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113</small>	m3	7,050	96,00	676,80	CS ÚRS 2025 01
86	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121</small>	m3	141,000	20,00	2 820,00	CS ÚRS 2025 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026
Projektant: PROJEKTY
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	81 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	81 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Účastník: Marius Pedersen a.s.

Datum: 16.03.2026
Projektant: PROJEKTY
Zpracovatel: CHLADNÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **81 500,00**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce **45 000,00**

1	K	010001000	Vytyčení stavby a podzemních zařízení + geodetické práce po stavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

Poznámka k položce:

1) Součástí je vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby.

P 2) a předání podkladu pro vedení digitální technické mapy, do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné.

3) Předání údajů do IS DTM podle odstavce 2) bude před dokončením díla doloženo protokolem o zpracování dat do digitální technické mapy kraje, který vystaví IS DM/S, pořádatel řízením potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje.

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	124030000	Kartografické práce - geometrický plán	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště **16 500,00**

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	034303000	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost **20 000,00**

8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

zkoušky průkazní zeminy, objemové hmotnosti, zhuštění a přelímací