

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy jídelny MŠ Na Kopečku	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	stavby RP Teplice s.r.o.	IČO/DIČ:	22028382/CZ22028382
Začátek výstavby:	05.02.2026	Konec výstavby:		Položek:	143
JKSO:	8013113	Zpracoval:	██████████	Datum:	05.02.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	335 547,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	486 966,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	233 248,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	269 581,49			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	11 725,00			Ostatní	0
	Montáž	10 205,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		244 064,50				
ZRN celkem		1 591 338,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	103 000,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 694 338,23
Základ 21%	1 694 338,23	DPH 21%	355 811,03	Celkem včetně DPH	2 050 149,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Stavební úpravy jídelny MŠ Na Kopečku	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	stavby RP Teplice s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	05.02.2026	Konec výstavby:		Položek:	143
JKSO:	8013113	Zpracoval:	██████████	Datum:	05.02.2026

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN

Ostatní rozpočtové náklady (VORN)	Kč	%	Základna	Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00			0,00
Příprava staveniště	0,00			0,00

Zařízení staveniště	88 000,00		88 000,00
Inženýrské činnosti	0,00		0,00
Finanční náklady	0,00		0,00
Územní vlivy	0,00		0,00
Provozní vlivy	15 000,00		15 000,00
Náklady na pracovníky	0,00		0,00
Ostatní náklady	0,00		0,00
Vlastní VORN	0,00		0,00
Celkem VORN			103 000,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy jídelny MŠ Na Kopečku			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:					Začátek výstavby:		05.02.2026		Projektant:
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel: stavby RP Teplice s.r.o.		
JKSO:		8013113			Zpracováno dne:		05.02.2026		Zpracoval: XXXXXXXXXX
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
						0,00	16 016,00	16 016,00	
13		Hloubené vykopávky							
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 36,4*0,2 <i>zemina pod podlahou</i>	m3	7,28	2 200,00	0,00	16 016,00	16 016,00	RTS II / 2025
				7,28					
						0,00	20 602,40	20 602,40	
16		Přemístění výkopku							
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 7,28 <i>vytěžená zemina</i>	m3	7,28	1 800,00	0,00	13 104,00	13 104,00	RTS II / 2025
				7,28					
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, nošením 7,28 <i>vytěžená zemina</i>	m3	7,28	460,00	0,00	3 348,80	3 348,80	RTS II / 2025
				7,28					
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem 7,28 <i>vytěžená zemina</i>	m3	7,28	320,00	0,00	2 329,60	2 329,60	RTS II / 2025
				7,28					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 7,28 <i>odvoz na skládku</i>	m3	7,28	250,00	0,00	1 820,00	1 820,00	RTS II / 2025
				7,28					
						0,00	4 368,00	4 368,00	
21		Úprava podloží a základové spáry							
6	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 36,4 <i>podloží</i>	m2	36,40	120,00	0,00	4 368,00	4 368,00	RTS II / 2025
				36,40					
						195 823,99	94 592,81	290 416,80	
27		Základy							
7	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-45 mm 36,4*0,1 <i>pod desku</i>	m3	3,64	2 220,00	5 336,32	2 744,48	8 080,80	RTS II / 2025
				3,64					
8	273326141R00	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C30/37 36,4*0,25 <i>základ deska</i>	m3	9,10	5 800,00	47 233,46	5 546,54	52 780,00	RTS II / 2025
				9,10					
9	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) 0,241 <i>dle výpisu výztuže</i>	t	0,24	53 000,00	8 899,79	3 820,21	12 720,00	RTS II / 2025
				0,24					
10	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 0,758 <i>dle výpisu výztuže</i>	t	0,76	40 000,00	23 050,06	7 349,94	30 400,00	RTS II / 2025
				0,76					
11	279323511R00	Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37 (5,54+4,62+1,76+1,79+1,83+1,82+1,84+4,49)*2,73*0, -1,09*2,38*0,15-(1,01+1,08+1,15+2*1,12+1,19)*1,14* <i>odpočet dveří a oken</i>	m3	8,17	5 800,00	42 662,10	4 723,90	47 386,00	RTS II / 2025
				9,70					
				-1,53					
12	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení (5,54+4,62+1,76+1,79+1,83+1,82+1,84+4,49)*2,73 <i>základní plocha</i> (1,09+2*2,38+1,01+1,08+1,15+2*1,12+1,19+12*1,14) <i>ostění</i>	m2	68,60	850,00	28 558,48	29 751,52	58 310,00	RTS II / 2025
				64,67					
				3,93					
13	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - odstranění	m2	68,60	280,00	0,00	19 208,00	19 208,00	RTS II / 2025
14	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 1,155 <i>dle výpisu výztuže</i>	t	1,16	53 000,00	40 058,67	21 421,33	61 480,00	RTS II / 2025
				1,16					
15	278311061R00	Zálivka kotevnic otvorů C 25/30 XF1 do 0,02 m3 7*0,2*0,2*0,05 <i>podliti kotevnic desek</i>	m3	0,01	5 200,00	25,11	26,89	52,00	RTS II / 2025
				0,01					
						77 738,67	49 583,33	127 322,00	
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							
16	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 41,94*0,18	m3	7,55	5 000,00	31 651,59	6 098,41	37 750,00	RTS II / 2025
				7,55					
17	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5 kPa 32,94 <i>prostor mezi stěnami</i>	m2	32,94	1 000,00	13 388,44	19 551,56	32 940,00	RTS II / 2025
				32,94					
18	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 5 kPa	m2	32,94	300,00	0,00	9 882,00	9 882,00	RTS II / 2025

19	411351901R00	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,06 m2 6 <i>pro topení</i>	kus	6,00 6,00	800,00	1 498,02	3 301,98	4 800,00	RTS II / 2025
20	411361721R00	Výztuž stropů z oceli B500B (dřívě BSt 500 S) 0,153 <i>dle výpisu výztuže</i>	t	0,15 0,15	53 000,00	5 406,24	2 543,76	7 950,00	RTS II / 2025
21	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí 0,853 <i>dle výpisu výztuže</i>	t	0,85 0,85	40 000,00	25 794,38	8 205,62	34 000,00	RTS II / 2025
61	Úprava povrchů vnitřní					6 888,16	36 468,34	43 356,50	
22	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně materiálu 32,94 <i>sklad nábytku</i>	m2	32,94 32,94	400,00	2 924,75	10 251,25	13 176,00	RTS II / 2025
23	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 32,94 <i>sklad nábytku</i>	m2	32,94 32,94	320,00	1 604,93	8 935,87	10 540,80	RTS II / 2025
24	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 5 <i>odhad - drobné opravy</i>	kus	5,00 5,00	250,00	189,24	1 060,76	1 250,00	RTS II / 2025
25	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 5 <i>odhad - drobné opravy</i>	kus	5,00 5,00	700,00	475,10	3 024,90	3 500,00	RTS II / 2025
26	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových (3,29+4,89+1,77+1,79+1,83+1,82+1,84+4,84+0,32)*0, parapetní zdivo 16,79	m2	16,79 16,79	420,00	799,85	6 251,95	7 051,80	RTS II / 2025
27	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (1,09+2*2,38+1,01+1,08+1,15+2*1,12+1,19+12*1,14)' okna suteren 7,86	m2	7,86 7,86	800,00	822,69	5 465,31	6 288,00	RTS II / 2025
28	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří 2,32+2*2,96+1,09+2*2,38 <i>vstupní dveře</i>	m	14,09 14,09	110,00	71,60	1 478,30	1 549,90	RTS II / 2025
63	Podlahy a podlahové konstrukce					29 525,91	25 627,89	55 153,80	
29	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 32,94*0,045 41,94*0,065 <i>sklad nábytku</i> <i>jidelna</i>	m3	4,21 1,48 2,73	5 200,00	14 663,48	7 228,52	21 892,00	RTS II / 2025
30	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 4,21 500,00	m3	4,21	500,00	0,00	2 105,00	2 105,00	RTS II / 2025
31	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí 41,94*0,002*1,25 <i>jidelna</i>	t	0,10 0,10	42 000,00	3 229,38	970,62	4 200,00	RTS II / 2025
32	632415104RT3	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm rychleschnoucí vč. penetrace 32,94+41,94 <i>sklad nábytku + jidelna</i>	m2	74,88 74,88	360,00	11 633,05	15 323,75	26 956,80	RTS II / 2025
64	Výplně otvorů					1 500,00	600,00	2 100,00	
33	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm 1 <i>provizorní dveře</i>	kus	1,00 1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2025
34	55330382	Zárubeň provizorní rozměr 800 x 1970 mm L/P 1,00 1 500,00	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS II / 2025
711	Izolace proti vodě					0,00	728,00	728,00	
35	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva 36,4 <i>sklad nábytku</i>	m2	36,40 36,40	20,00	0,00	728,00	728,00	RTS II / 2025
713	Izolace tepelné					51 312,92	22 131,98	73 444,90	
36	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 41,94 <i>nad jídelnou</i>	m2	41,94 41,94	55,00	0,00	2 306,70	2 306,70	RTS II / 2025
37	631530005	Rohož izolační MW, 032 tl. 140 mm 41,94 <i>:ztratné 10%; 4,194</i>	m2	46,13 41,94 4,19	450,00	20 758,50	0,00	20 758,50	RTS II / 2025
38	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, na tmel a hmoždinky 32,94 <i>sklad nábytku</i>	m2	32,94 32,94	550,00	3 630,22	14 486,78	18 117,00	RTS II / 2025
39	631403085	Deska izolační MW, tl. 80 mm, podélná vlákna, fasádní 32,94 <i>:ztratné 5%; 1,647</i>	m2	34,59 32,94 1,65	450,00	15 565,50	0,00	15 565,50	RTS II / 2025
40	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé 41,94 <i>jidelna</i>	m2	41,94 41,94	50,00	0,00	2 097,00	2 097,00	RTS II / 2025
41	631538062	Deska izolační MW, tl. 30 mm, podlahová kročejová 41,94 <i>:ztratné 5%; 2,097</i>	m2	44,04 41,94 2,10	250,00	11 010,00	0,00	11 010,00	RTS II / 2025
42	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn 5,93+4,89+1,77+1,79+1,83+1,82+1,84+4,84 <i>jidelna</i>	m	24,71 24,71	30,00	0,00	741,30	741,30	RTS II / 2025

43	28375328	Pásek dilatační okrajový š. 100 mm tl. 5 mm 24,71 ;ztratiné 5%; 1,2355	m	25,95 24,71 1,24	2,00	51,90	0,00	51,90	RTS II / 2025
44	713191100RT9	Položení separační fólie vč. dodávky fólie 41,94 jídelna	m2	41,94 41,94	50,00	296,80	1 800,20	2 097,00	RTS II / 2025
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	t	0,70	1 000,00	0,00	700,00	700,00	RTS II / 2025
	731	Kotelny				121 206,80	154 263,20	275 470,00	
46	731000000VD	Vytápění dle samostatného rozpočtu	Soub	1,00	275 470,00	121 206,80	154 263,20	275 470,00	RTS II / 2025
	762	Konstrukce tesařské				5 120,18	3 763,52	8 883,70	
47	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněného, plochy do 120 cm2 4*2,96+3*2,32 provizorní příčka	m	18,80 18,80	150,00	169,20	2 650,80	2 820,00	RTS II / 2025
48	605152001	Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m 18,8*0,1*0,1 ;ztratiné 10%; 0,019	m3	0,21 0,19 0,02	9 800,00	2 058,00	0,00	2 058,00	RTS II / 2025
49	762112811R00	Demontáž stěn z polohraněného řeziva 2,32*2,96 provizorní příčka	m2	6,87 6,87	80,00	25,65	523,95	549,60	RTS II / 2025
50	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami 2,32*2,96 provizorní příčka	m2	6,87 6,87	90,00	29,53	588,77	618,30	RTS II / 2025
51	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená 4PD tl. 18 mm 6,87 ;ztratiné 10%; 0,687	m2	7,56 6,87 0,69	340,00	2 570,40	0,00	2 570,40	RTS II / 2025
52	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky obložení stěn, stropů	m2	6,87	20,00	137,40	0,00	137,40	RTS II / 2025
53	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,20	650,00	130,00	0,00	130,00	RTS II / 2025
	766	Konstrukce truhlářské				3 068,91	41 680,59	44 749,50	
54	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků (1,96+2,3+2*2,4+2*1,75+3*1,8+0,8)*2,56 zprovoznění plastových oken	m2	48,03 48,03	650,00	708,57	30 510,93	31 219,50	RTS II / 2025
55	766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm 1 provizorní dveře	kus	1,00 1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2025
56	611603257	Dveře provizorní 800 x 1970 plně	kus	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	RTS II / 2025
57	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených 12*0,75*2 demontáž + zpětná montáž	m2	18,00 18,00	600,00	160,34	10 639,66	10 800,00	RTS II / 2025
58	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,03	1 000,00	0,00	30,00	30,00	RTS II / 2025
	776	Podlahy povlakové				47 683,76	30 248,39	77 932,15	
59	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 5,93+4,89+1,77+1,79+1,83+1,82+1,84+4,84 jídelna	m	24,71 24,71	15,00	0,00	370,65	370,65	RTS II / 2025
60	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 5,93+4,89+1,77+1,79+1,83+1,82+1,84+4,84 5,54+4,62+1,76+1,79+1,83+1,82+1,84+4,49 jídelna sklad nábytku	m	48,40 24,71 23,69	90,00	301,64	4 054,36	4 356,00	RTS II / 2025
61	28342400	Lišta podlahová z měkčeného PVC 48,4 ;ztratiné 5%; 2,42	m	50,82 48,40 2,42	25,00	1 270,50	0,00	1 270,50	RTS II / 2025
62	776511810R00	Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky 41,94 jídelna	m2	41,94 41,94	50,00	0,00	2 097,00	2 097,00	RTS II / 2025
63	776521200R00	Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) 41,94+32,94 jídelna + sklad nábytku	m2	74,88 74,88	350,00	4 474,78	21 733,22	26 208,00	RTS II / 2025
64	284123003	Podlahovina vinylová pro vyšší zátěž tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m 74,88 ;ztratiné 10%; 7,488	m2	82,37 74,88 7,49	500,00	41 185,00	0,00	41 185,00	RTS II / 2025
65	776994111R00	Svařování spojů povlakových pásů nebo čtverců z vinylu (PVC) na podlahách 3*6+3*5,25	m	33,75 33,75	60,00	451,84	1 573,16	2 025,00	RTS II / 2025
66	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	t	0,42	1 000,00	0,00	420,00	420,00	RTS II / 2025
	784	Malby				4 856,27	17 915,81	22 772,08	
67	784011222R00	Zakrytí podlah, včetně odstranění 41,94+32,94 jídelna + sklad nábytku	m2	74,88 74,88	6,00	0,00	449,28	449,28	RTS II / 2025
68	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	176,92	25,00	1 155,60	3 267,40	4 423,00	RTS II / 2025

			(5,54+4,62+1,76+1,79+1,83+1,82+1,84+4,49)*2,73+3 sklad materiálu							97,61	
			-1,09*2,38*0,15-(1,01+1,08+1,15+2*1,12+1,19)*1,14* <i>odpočet oken a dveří</i>							-1,53	
			(1,09+2*2,38+1,01+1,08+1,15+2*1,12+1,19+12*1,14+ ostění							11,22	
			(1,98+4,89+1,77+1,79+1,83+1,82+1,84+4,84)*0,75+4 <i>jidelna</i>							57,51	
			4,25*3,4-2,32*2,96+(2,32+2*2,96)*0,55							12,11	
69	784165512R00		Malba z hotových směsí, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		176,92	100,00	3 676,56	14 015,44	17 692,00	RTS II / 2025
70	784011211RT3		Oleповání vnitřních ploch včetně pásek	m		20,78	10,00	24,11	183,69	207,80	RTS II / 2025
			2,0+4,89+1,77+1,79+1,83+1,82+1,84+4,84 <i>okolo oken jidelna</i>			20,78					
	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	39 040,00	39 040,00	
71	900 R01		HZS - stavebník dělní v tarifní třídě 4	h		20,00	420,00	0,00	8 400,00	8 400,00	RTS II / 2025
			20 <i>pomocné práce, drobné bourání</i>			20,00					
72	900 R25		HZS - elektromontér	h		25,00	720,00	0,00	18 000,00	18 000,00	RTS II / 2025
			25 <i>prověření stávajících rozvodů, drobné montáže</i>			25,00					
73	900 R45		HZS - práce PSV v tarifní třídě 8	h		12,00	720,00	0,00	8 640,00	8 640,00	RTS II / 2025
			12 <i>úprava krytů topení</i>			12,00					
74	910 R00		Hzs - predbezne obhličky a revize	h		5,00	800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	RTS II / 2025
			5 <i>revize</i>			5,00					
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					4 166,12	2 704,88	6 871,00	
75	931981011R00		Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka	m		23,69	200,00	3 386,69	1 351,31	4 738,00	RTS II / 2025
			5,54+4,62+1,76+1,79+1,83+1,82+1,84+4,49			23,69					
76	931961115R00		Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2		11,85	180,00	779,43	1 353,57	2 133,00	RTS II / 2025
			(1,95+0,75+1,25)*3,0			11,85					
	94		Lešení a stavební výtahy					4 543,86	5 078,94	9 622,80	
77	941941031R00		Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2		18,00	65,00	0,45	1 169,55	1 170,00	RTS II / 2025
			3*6 <i>venkovní lešení pro přístup do jidelny</i>			18,00					
78	941941191R00		Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2		90,00	40,00	3 328,74	271,26	3 600,00	RTS II / 2025
			5*18			90,00					
79	941941831R00		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2		18,00	50,00	0,00	900,00	900,00	RTS II / 2025
80	941955001R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		32,94	120,00	1 214,67	2 738,13	3 952,80	RTS II / 2025
			32,94			32,94					
	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					5 203,82	17 798,78	23 002,60	
81	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		74,88	120,00	113,52	8 872,08	8 985,60	RTS II / 2025
			41,94+32,94			74,88					
82	952902110R00		Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2		153,40	5,00	0,00	767,00	767,00	RTS II / 2025
			(11,75+14,85+4,8+6,95)*4 <i>pravidelný úklid suterén</i>			153,40					
83	953941312R00		Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus		1,00	100,00	14,05	85,95	100,00	RTS II / 2025
84	44984102		Přístroj hasicí práškový s hasící schopností 13A	kus		1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	RTS II / 2025
85	953941395R00		Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus		1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	RTS II / 2025
86	953981201R00		Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, malta 2složk	kus		170,00	65,00	3 676,25	7 373,75	11 050,00	RTS II / 2025
			170 <i>kotvy do zdiva</i>			170,00					
87	959000001VD		Požární značení	ks		2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	RTS II / 2025
			2 <i>luminisecní značky</i>			2,00					
	96		Bourání konstrukcí					2 652,72	119 602,78	122 255,50	
88	961044111R00		Bourání základů z betonu prostého	m3		0,13	5 200,00	0,00	676,00	676,00	RTS II / 2025
			0,9*0,7*0,2 <i>patka pod sloupem</i>			0,13					
89	962031113R00		Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2		6,43	150,00	106,78	857,72	964,50	RTS II / 2025
			2,4*2,68 <i>suterén</i>			6,43					
90	962031116R00		Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2		6,43	300,00	158,47	1 770,53	1 929,00	RTS II / 2025
			(0,5+1,9)*2,68 <i>suterén</i>			6,43					
91	962032231R00		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3		1,01	2 200,00	70,45	2 151,55	2 222,00	RTS II / 2025
			0,7*0,54*2,68 <i>suterén</i>			1,01					
92	963051113R00		Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3		8,39	5 200,00	1 617,82	42 010,18	43 628,00	RTS II / 2025
			41,94*0,2 <i>žb strop</i>			8,39					
93	964072231R00		Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 35 kg/m	t		0,77	18 000,00	699,20	13 160,80	13 860,00	RTS II / 2025
			5*5,9*0,026 <i>stropní nosníky</i>			0,77					

94	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 5-8 cm 41,94*0,06 <i>podlaha jídelna</i>	m3	2,52	5 200,00	0,00	13 104,00	13 104,00	RTS II / 2025
95	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. 8-10 cm 2*36,4*0,1 <i>podlaha + podkladní mazanina 1.PP</i>	m3	7,28	5 200,00	0,00	37 856,00	37 856,00	RTS II / 2025
96	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 41,94*0,04 <i>podlaha jídelna</i>	m3	1,68	1 200,00	0,00	2 016,00	2 016,00	RTS II / 2025
97	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 10 <i>stropní nosníky</i>	kus	10,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2025
98	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu 5*10 <i>stropní nosníky</i>	kus	50,00	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2025
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					7 503,87	54 882,13	62 386,00	
99	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm 2*3,0 <i>dilatační spáry</i>	m	6,00	1 000,00	703,43	5 296,57	6 000,00	RTS II / 2025
100	975011351R00	Podpěr.dřevění zákl.zdiv do 2m tl.zdi 60 cm do 5 m 2,4+5,3+5*2,1+3,4 <i>suterenní stěny</i>	m	21,60	2 300,00	6 800,44	42 879,56	49 680,00	RTS II / 2025
101	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % (3,29+4,89+1,77+1,79+1,83+1,82+1,84+4,84+0,32)*0, parapetní zdivo jídelna	m2	16,79	50,00	0,00	839,50	839,50	RTS II / 2025
102	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (5,54+4,62+1,76+1,79+1,83+1,82+1,84+4,49)*2,73 <i>suteren</i>	m2	54,47	100,00	0,00	5 447,00	5 447,00	RTS II / 2025
103	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -1,09*2,38-(1,01+1,08+1,15+2*1,12+1,19)*1,14 <i>odpočet otvorů</i>	m2	-10,20					
		Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn 0,5*16,79 <i>parapetní zdivo jídelna</i>	m2	8,39	50,00	0,00	419,50	419,50	RTS II / 2025
H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	103 744,00	103 744,00	
104	999VD	Poplatek za čerpadlo betonové směsi	hod	20,00	1 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
105	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	92,18	800,00	0,00	73 744,00	73 744,00	RTS II / 2025
M65	Elektroinstalace					11 725,00	10 205,00	21 930,00	
106	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm 20 <i>odhad</i>	m	20,00	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2025
107	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 2 m, LV 24 x 22 mm	m	20,00	40,00	800,00	0,00	800,00	RTS II / 2025
108	650012271R00	Montáž krabice lištové se zapojením	kus	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	RTS II / 2025
109	345714410	Krabice v uzavřeném provedení nástěnná GW44204	kus	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00	RTS II / 2025
110	650012261R00	Montáž krabice lištové bez zapojení	kus	4,00	50,00	0,00	200,00	200,00	RTS II / 2025
111	34571512	Krabice přístrojová na stěnu	kus	4,00	30,00	120,00	0,00	120,00	RTS II / 2025
112	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 8 20 <i>kotvení lišty</i>	kus	20,00	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2025
113	650020611R00	Montáž příchytka kabelové jednoduché do 25 mm 15 <i>strop</i>	kus	15,00	10,00	0,00	150,00	150,00	RTS II / 2025
114	345717210000	Příchytka kabelů PVC	kus	15,00	2,00	30,00	0,00	30,00	RTS II / 2025
115	650051111R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	RTS II / 2025
116	34535540	Spínač jednopólový, řazení 1 3553-01289	kus	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	RTS II / 2025
117	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	RTS II / 2025
118	650052611R00	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE	kus	3,00	320,00	0,00	960,00	960,00	RTS II / 2025
119	34551610	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 5518A-A2349	kus	3,00	220,00	660,00	0,00	660,00	RTS II / 2025
120	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	3,00	30,00	90,00	0,00	90,00	RTS II / 2025
121	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přísazeného	kus	6,00	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	RTS II / 2025
122	3481410801	Svítidlo interiérové stropní LED, IP40	kus	6,00	1 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	RTS II / 2025
123	650124641R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku	m	15,00	35,00	0,00	525,00	525,00	RTS II / 2025
124	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	15,00	15,00	225,00	0,00	225,00	RTS II / 2025
125	650125643R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do lišt	m	20,00	35,00	0,00	700,00	700,00	RTS II / 2025
126	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	20,00	25,00	500,00	0,00	500,00	RTS II / 2025
127	650141211R00	Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00	35,00	0,00	350,00	350,00	RTS II / 2025
128	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přísazeného	kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2025
S	Přesuny sutí					0,00	139 170,50	139 170,50	
129	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	54,28	800,00	0,00	43 424,00	43 424,00	RTS II / 2025
130	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	54,60	320,00	0,00	17 472,00	17 472,00	RTS II / 2025

131	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9*54,6	t	491,40	35,00	0,00	17 199,00	17 199,00	RTS II / 2025
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	54,60	400,00	0,00	21 840,00	21 840,00	RTS II / 2025
133	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*54,6	t	163,80	50,00	0,00	8 190,00	8 190,00	RTS II / 2025
134	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,98	-1 500,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	RTS II / 2025
135	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	53,29	450,00	0,00	23 980,50	23 980,50	RTS II / 2025
136	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,18	8 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS II / 2025
137	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,15	8 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2025
138	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita) 36,4*0,2*1,8 <i>zemina pod podlahou</i>	t	13,10	450,00	0,00	5 895,00	5 895,00	RTS II / 2025
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	103 000,00	103 000,00	
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	88 000,00	88 000,00	
139	030001VRN	Zařízení staveniště - skladová buňka	měsíc	5,00	8 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	RTS II / 2025
140	032002VRN	Vybavení staveniště - mobilní WC	měsíc	5,00	4 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RTS II / 2025
141	034002VRN	Zabezpečení staveniště - oplocení montáž, pronájem, demontáž 35 <i>provizorní oplocení</i>	m	35,00	800,00	0,00	28 000,00	28 000,00	RTS II / 2025
	07VRN	Provozní vlivy				0,00	15 000,00	15 000,00	
142	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení 1 <i>Vypracování DIO, čištění komunikací</i>	Soubor	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	RTS II / 2025
143	079002VRN	Ostatní provozní vlivy 1 <i>uvedení zpevněných a travnatých ploch do původního sta</i>	Soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	RTS II / 2025
						Celkem:	1 694 338,23		

Poznámka:

topení

Stavba: Stavební úpravy jídelny MŠ Na Kopečku, Bohosudovská 111, 415 01 Teplice
Investor: Statutární město Teplice, Náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice
Část: D.1.2.4.1 Zařízení pro vytápění
JKSO: č.z. 2025-61

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	jednotková cena	Cena celkem
D	OST		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava				
K	M	R	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	hod	100,000	620,00	62 000,00
K	M	R	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	hod	30,000	250,00	7 500,00
K	M	R	444-003	Demontáž stávajících článkových topných těles včetně termostatických ventilů, termoregulačních hlavíc a potrubních přípojek k těmto tělesům, dále pak demontáž páteřních potrubních rozvodů vedených v 1.NP objektu a vyvažovacích ventilů - viz výkresová dokumentace	kg	520,000	20,00	10 400,00
K	M	R	444-004	Provedení repase a vyčištění stávajících vyvažovacích armatur STAD a přípojovacího šroubení	ks	3,000	300,00	900,00
K	M	R	444-005	Zpětná montáž stávajících vyvažovacích armatur STAD na novou pozici	ks	3,000	300,00	900,00
D	OST		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)				
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	hod	20,000	650,00	13 000,00
K	M	R	555-002	Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu	hod	8,000	650,00	5 200,00
K	M	R	555-003	Vypuštění a opětovné napuštění topné soustavy včetně jejího odvzdušnění v rekonstruované části topného systému	hod	16,000	300,00	4 800,00
K	M	R	555-004	Hydraulické vyregulování topného systému	hod	40,000	300,00	12 000,00
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
D	OST		N.C.RE.SP	Stavební přípomoce				
K	M	R	333-001	Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů	hod	8,000	420,00	3 360,00
K	M	R	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m pro demontáž a montáž potrubních rozvodů potrubí topné vody	m ²	20,000	400,00	8 000,00
								Montáže celkem
								136 060,00
D	OST		N.V.ND.ARM	Kotle, zásobníky, čerpadla, armatury, topný tělesa				
M	MD	MAT	777-001	Otopné těleso připojení klasik typ 33-500/1200	ks	4,000	6 500,00	26 000,00
M	MD	MAT	777-002	Otopné těleso připojení klasik typ 33-500/2000	ks	2,000	9 000,00	18 000,00
M	MD	MAT	777-003	Radiátorový termostatický ventil přímý, 1/2"	ks	6,000	700,00	4 200,00
M	MD	MAT	777-004	Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé 1/2"	ks	6,000	420,00	2 520,00
M	MD	MAT	777-005	Termostatická hlavice standardní typ K s vestavěným teplotním čidlem	ks	6,000	850,00	5 100,00
M	MD	MAT	777-006	Kulový kohout ruční závitový 5/4"	ks	2,000	700,00	1 400,00
M	MD	MAT	777-007	Kulový kohout ruční závitový 1"	ks	1,000	500,00	500,00
M	MD	MAT	777-008	Vypouštěcí kohout ruční závitový 1/2"	ks	3,000	250,00	750,00
D	OST			Potrubní díly + ostatní materiál				
M	MD	MAT	111-001	Potrubí DN 40, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	13,000	720,00	9 360,00
M	MD	MAT	111-002	Potrubí DN 32, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	20,000	680,00	13 600,00
M	MD	MAT	111-003	Potrubí DN 25, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	15,000	570,00	8 550,00
M	MD	MAT	111-004	Potrubí DN 15, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	21,000	520,00	10 920,00
M	MD	MAT	111-005	Teplná izolace na potrubí DN 40, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep	m	13,000	220,00	2 860,00

topení

M	MD	MAT	111-006	Tepelná izolace na potrubí DN 32, tl. izolace 25 mm - minerální vlna + Al polep	m	20,000	190,00	3 800,00
M	MD	MAT	111-007	Tepelná izolace na potrubí DN 25, tl. izolace 25 mm - minerální vlna + Al polep	m	15,000	170,00	2 550,00
M	MD	MAT	111-008	Ocelová - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, odborný odhad tvarovek cca 40% z přímých kusů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
M	MD	MAT	111-009	Nátěr – základní ocelového potrubí z trubek středotlakých a ocelových profilů, popis viz technická zpráva	m ²	8,000	600,00	4 800,00
M	MD	MAT	111-010	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži	kg	80,000	100,00	8 000,00
M	MD	MAT	111-011	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	10,000	150,00	1 500,00
							Materiál celkem	139 410,00

Celkem bez DPH

275 470,00