

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce ul. Čelakovského včetně VO

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1 :

Výkaz výměr SO 101 obsahuje položku 50 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 o výměře 553,591 m² určeno pro parkovací stání a vjezdy, položku 51 58381007.1 kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12 barva tmavá o výměře 13,266 m² určeno pro vyznačení parkovacích stání.

Výkres D 101.6 uvádí pro kostku drobnou 8/10 požadavek na tmavou barvu i světlou barvu a kostky velikosti 10/12 výkres neobsahuje.

Může Zadavatel upřesnit požadavky na dlažební kostky tak, aby výkaz výměra výkres D 101.6 byly v souladu.

Z hlediska pokládky je navíc nezvyklé použít pro oddělení parkovacích míst jiné výšky kostek než na okolní plochu parkování.

ODPOVĚĎ č.1 :

Zadavatel sděluje, že u položky č. 51 byl uveden špatný rozměr kostky, správně je kostka o rozměru 8/10 tak, jak je uvedeno ve výkrese D 101.6. Toto bylo opraveno v novém soupise prací.

DOTAZ č.2 :

Výkaz výměr SO 101 obsahuje položku 104 pro ocenění odvodňovacích žlabů pro zátěž F900 a zároveň položku 106 pro ocenění krytu žlabu z litiny pro zátěž C 250.

Technická zpráva na straně 12 uvádí požadovanou zatížení sestavy liniového odvodňovacího žlabu C 250.

Může Zadavatel vysvětlit tento rozpor a upřesnit požadované parametry liniového žlabu? Pro doplnění uvádíme, že pevnost F900 se vyžaduje pro letištní plochy a vysoce zatížené průmyslové plochy.

ODPOVĚĎ č.2 :

Zadavatel sděluje, že materiál těla odvodňovacího žlabu snese zatížení až F900, (takto to v technické dokumentaci specifikuje výrobce, jež nám dodává podklad do rozpočtu). Únosnost sestavy odvodňovacího žlabu je dána mříží a ta je navržena C250, tedy celkové zatížení žlabu je do C250.

Příloha:

- Teplice - Rekonstrukce ul. Čelakovského_Soupis prací bez cen_pro VŘ_R1

Aktualizované soupisy prací označený jako „Teplice - Rekonstrukce ul. Čelakovského_Soupis prací bez cen_pro VŘ_R1“ je nedílnou součástí podání nabídky. Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.

Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MGMT

