

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09

Stavba: ZŠ Buzulucká – úprava povrchu včetně odvodnění – vjezd do ŠJ a zpevněné plochy

KSO:  
Místo: k.ú. Teplice-Řetenice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Statutární město Teplice

IČ: 00266621  
DIČ: CZ00266621

Účastník:  
KLEMENT Construction a.s.

IČ: 04449533  
DIČ: CZ04449533

Projektant:  
PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.

IČ: 10884548  
DIČ: CZ10884548

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**1 699 683,95**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 699 683,95</b>	<b>356 933,63</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**2 056 617,58**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

**Stavba:** ZŠ Buzulucká – úprava povrchu včetně odvodnění – vjezd do ŠJ a zpevněné plochy

Místo: k.ú. Teplice-Řetenice

Datum:

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant:

PROJEKTY CHLADNÝ  
s.r.o.

Účastník: KLEMENT Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 699 683,95</b>	<b>2 056 617,58</b>	
SO 01	Komunikace	1 599 683,95	1 935 617,58	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	100 000,00	121 000,00	VON

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Buzulucká – úprava povrchu včetně odvodnění – vjezd do ŠJ a zpevněné plochy

Objekt:

**SO 01 - Komunikace**

Místo:

k.ú. Teplice-Řetenice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

PROJEKTY  
CHLADNÝ s.r.o.

Účastník:

KLEMENT Construction a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 599 683,95**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 599 683,95

1 - Zemní práce	453 668,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 656,51
4 - Vodorovné konstrukce	3 187,50
5 - Komunikace pozemní	782 699,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 550,00
8 - Trubní vedení	51 613,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	131 153,32
997 - Přesun sutě	159 048,68
998 - Přesun hmot	4 106,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Buzulucká – úprava povrchu včetně odvodnění – vjezd do ŠJ a zpevněné plochy

Objekt:

**SO 01 - Komunikace**

Místo:

k.ú. Teplice-Řetenice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

PROJEKTY  
CHLADNÝ s.r.o.

Účastník:

KLEMENT Construction a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 599 683,95**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 599 683,95

D 1 Zemní práce

453 668,26

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	18,000	21,68	390,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132</a>					
		VV	Odstranění dlážděného krytu chodníku					
		VV	14,0		14,000			
		VV	Rozebrání dlážděného krytu chodníku					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		18,000			
2	K	113107233	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	257,000	232,40	59 726,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107233</a>					
		VV	Odstranění stávající asfaltové vozovky					
		VV	betonové podkl. vrstvy tl. 310 mm					
		VV	257,0		257,000			
3	K	113107234	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	224,000	280,15	62 753,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107234</a>					
		VV	Odstranění stávající betonové vozovky					
		VV	vybourání betonového krytu tl. 410 mm					
		VV	224,0		224,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	257,000	42,00	10 794,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242</a>					
		VV	Odstranění stávající asfaltové vozovky					
		VV	257,0		257,000			
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,000	62,03	124,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322</a>					
		VV	Odstranění kačírku					
		VV	2,0		2,000			
6	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	14,000	93,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323</a>					
		VV	Odstranění dlážděného krytu chodníku					
		VV	podkladní vrstvy tl. 220mm					
		VV	14,0		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113154522	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	9,000	79,50	715,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154522</a> VV Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV 9,0		9,000			
8	K	113154524	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	9,000	89,25	803,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154524</a> VV Odstranění asf. krytu vozovky pro budoucí navázání nových vrstev na stáv. asfalt VV 9,0		9,000			
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	106,000	60,30	6 391,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111</a> VV 98,0+8,0		106,000			
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	175,000	47,55	8 321,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103</a>					
11	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	18,600	1 001,00	18 618,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122311101</a> VV Ztížené ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím VV 12,0*0,3+30,0*0,5		18,600			
12	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	15,390	435,75	6 706,19	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351101</a> VV Výkop zeminy v místě navrhované vozovky VV 19,0*0,21 VV Sanace podloží v místě dlážděného vjezdu VV 38,0*0,3 VV Součet		3,990 11,400 15,390			
13	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	217,500	191,25	41 596,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104</a> VV Sanace podloží v místě vozovky VV 435,0*0,5		217,500			
14	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	18,600	420,00	7 812,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101</a> VV Ztížené ruční odkopávky v místě inženýrských sítí s nedostatečným krytím VV 12,0*0,3+30,0*0,5		18,600			
15	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	6,000	1 365,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313701</a> VV výkop zeminy kolem šachty VV 6,0		6,000			
16	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351101</a> VV výkop v místě žlabu VV 1,0		1,000			
17	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,500	1 267,50	1 901,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354201</a> VV Rekonstrukce přípojky uliční vpusti VV 1,5*1,0		1,500			
18	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	33,000	975,00	32 175,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202</a> VV Nová přípojka štěrbínového žlabu VV 22,0*1,5		33,000			
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	69,000	119,25	8 228,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101</a> VV Nová přípojka štěrbínového žlabu VV 22,0*3,0 VV Rekonstrukce přípojky uliční vpusti		66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,0*1,0				3,000	
	VV		Součet				69,000	
20	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	69,000	74,70	5 154,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111</a>					
	VV		66,0+3,0				69,000	
21	K	162751134	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	261,690	210,75	55 151,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751134</a>					
	VV		18,6+15,39+217,5+1,0+1,5+33,0-25,3				261,690	
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	444,873	176,00	78 297,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>					
	VV		261,69*1,7 *Přepočtené koeficientem množství				444,873	
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,300	125,25	3 168,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>					
	VV		Nová přípojka štěrbinového žlabu					
	VV		22,0*1,1				24,200	
	VV		Rekonstrukce přípojky uliční vpusti					
	VV		1,0*1,1				1,100	
	VV		Součet				25,300	
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,900	187,50	1 293,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101</a>					
	VV		Nová přípojka štěrbinového žlabu					
	VV		22,0*0,3				6,600	
	VV		Rekonstrukce přípojky uliční vpusti					
	VV		1,0*0,3				0,300	
	VV		Součet				6,900	
25	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	12,420	302,25	3 753,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,6+0,3				6,900	
	VV		6,9*1,8 *Přepočtené koeficientem množství				12,420	
26	K	175151201	Obsypání objektů nad přílehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,000	397,50	2 385,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201</a>					
	VV		obsyp šachty					
	VV		6,0				6,000	
27	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	10,200	498,00	5 079,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		6*1,7 *Přepočtené koeficientem množství				10,200	
28	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	153,000	47,40	7 252,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103</a>					
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	153,000	20,48	3 133,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131</a>					
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,060	82,50	252,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		153*0,02 *Přepočtené koeficientem množství				3,060	
31	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	515,000	21,35	10 995,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114</a>					
	VV		v místě vozovky					
	VV		465,0				465,000	
	VV		v místě dl. vjezdu					
	VV		50,0				50,000	
	VV		Součet				515,000	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 656,51	
32	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	2,520	660,00	1 663,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921132</a> VV 1,44+0,54+0,54		2,520			
33	M	59228412	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní	kus	8,160	238,50	1 946,16	CS ÚRS 2024 02
			VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
34	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	3,060	303,75	929,48	CS ÚRS 2024 02
			VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060			
35	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	3,060	365,25	1 117,67	CS ÚRS 2024 02
			VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 187,50	
36	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,300	997,50	2 294,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111</a> VV Nová přípojka štěrbinového žlabu VV 22,0*0,1 VV Rekonstrukce přípojky uliční vpusti VV 1,0*0,1 VV Součet		2,200 0,100 2,300			
37	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	731,25	731,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112</a>					
38	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	162,00	162,00	CS ÚRS 2024 02
D 5			Komunikace pozemní				782 699,81	
39	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	45,000	237,00	10 665,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011</a> VV Dlážděný vjezd VV 45,0		45,000			
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	442,000	207,00	91 494,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111</a> VV Asfaltová vozovka - plná konstrukce VV 442,0		442,000			
41	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	100,000	288,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011</a> VV Sanace podloží v místě dlážděného vjezdu - tl. 500 mm VV 50,0*2		100,000			
42	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	930,000	255,75	237 847,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111</a> VV Sanace podloží v místě vozovky - tl. 500 mm VV 465,0*2		930,000			
43	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	442,000	294,75	130 279,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145121</a> VV Asfaltová vozovka - plná konstrukce VV 442,0		442,000			
44	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	442,000	295,50	130 611,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111</a> P Poznámka k položce: SC C8/10 - tl. 110 mm VV Asfaltová vozovka - plná konstrukce VV 442,0		442,000			
45	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	13,000	376,50	4 894,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571908111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571908111</a>					
46	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	451,000	17,48	7 883,48	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111</a> VV Asfaltová vozovka - plná konstrukce VV 442,0 VV Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku VV 9,0		442,000 9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		451,000			
47	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	451,000	12,90	5 817,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112</a>					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce		442,0			
	VV		442,0		442,000			
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku		9,0			
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		451,000			
48	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	9,000	237,00	2 133,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134211</a>					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku		9,0			
	VV		9,0		9,000			
49	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	442,000	222,75	98 455,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221</a>					
	VV		Asfaltová vozovka - plná konstrukce		442,0			
	VV		442,0		442,000			
50	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	9,000	333,00	2 997,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112</a>					
	VV		Asfaltová vozovka - napojení na stávající vozovku		9,0			
	VV		9,0		9,000			
51	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000	354,00	1 416,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110</a>					
	VV		Přeskládání stávající dlažby		4,0			
	VV		4,0		4,000			
52	K	596212353	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	45,000	270,75	12 183,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212353</a>					
	VV		Dlažďený vjezd		45,0			
	VV		45,0		45,000			
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	45,900	375,20	17 221,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		45,900			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 550,00	
54	K	622511122	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrná stěn	m2	10,000	855,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511122</a>					
	P		Poznámka k položce: oprava stávající okrasné podezdívky					
	D	8	Trubní vedení				51 613,72	
55	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	8,000	84,75	678,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120</a>					
	VV		Nová přípojka štěrbínového žlabu		8,0			
	VV		8,0		8,000			
56	M	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	8,240	99,00	815,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,240			
57	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200	m	15,000	156,75	2 351,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353122</a>					
	VV		Nová přípojka štěrbínového žlabu		14,0			
	VV		14,0		14,000			
	VV		Rekonstrukce přípojky uliční vpusti		1,0			
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		15,000			
58	M	28611176	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	15,450	523,50	8 088,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,0+1,0		15,000			
	VV		15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	1,000	68,63	68,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811</a>					
		VV	Rekonstrukce přípojky uliční vpusti					
		VV	výbourání stáv. přípojky					
		VV	1,0		1,000			
60	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	3,000	222,00	666,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310</a>					
		VV	Nová přípojka štěrbinového žlabu					
		VV	1+2		3,000			
61	M	28611356	koleno kanalizační PVC 125x45°	kus	1,000	61,50	61,50	CS ÚRS 2024 02
62	M	28611354	koleno kanalizační PVC 125x15°	kus	2,000	56,25	112,50	CS ÚRS 2024 02
63	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	440,25	440,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320</a>					
		VV	Nová přípojka štěrbinového žlabu					
		VV	1		1,000			
64	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem 200/125/45°	kus	1,000	378,75	378,75	CS ÚRS 2024 02
65	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000	264,75	264,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330</a>					
		VV	Nová přípojka štěrbinového žlabu					
		VV	1		1,000			
66	M	28651253	redukce kanalizační PVC 200/125	kus	1,000	114,75	114,75	CS ÚRS 2024 02
67	K	877350440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200	kus	2,000	277,50	555,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350440">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350440</a>					
68	M	28612251	vložka šachtová kanalizační DN 200	kus	2,000	687,00	1 374,00	CS ÚRS 2024 02
69	K	877355124R	Úprava stávající přípojky dešťové kanalizace a příprava na napojení do nové skruže	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
70	K	890451851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	1,300	1 042,50	1 355,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890451851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890451851</a>					
			Poznámka k položce: odstranění stávajícího betonového kónusu (1000/625, stavební výška 600)1ks					
	P		odstranění stávající betonové skruže (DN1000, stavební výška 300)1ks					
			odstranění stávající betonové skruže (DN1000, stavební výška 500)2ks					
71	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	1 387,50	1 387,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232</a>					
72	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 317,50	2 317,50	CS ÚRS 2024 02
73	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311</a>					
		VV	2+1		3,000			
74	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
75	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 237,50	1 237,50	CS ÚRS 2024 02
76	K	89594118R	Demontáž vpusti uliční z betonových dílců	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
77	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	1,000	1 065,00	1 065,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302</a>					
78	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	530,25	530,25	CS ÚRS 2024 02
79	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm	kus	1,000	629,25	629,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313</a>					
80	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	646,50	646,50	CS ÚRS 2024 02
81	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	59223331	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
83	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	1,000	466,50	466,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103211</a>					
		VV	Rekonstrukce kanalizační šachty					
		VV	1		1,000			
84	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 022,50	3 022,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112</a>					
85	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	3 217,50	3 217,50	CS ÚRS 2024 02
86	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 177,50	1 177,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203112</a>					
		VV	vpust					
		VV	1		1,000			
87	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	389,25	389,25	CS ÚRS 2024 02
88	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	2 812,50	2 812,50	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: mříž s jemným vzorem					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				131 153,32	
89	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	38,000	13,95	530,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211122</a>					
90	K	915311112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2	kus	2,000	4 605,00	9 210,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915311112</a>					
		VV	symbol A12b (děti)					
		VV	2		2,000			
91	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	38,000	6,29	239,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111</a>					
92	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	129,040	288,40	37 215,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>					
		VV	103,0+3,12+10,92+6,0+6,0		129,040			
93	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	105,060	186,75	19 619,96	CS ÚRS 2024 02
		VV	103*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		105,060			
94	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	6,120	147,75	904,23	CS ÚRS 2024 02
		VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
95	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	14,321	549,00	7 862,23	CS ÚRS 2024 02
		VV	vnější oblouk R 0,5 - 4 ks					
		VV	3,12		3,120			
		VV	vnější oblouk R 2,0 - 14 ks					
		VV	10,92		10,920			
		VV	Součet		14,040			
		VV	14,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,321			
96	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	246,40	1 478,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213</a>					
97	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,120	126,00	771,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
98	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	592,250	45,71	27 071,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121</a>					
		VV	Sanace podloží v místě vozovky - tl. 500 mm					
		VV	534,75		534,750			
		VV	Sanace podloží v místě dlážděného vjezdu - tl. 500 mm					
		VV	57,5		57,500			
		VV	Součet		592,250			
99	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	13,000	100,50	1 306,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	137,000	49,05	6 719,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221</a> ošetření spáry podél obrub 137,0		137,000			
101	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,000	130,50	1 696,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113</a>					
102	K	935114212	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) se spádem dna 0,5 %	m	2,000	589,50	1 179,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC P	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114212</a> Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na podkladní beton a stabilizační betonový klín.					
103	M	59221013	trouba mikroštěrbínová betonová s přerušovanou štěrbínou spád dna 0,5% 220x260mm	m	2,000	1 057,50	2 115,00	CS ÚRS 2024 02
104	K	935114213	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) záslepky	kus	2,000	49,95	99,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114213</a>					
105	M	59221641	záslepka pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x120mm	kus	2,000	218,25	436,50	CS ÚRS 2024 02
106	K	935114214	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) čistícího kusu	kus	1,000	599,25	599,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114214</a>					
107	M	59221638	čistící kus pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x1000mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 02
108	K	935114215	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) vpust'ového kompletu	kus	2,000	734,25	1 468,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114215</a>					
109	M	59221636	vpust'ový komplet pro mikroštěrbínovou troubu 220x260x1000mm	kus	2,000	1 830,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
110	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,675	5 160,00	3 483,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042320</a> ubourání betonové zidky 0,75*1,5*0,6		0,675			
111	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,300	6 067,50	1 820,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151127</a> vrt do nové šachty - pro přípojky - vrt 250mm 0,15*2		0,300			
112	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	4,000	71,78	287,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451</a> Preskládání stávající dlažby 4,0		4,000			
	D	997	Přesun sutě				159 048,68	
113	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,015	3 682,50	55,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813</a>					
114	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	584,364	30,40	17 764,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561</a>					
115	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 506,184	11,03	38 673,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569</a> 584,364*6 *Přepočtené koeficientem množství		3 506,184			
116	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	518,816	153,00	79 378,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861</a>					
117	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,740	176,00	1 186,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873</a>					
118	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,610	375,20	21 990,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				4 106,15	
119	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	79,300	51,78	4 106,15	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111)

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Buzulucká – úprava povrchu včetně odvodnění – vjezd do ŠJ a zpevněné plochy

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú. Teplice-Řetenice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Účastník:

KLEMENT Construction a.s.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

PROJEKTY  
CHLADNÝ s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**100 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

65 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Buzulucká – úprava povrchu včetně odvodnění – vjezd do ŠJ a zpevněné plochy

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú. Teplice-Řetenice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

PROJEKTY  
CHLADNÝ s.r.o.

Účastník:

KLEMENT Construction a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**100 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

1	K	010001000	Vytyčení stavby a podzemních zařízení + geodetické práce po stavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

*Poznámka k položce:*

*1) Součástí je vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby.*

P *2) a předání podkladu pro vedení digitální technické mapy, do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné.*

*3) Předání údajů do IS DTM podle odstavce 2) bude před dokončením díla doloženo protokolem o zapracování dat do digitální technické mapy kraje, který vystaví IS DMVS, popřípadě písemným potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje.*

D VRN3 Zařízení staveniště

65 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
5	K	034303000	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost

15 000,00

6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	-----------	--