

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava balkonů a očištění fasády Pod Tratí 234</b>		Doba výstavby:		Objednatel: Statutární město Teplice
Druh stavby:		Začátek výstavby: 09.04.2024	Projektant: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
Lokalita: Teplice		Konec výstavby:	Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice	
JKSO:		Zpracováno dne: 17.03.2026	Zpracoval: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	

  

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>34 Stěny a příčky</b>						<b>199,07</b>	<b>300,93</b>	<b>500,00</b>	
1	340271407R00	Zazdívká otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.7,5cm <i>1 u zvonkového tabla</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	500,00	199,07	300,93	500,00	RTS I / 2024
<b>60 Omítky ze suchých směsí</b>						<b>25 880,22</b>	<b>15 607,10</b>	<b>41 487,32</b>	
2	602015187R00	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikon <i>1,65*0,9*24</i>	m2	134,26 <i>35,64</i>	296,00	25 122,68	14 618,28	39 740,96	RTS I / 2024
		<i>(1,15+0,27)*5,7*6</i>		<i>výplně zábradlí</i>					
		<i>(1,15+0,27)*5,7*6+(2*0,15+0,3)*2,5</i>		<i>čela a podhledy lodžii západ</i>					
3	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky <i>1,65*0,9*24</i>	m2	35,64 <i>35,64</i>	49,00	757,55	988,81	1 746,36	RTS I / 2024
				<i>výplně zábradlí</i>					
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>						<b>271 715,45</b>	<b>352 047,20</b>	<b>623 762,65</b>	
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení <i>1,15*1,45*18</i>	m2	239,07 <i>30,02</i>	58,00	4 643,92	9 222,14	13 866,06	RTS I / 2024
		<i>(1,75*1,6+1,45*1,6+0,85*2,3)*24</i>		<i>štítová okna</i>					
		<i>1,75*1,5*4+2,3*1,5*6</i>		<i>okna na lodžích</i>					
		<i>1,75*2,3*2</i>		<i>okna přizemí</i>					
				<i>vstupní dveře</i>					
5	622311650RT3	Povrchová úprava ostění KZS <i>(1,15+2*1,45)*18*0,15</i>	m2	65,75 <i>10,94</i>	575,00	15 691,57	22 114,68	37 806,25	RTS I / 2024
		<i>(1,75+2*1,6)*24*0,15</i>		<i>štítová okna</i>					
		<i>(2,3+2*2,4)*24*0,15</i>		<i>okna na lodžích</i>					
		<i>(1,75+2*1,5)*4*0,15+(2,3+2*1,5)*6*0,15</i>		<i>balkonové dveře s oknem na lodžích</i>					
		<i>(1,75+2*2,3)*2*0,3</i>		<i>okna přizemí</i>					
				<i>vstupní dveře</i>					
6	622311733RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 120 mm <i>0,73*2,0</i>	m2	1,46 <i>1,46</i>	1 198,00	1 105,36	643,72	1 749,08	RTS I / 2024
				<i>zateplení u vstupu</i>					
7	622311523RT1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm <i>0,73*0,5</i>	m2	0,36 <i>0,36</i>	1 102,00	243,84	152,88	396,72	RTS I / 2024
				<i>zateplení u vstupu</i>					
8	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 <i>0,73*2,5</i>	m2	1,82 <i>1,82</i>	53,00	88,29	8,17	96,46	RTS I / 2024
9	622397112R00	Oprava KZS,plocha do 0,09 m2,EPS,silikonová omítka <i>3*24</i>	kus	72,00 <i>72,00</i>	75,00	1 347,07	4 052,93	5 400,00	RTS I / 2024
				<i>v místě odtokových trubiček</i>					
10	622397122R00	Oprava KZS,plocha do 0,25 m2,EPS,silikonová omítka <i>4*24</i>	kus	106,00 <i>96,00</i>	165,00	6 250,71	11 239,29	17 490,00	RTS I / 2024
				<i>v místě kotvení zábradlí</i>					
				<i>lokální poškození</i>					
11	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový <i>15,02*13,28-8*1,15*1,45+(1,15+2*1,45)*0,15*8</i>	m2	1 245,16 <i>190,99</i>	210,00	146 532,56	114 951,04	261 483,60	RTS I / 2024
		<i>15,02*14,73-10*1,15*1,45+(1,15+2*1,45)*0,15*10</i>		<i>jižní štít</i>					
		<i>18,56*14,73*2-24*(1,75*1,6+1,45*1,6+0,85*2,4)</i>		<i>severní štít</i>					
		<i>-1,75*1,5*4-2,3*1,5*6-1,75*2,3*2</i>		<i>průčelí</i>					
		<i>(1,75+2*1,6+2,3+2*2,4)*24*0,15</i>		<i>odpočet oken a dveří přizemí</i>					
				<i>ostění na lodžích</i>					

		(1,75+2*1,5)*4*0,15+(2,3+2*1,5)*6*0,15	ostění přizemí		7,62						
		(1,75+2*2,3)*2*0,2	ostění dveře		2,54						
		4*1,15*13,95	vnější boky lodžii		64,17						
		60*1,15*2,5+30*1,15*5,7	boky a stropy lodžii		369,15						
		2*1,66*2,5+1,82*1,66	boky a strop hlavní vstup		11,32						
		2*0,73*2,5+2,11*0,73+2*(2,11*2,5-1,75*2,3)+(1,75+2*1,5)*6*0,15	boky a strop zadní vstup		9,66						
12	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový		m2	35,64	190,00	3 794,73	2 976,87	6 771,60	RTS I / 2024	
		1,65*0,9*24	výplně zábradlí zevnitř		35,64						
13	622474001R00	Antikorozní ochranný nátěr ocelové výztuže		m	36,00	90,00	1 541,39	1 698,61	3 240,00	RTS I / 2024	
		24*1,5	odhad - podlahy lodžii		36,00						
14	622474115R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm		m2	18,00	1 200,00	16 799,00	4 801,00	21 600,00	RTS I / 2024	
		24*1,5*0,5	odhad - podlahy lodžii		18,00						
15	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnější		m2	255,94	252,00	22 422,79	42 074,09	64 496,88	RTS I / 2024	
		24*1,15*5,7	podlahy lodžii		157,32						
		(1,15+0,27)*5,7*6	čela a podhledy lodžii západ		48,56						
		(1,15+0,27)*5,7*6+(2*0,15+0,3)*2,5	čela a podhledy lodžii východ		50,06						
16	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně		m2	18,00	144,00	0,00	2 592,00	2 592,00	RTS I / 2024	
		24*1,5*0,5	odhad - podlahy lodžii		18,00						
17	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 (odstraňovač + omytí)		m2	1 245,16	50,00	22 657,46	39 600,54	62 258,00	RTS I / 2024	
		1245,16	celá fasáda		1 245,16						
18	622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám - základní nátěr		m2	1 245,16	40,00	11 438,71	38 367,69	49 806,40	RTS I / 2024	
		1245,16	celá fasáda		1 245,16						
19	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní preventivní		m2	1 245,16	60,00	17 158,06	57 551,54	74 709,60	RTS I / 2024	
		1245,16	celá fasáda		1 245,16						
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>51 906,81</b>	<b>28 463,07</b>	<b>80 369,88</b>		
20	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky		m2	158,12	69,00	3 697,20	7 213,08	10 910,28	RTS I / 2024	
		1,15*5,7*24+(2*1,15+5,7)*0,1	podlahy lodžii		158,12						
21	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty		m2	158,12	330,00	36 251,85	15 927,75	52 179,60	RTS I / 2024	
		1,15*5,7*24+(2*1,15+5,7)*0,1	podlahy lodžii		158,12						
22	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna		m	192,00	90,00	11 957,76	5 322,24	17 280,00	RTS I / 2024	
		(2*1,15+5,7)*24			192,00						
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>41 114,47</b>	<b>17 089,23</b>	<b>58 203,70</b>		
23	713121211R00	Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva		m2	160,56	160,00	10 205,97	15 483,63	25 689,60	RTS I / 2024	
		1,15*5,7*24	podlahy lodžii		157,32						
		0,15*0,9*24	prahy lodžiových dveří		3,24						
24	283754621	Deska izolační XPS TOP P GK, tl. 50 mm		m2	176,62	175,00	30 908,50	0,00	30 908,50	RTS I / 2024	
		160,56			160,56						
		;ztratné 10%; 16,056			16,06						
25	713132111R00	Přebroušení izolantu		m2	160,56	10,00	0,00	1 605,60	1 605,60	RTS I / 2024	
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>		
26	721170972R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 63 mm		kus	72,00	10,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2024	
		24*3	odtokové trubičky		72,00						
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>		
27	728415816R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm		kus	36,00	15,00	0,00	540,00	540,00	RTS I / 2024	
		9*4	větrací mřížky		36,00						
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>17 280,00</b>	<b>11 304,00</b>	<b>28 584,00</b>		
28	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony		m	136,80	70,00	0,00	9 576,00	9 576,00	RTS I / 2024	
		24*5,7			136,80						
29	553926011	Okapnice profil Al		m	144,00	120,00	17 280,00	0,00	17 280,00	RTS I / 2024	
		24*6			144,00						
30	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm		m	21,60	80,00	0,00	1 728,00	1 728,00	RTS I / 2024	
		24*0,9	oplechování lodžiových dveří		21,60						

<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>36 350,03</b>	<b>13 047,41</b>	<b>49 397,44</b>			
31	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2 1,65*0,9*24	výplně zábradlí	m2	35,64	242,00	175,03	8 449,85	8 624,88	RTS I / 2024
32	59590739	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm 12*1,25*3,35	(12 ks desek)	m2	50,25	700,00	35 175,00	0,00	35 175,00	RTS I / 2024
33	31148250	Vrut pro systém Cetris 4,2 x 25 mm		1000 ks	0,20	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	RTS I / 2024
34	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 1,65*0,9*24	výplně zábradlí	m2	35,64	129,00	0,00	4 597,56	4 597,56	RTS I / 2024
<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>653 639,65</b>	<b>342 768,35</b>	<b>996 408,00</b>			
35	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg 24*120	stávající zábradlí	kg	2 880,00	19,00	19 799,65	34 920,35	54 720,00	RTS I / 2024
36	767222130R00	Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, nad 40 kg 24*5,7		m	136,80	1 470,00	0,00	201 096,00	201 096,00	RTS I / 2024
37	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg 24*139	nová zábradlí	kg	3 336,00	190,00	633 840,00	0,00	633 840,00	RTS I / 2024
38	767951113R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg		kg	3 336,00	32,00	0,00	106 752,00	106 752,00	RTS I / 2024
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>92 064,33</b>	<b>108 349,43</b>	<b>200 413,76</b>			
39	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby 1,15*5,7*24+(2*1,15+5,7)*0,1	podlahy lodžii	m2	158,12	56,00	0,00	8 854,72	8 854,72	RTS I / 2024
40	771475014RT2	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm (2*1,15+5,7+2*0,15)*24	soklíky lodžie	m	199,20	123,00	3 779,58	20 722,02	24 501,60	RTS I / 2024
41	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky		m	199,20	45,00	476,40	8 487,60	8 964,00	RTS I / 2024
42	771478001R00	Montáž lišt k dlažbám 199,2		m	199,20	40,00	0,00	7 968,00	7 968,00	RTS I / 2024
43	58556730.A	Lišta ukončovací plastová k obkladům 199,2		m	219,12	30,00	6 573,60	0,00	6 573,60	RTS I / 2024
44	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (2*1,15+5,7+2*0,15)*24 5,7*24	soklíky lodžie u okapnice	m	336,00	53,00	8 818,99	8 989,01	17 808,00	RTS I / 2024
45	771775109R00	Montáž podlah keram. vnější, hladké, tmel, 30x30 cm 1,15*5,7*24+0,15*0,9	podlaha lodžie + schůdek	m2	157,46	464,00	19 733,37	53 328,07	73 061,44	RTS I / 2024
46	59764203	Dlažba slinutá mrazuvzdorná matná 300 x 300 x 9 mm 157,46	podlahy sokly	m2	195,12	270,00	52 682,40	0,00	52 682,40	RTS I / 2024
		199,2*0,1			19,92					
		;ztratné 10%; 17,738			17,74					
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>5 951,04</b>	<b>38 098,56</b>	<b>44 049,60</b>			
47	783108811R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1 1,15*5,7*24	podlahy lodžii	m2	157,32	280,00	5 951,04	38 098,56	44 049,60	RTS I / 2024
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>110 350,76</b>	<b>167 213,59</b>	<b>277 564,35</b>			
48	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (2*20,6+2*19,3)*14		m2	1 117,20	80,00	11,02	89 364,98	89 376,00	RTS I / 2024
49	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 2*1117,2		m2	2 234,40	50,00	105 257,02	6 462,98	111 720,00	RTS I / 2024
50	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m		m2	1 117,20	55,00	0,00	61 446,00	61 446,00	RTS I / 2024
51	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,15*5,7*30	pro stropy lodžii	m2	196,65	59,00	4 277,70	7 324,65	11 602,35	RTS I / 2024
52	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové 24*5,7	provizorní zajištění lodžiových dveří	m	136,80	25,00	805,02	2 614,98	3 420,00	RTS I / 2024
<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>23 628,40</b>	<b>30 731,60</b>	<b>54 360,00</b>			
53	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek		kus	36,00	30,00	195,73	884,27	1 080,00	RTS I / 2024
54	429727812	Mřížka kruhová PVC průměr 150 mm		kus	36,00	120,00	4 320,00	0,00	4 320,00	RTS I / 2024

55	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém 2*24	sušáky na prádlo	kus	48,00	300,00	604,62	13 795,38	14 400,00	RTS I / 2024
56	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož 4*2*24	kotvení zábradlí	kus	192,00	180,00	18 508,05	16 051,95	34 560,00	RTS I / 2024
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>0,00</b>	<b>8 892,00</b>	<b>8 892,00</b>	
57	976082141R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva betonového 2*24	sušáky na prádlo pro zpětné použití	kus	48,00	120,00	0,00	5 760,00	5 760,00	RTS I / 2024
58	978041108R00	Odstanění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou 4*24*0,4*0,4 (2*0,15+0,3)*0,5	okolo kotvení zábradlí čelo žebra u země	m2	15,66	200,00	0,00	3 132,00	3 132,00	RTS I / 2024
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>76 247,00</b>	<b>76 247,00</b>	
59	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením		t	40,13	1 900,00	0,00	76 247,00	76 247,00	RTS I / 2024
	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>					<b>1 616,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>8 048,00</b>	
60	650811121R00	Demontáž hromosvodové svorky do 2 šroubů 2*8	připojení zábradlí	m	16,00	72,00	0,00	1 152,00	1 152,00	RTS I / 2024
61	650111116R00	Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm 8*2	připojení zábradlí	m	16,00	90,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS I / 2024
62	15615240	Drát hromosvodní FeZn průměr 8 mm 16*0,4		kg	6,40	90,00	576,00	0,00	576,00	RTS I / 2024
63	650111711R00	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů		kus	16,00	120,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2024
64	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8 - 10 mm		kus	16,00	20,00	320,00	0,00	320,00	RTS I / 2024
65	650111723R00	Montáž zemnicí svorky na kovové konstr. vč. pásku		kus	16,00	120,00	0,00	1 920,00	1 920,00	RTS I / 2024
66	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6 - 12 mm		kus	16,00	45,00	720,00	0,00	720,00	RTS I / 2024
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	<b>12 852,70</b>	<b>12 852,70</b>	
67	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	4,75	1 300,00	0,00	6 175,00	6 175,00	RTS I / 2024
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 2*4,75		t	9,50	500,00	0,00	4 750,00	4 750,00	RTS I / 2024
69	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	4,75	350,00	0,00	1 662,50	1 662,50	RTS I / 2024
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8*4,75		t	38,00	15,00	0,00	570,00	570,00	RTS I / 2024
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	4,75	800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	RTS I / 2024
72	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm		t	3,08	-2 500,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	RTS I / 2024
73	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t	1,24	1 980,00	0,00	2 455,20	2 455,20	RTS I / 2024
74	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604		t	0,19	6 000,00	0,00	1 140,00	1 140,00	RTS I / 2024

**Celkem:**

**2 562 400,40**

Poznámka:

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava balkonů a očištění fasády Pod Tratí 234	Objednatel:	Statutární město Teplice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	[REDACTED]	IČO/DIČ:	13327721/
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	RENBAU s.r.o. Teplice	IČO/DIČ:	25025317/CZ25025317
Začátek výstavby:	09.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	74
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	17.03.2026

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	433 389,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	25624
	Montáž	574 792,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	898 306,33	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	560 380,05	Provoz investora	25 624,00	Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	6 432,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		89 099,70				
<b>ZRN celkem</b>		<b>2 562 400,40</b>	<b>DN celkem</b>	<b>25 624,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>25 624,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	2 613 648,40	DPH 12%	313 637,81
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 613 648,40</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2 927 286,21</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>Oprava balkonů a očištění fasády Pod Tratí 234</b>	Objednatel:	Statutární město Teplice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	██████████	IČO/DIČ:	13327721/
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	RENBAU s.r.o. Teplice	IČO/DIČ:	25025317/CZ25025317
Začátek výstavby:	09.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	74
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	17.3.2026 46098

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Provoz investora (zábory, úklid, úprava zeleně,...)		1,00	2 562 400,40	25 624,00
<b>Celkem DN</b>				<b>25 624,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	2 562 400,40	25 624,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>25 624,00</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>51 248,00</b>
-------------------	--	--	--	------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00

Celkem ORN				0,00
------------	--	--	--	------