Dodatek č. 6 ke Smlouvě o energetických službách s garantovaným výsledkem

(dále jen „**Dodatek**“)

smluvní strany

Dům kultury Teplice
sídlo: Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice
IČO: 00081221
DIČ: CZ00081221
Bankovní spojení:
zastoupený: Ing. Petrem Šílou, ředitelem
(dále jen „**Klient**“)

a

ENESA a.s.
sídlo/místo podnikání: Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9 - Libeň
doručovací adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200
IČ: 27382052
DIČ: CZ27382052
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:
zastoupený: Ing. Pavol Fraňo, předseda představenstva, Ing. Pavel Šlégr, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Příhoda, člen představenstva; společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva
(dále jen „**ESCO**“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "**smluvní strany**" a jednotlivě jako "**smluvní strana**")

1. ÚVOD

Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2024 Smlouvu o energetických službách s garantovaným výsledkem, dne 31.05.2024 dodatek č. 1, dne 04.10.2024 dodatek č. 2, dne 03.02.2025 dodatek č. 3, dne 26.06.2025 dodatek č. 4 a dne 12.12.2025 dodatek č. 5 (dále jen „Smlouva“).

Účelem Smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb s garantovaným výsledkem, a to za podmínek ve Smlouvě blíže uvedených.

V rámci dodatku č. 5 se Smluvní strany dohodly, že pokud do termínu ukončení II. etapy Provedení základních opatření (tj. do 30.04.2026), nebude možné provést dopojení a vyzkoušení víceprací zapojení PPK do EPS a EPS – monitoring PPK, bude o 40.060 Kč (10 % z ceny těchto víceprací) ponížena Cena uvedená v čl. 17. Smlouvy a vícepráce budou považované za dokončené a předané ke dni 30.04.2026. Vzhledem k tomu, že dokončení víceprací v termínu do 30.04.2026 možné nebude, rozhodly se smluvní strany uzavřít tento Dodatek, kterým upraví rozsah zmíněných víceprací a stanoví konečnou cenu za provedení základních opatření.

V souvislosti s těmito změnami dochází k úpravám Smlouvy uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem mění takto:

2.2. Článek 17. Cena za provedení opatření odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 36 474 114 Kč (slovy třicet šest milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíce jedno sto čtrnáct korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Vzhledem k tomu, že Dílo je zařazeno v číselníku CZ-CPA do skupiny 41-43, bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření jsou stavební a montážní práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti. ESCO při fakturaci provedených základních opatření použije tento režim a naplní všechny související povinnosti dané zákonem o DPH.“

2.3. Příloha č. 2 Smlouvy „Popis úsporných opatření“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 2, která je součástí tohoto Dodatku.

2.4. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 3, která je součástí tohoto Dodatku

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚR

3.1. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství, jehož zveřejnění by mohlo poškodit ESCO.

Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.

O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

3.4. Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Teplice č. 0324/26 ze dne 29.04.2026.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí a zavazují se, že nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy

Příloha č. 3 – nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy

3.6. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

za Klienta:

Teplice dne viz elektronický podpis



Za ESCO:

Praha dne viz elektronické podpisy

Přílohy

Smlouvy o energetických službách s garantovaným výsledkem určených veřejnému zadavateli

Obsah:

Příloha č. 2: Popis úsporných opatření

Příloha č. 3: Cena a její úhrada

Změny jsou napsané červeným písmem.

Příloha č. 2

Popis úsporných opatření

A) Technický popis opatření























Příloha č. 3

Cena a její úhrada

CENOVÁ PŘÍLOHA

1. CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH	36 474 114 ,- Kč
DPH 21%	7 659 564 ,- Kč
Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH	44 133 678 ,- Kč

2. CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Cena za energetický management celkem bez DPH	1 500 000 ,- Kč
DPH 21%	315 000 ,- Kč
Cena za energetický management celkem včetně DPH	1 815 000 ,- Kč

CENA CELKEM (bez DPH)	37 974 114 ,- Kč
DPH	7 974 564 ,- Kč
CENA CELKEM (včetně DPH)	45 948 678 ,- Kč

A) CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 2 je uvedena v souladu s čl. 17 Smlouvy po objektech a realizovaných opatřeních v Tab.3.1. Cena je uvedena bez DPH a včetně DPH ve výši 21%.

Tab.3.1 Cena za provedení základních opatření – původní rozpočet

1) Rekonstrukce výměníkové stanice	jednotka	jedn.cena	Cena celkem		
	komplet	Kč/jednotku	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
- strojní část	*1 kpl*	*2 925 000*	*2 925 000*	*614 250*	*3 539 250*
- výměník pára/voda (sada - 2ks, izolace)					
- regulace na straně páry (regulační ventil, odvaděč kond.					
- havarijní armatura					
- armatury					
- propojovací potrubí na straně páry DN 100 (cca 35 m)					
- sepatrátor páry					
- kondenzátní nádrž					
- kondenzátní potrubí DN 40 (cca 35 m)					
- čerpadlo kondenzátu					
- propojovací potrubí na straně topné vody (cca 50 m)					
- čerpadlo topné vody					
- směšovací uzle včetně čerpadla (2 ks)					
- čerpadlo pro VZT - podávací					
- rozdělovač, sběrač					
- příprava TUV					
- expanzní systém					
- CHUV pro doplňování topné vody					
- část elektro	*1 kpl*	*375 000*	*375 000*	*78 750*	*453 750*
- část MaR	*1 kpl*	*525 000*	*525 000*	*110 250*	*635 250*
- část stavební	*1 kpl*	*75 000*	*75 000*	*15 750*	*90 750*
- měření teplo (3 ks)	*1 kpl*	*180 000*	*180 000*	*37 800*	*217 800*
- měření el. energie	*1 kpl*	*45 000*	*45 000*	*9 450*	*54 450*
- demontážní práce	*1 kpl*	*120 000*	*120 000*	*25 200*	*145 200*
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	*1 kpl*	*339 000*	*339 000*	*71 190*	*410 190*
- inženýrská činnost, řízení výstavby	*1 kpl*	*368 000*	*368 000*	*77 280*	*445 280*
1) Rekonstrukce výměníkové stanice CELKEM			**4 952 000**	**1 039 920**	**5 991 920**

2) Výměna vzduchotechnických jednotek	jednotka	jedn.cena	Cena celkem		
	ks	Kč/ks	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
- strojní část	*1 kpl*	*8 671 000*	*8 671 000*	*1 820 910*	*10 491 910*
- VZT kinosál			*649 000*	*136 290*	*785 290*
- VZT promítárna			*357 000*	*74 970*	*431 970*
- VZT Foyer			*1 338 000*	*280 980*	*1 618 980*
- VZT Estrádní sál			*1 878 000*	*394 380*	*2 272 380*
- VZT Koncertní sál			*2 909 000*	*610 890*	*3 519 890*
- VZT Režie			*473 000*	*99 330*	*572 330*
- směšovací uzle vč. čerpadla			*1 067 000*	*224 070*	*1 291 070*
- část elektro a MaR	*1 kpl*	*1 118 000*	*1 118 000*	*234 780*	*1 352 780*
- část stavební	*1 kpl*	*127 000*	*127 000*	*26 670*	*153 670*
- demontážní práce	*1 kpl*	*318 000*	*318 000*	*66 780*	*384 780*
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	*1 kpl*	*820 000*	*820 000*	*172 200*	*992 200*
- inženýrská činnost, řízení výstavby	*1 kpl*	*884 000*	*884 000*	*185 640*	*1 069 640*
2) Výměna vzduchotechnických jednotek SOUČET			**11 938 000**	**2 506 980**	**14 444 980**

3) Zdroj chladu	jednotka	jedn.cena	Cena celkem		
	komplet	Kč/jednotku	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
- strojní část	*1 kpl*	*7 339 000*	*7 339 000*	*1 541 190*	*8 880 190*
- chladící stroj 120 kWch + oddělený kondenzátor					
- chladivový okruh na oddělený kondenzátor včetně armatur a chladiva					
- rozvod chlazené vody od chladícího stroje do strojovny VZT					
- rozvody ve strojovnách VZT					
- oběhová čerpadla					
- expanzní zařízení					
- rozvody pro využití odpadního tepla					
- CHUV pro chlazenou vodu					
- část elektro a MaR	*1 kpl*	*1 122 000*	*1 122 000*	*235 620*	*1 357 620*
- část stavební - úpravy ve strojovně + roznášecí rošt	*1 kpl*	*1 156 000*	*1 156 000*	*242 760*	*1 398 760*
- protihlukové úpravy	*1 kpl*	*425 000*	*425 000*	*89 250*	*514 250*
- měření el. energie a teplo	*1 kpl*	*204 000*	*204 000*	*42 840*	*246 840*
- demontážní práce	*1 kpl*	*170 000*	*170 000*	*35 700*	*205 700*
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	*1 kpl*	*833 000*	*833 000*	*174 930*	*1 007 930*
- inženýrská činnost, řízení výstavby	*1 kpl*	*900 000*	*900 000*	*189 000*	*1 089 000*
3) Zdroj chladu SOUČET			**12 149 000**	**2 551 290**	**14 700 290**

4) Kabelové propojení objektů DKT a KDT a sloučení jejich odběrných míst - ZRUŠENO	jednotka	jedn.cena	Cena celkem		
	kWp (m2)	Kč/jednotku	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
- část elektro	*0 kpl*	*0*	*0*	*0*	*0*
- kabeláž 240mm2 (cca 275 m)			*0*	*0*	*0*
- kabeláž 300mm2 (cca 275 m)			*0*	*0*	*0*
- montáž vč. úprav v rozvodnách			*0*	*0*	*0*
- zemní práce (trasa max 100 m)	*0 kpl*	*0*	*0*	*0*	*0*
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	*0 kpl*	*0*	*0*	*0*	*0*
- inženýrská činnost, řízení výstavby	*0 kpl*	*0*	*0*	*0*	*0*
4) Kabelové propojení objektů DKT a KDT a sloučení jejich odběrných míst CELKEM			**0**	**0**	**0**

5) Nový systém MaR s funkcí odepínání zbytných zařízení	jednotka	jedn.cena	Cena celkem		
	ks	Kč/jednotku	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
- napojení centrálního dispečinku, přenos dat, vzdálená kontrola	*1 kpl*	*149 000*	*149 000*	*31 290*	*180 290*
- rozšíření a úpravy, doplnění vizualizace dispečinku	*1 kpl*	*654 000*	*654 000*	*137 340*	*791 340*
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	*1 kpl*	*64 000*	*64 000*	*13 440*	*77 440*
- inženýrská činnost, řízení výstavby	*1 kpl*	*69 000*	*69 000*	*14 490*	*83 490*
5) Nový systém MaR s funkcí odepínání zbytných zařízení CELKEM			**936 000**	**196 560**	**1 132 560**

6) Bateriové úložiště	jednotka	jedn.cena	Cena celkem		
	ks	Kč/ks	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
- bateriové úložiště 60 kWh včetně napojení	*1 kpl*	*1 394 000*	*1 394 000*	*292 740*	*1 686 740*
- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	*1 kpl*	*112 000*	*112 000*	*23 520*	*135 520*
- inženýrská činnost, řízení výstavby	*1 kpl*	*120 000*	*120 000*	*25 200*	*145 200*
6) Bateriové úložiště SOUČET			**1 626 000**	**341 460**	**1 967 460**

z toho:	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
nový systém MaR včetně dispečinku a řízení 1/4 hod maxima celkem	2 673 000	561 330	3 234 330
zpracování projektové dokumentace (všechny stupně) celkem	2 511 000	527 310	3 038 310
režijní náklady celkem (inženýrská činnost, řízení výstavby)	2 710 000	569 100	3 279 100

Níže je uvedena cenová aktualizace k opatření 2 – výměna VZT jednotek.

Tab. 3.1.1 cenová aktualizace opatření 2 – výměna VZT jednotek uvedeno v Dodatku č. 1

VERIFIKACE - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření 2: Výměna VZT jednotek **Akce:** PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice					
Položka	**Název**	**Jednotka**	**Množství**	**Jedn. cena**	**Cena celkem (bez DPH)**
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ				**1 805 754,00**
1	**Zařízení č. 1 - Kinosál**				**-18 110,00**
1_1	odstranění přípravné komory pro vlhčení	ks	-1	41 420,00	-41 420,00
1_2	požární klapka na sání	ks	1	23 310,00	23 310,00
2	**Zařízení č. 13 - Estrádní sál**				**79 452,00**
2_1	odstranění přípravné komory pro vlhčení	ks	-1	45 599,00	-45 599,00
2_2	osazení tlumiče hluku na přívod a odtah	ks	2	44 000,00	88 000,00
2_3	požární klapka na sání	ks	1	37 051,00	37 051,00
3	**Zařízení č. 14 - Koncertní sál**				**145 754,00**
3_1	přidání přípravné komory pro odvlhčení	ks	1	34 728,00	34 728,00
3_2	osazení tlumiče hluku na odtah	ks	1	73 975,00	73 975,00
3_3	požární klapka na sání	ks	1	37 051,00	37 051,00
4	**Zařízení č. 15 - Režie**				**-6 200,00**
4_1	odstranění přípravné komory pro vlhčení	ks	-1	20 153,00	-20 153,00
4_2	požární klapka na sání	ks	1	13 953,00	13 953,00
5	**Zařízení č. 2 - Promítárna**				**-49 781,00**
5_1	odstranění přípravné komory pro vlhčení	ks	-1	20 611,00	-20 611,00
5_2	odstranění vodního chladiče v jednotce	ks	-1	29 170,00	-29 170,00
6	**Zařízení č. 3 - Foyer**				**423 774,00**
6_1	odstranění přípravné komory pro vlhčení	ks	-1	49 457,00	-49 457,00
6_2	požární klapka na sání	ks	1	37 051,00	37 051,00
6_3	Integrace jednotky č. 12 - Kalinka do jednotky č. 3 - Foyer (VZT potrubí, požární izolace, přeložky, elektro, MaR, stavební přípomoce, demontáže a montáže, projekt)	kpl	1	390 000,00	390 000,00
6_4	přepojení odtahu ze skladů u kinosálu v 1.PP z odtahu Foyer na odtah nového zařízení 4+8	kpl	1	46 180,00	46 180,00
7	**Zařízení č. 4+8 - Strojovny + chodby**				**999 640,00**
7_1	VZT jednotka	ks	1	493 440,00	493 440,00
7_2	VZT potrubí, požární izolace, požární klapky, přeložky, elektro, MaR, stavební přípomoce, demontáže a montáže, projekt	kpl	1	506 200,00	506 200,00
8	**Likvidace azbestu**				**231 225,00**
8_1	likvidace azbestu ve strojovně VZT (azbestová těsnění v rozvodech VZT a rozvodech vody) + ve výměníkové stanici (azbestová těsnění v rozvodech pára/voda) Pozn.: Klient (Dům kultury Teplice) musí pro pracovníky v průběhu provádění likvidace azbestu zajistit tyto podmínky: přístup do denní místnosti poblíž prostor strojoven (malá místnost pro odpočinek - dle požadavku hygieny); přístup na toalety; elektrickou zásuvku minimálně 400V/32A poblíž daných prostor; možnost parkování dodávkového vozidla u objektu DK	kpl	1	231 225,00	231 225,00

V Tabulce 3.1.2 je uvedena další cenová aktualizace k opatření 2 – výměna VZT jednotek.

Tab. 3.1.2 cenová aktualizace opatření 2 – výměna VZT jednotek řešena Dodatkem č. 2

Realizace - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření 2: Výměna VZT jednotek **Akce:** PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice					
Položka	**Název**	**Jednotka**	**Množství**	**Jedn. cena**	**Cena celkem (bez DPH)**
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ				**976 490,00**
1	úprava obkladů (70 m2) ve strojovně VZT a ve VS	kpl	1	152 618,00	152 618,00
2	penetrace obkladů na stěnách a stropech ve strojovně VZT a VS	kpl	1	81 572,00	81 572,00
3	likvidace azbestových desek ve VZT jednotkách, sanace prostor	kpl	1	77 520,00	77 520,00
4	demontáž obkladů v kondenzátní místnosti	kpl	1	17 290,00	17 290,00
5	demontáž lapol tuků	kpl	1	16 140,00	16 140,00
6	zajištění přívodu vzduchu do skladů u kinosálu v 1.PP	kpl	1	93 600,00	93 600,00
7	úpravy VZT v místnosti č. 88 dle požadavků PBŘ	kpl	1	189 600,00	189 600,00
8	dodání a montáž 2 ks požárních dveří v 1.PP	kpl	1	213 850,00	213 850,00
9	vyšší počet přírub na vodě/páře, kde se likvidoval azbest	kpl	1	120 000,00	120 000,00
10	dozdění stěny v kondenzátní místnosti ke stropu	kpl	1	14 300,00	14 300,00

V Tabulce 3.1.3 je uvedena další cenová aktualizace k opatřením 2 a 3.

Tab. 3.1.3 cenová aktualizace opatření 2 a 3 (řešeno v rámci Dodatku č. 3)

Realizace - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření 2: Výměna VZT jednotek a opatření 3: Vybudování zdroje chladu **Akce:** PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice					
Položka	**Název**	**Jednotka**	**Množství**	**Jedn. cena**	**Cena celkem (bez DPH)**
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ				**54 860,00**
	Opatření 2: Výměna VZT jednotek				
1	demontáž podhledu obsahujícího azbest v 1. PP u výtahů	kpl	1	15 600,00	15 600,00
	Opatření 3: Vybudování zdroje chladu				
2	úprava střešních patek v míste usazení suchého chladiče	kpl	1	39 260,00	39 260,00

V následující Tabulce 3.1.4 je uvedeno doplnění Ceny za základní opatření č. 2 Výměna vzduchotechnických jednotek, č. 3 Zdroj chladu a č. 6 Bateriové úložiště. Doplnění zahrnuje vícepráce řešené tímto Dodatkem č. 4.

V Tabulce 3.1.4 je aktualizovaná cena za položku č. 2 a celková cena za uvedené vícepráce. Změna ceny vyplývá z úpravy rozsahu dodávek a prací u položky č. 2, která je řešena tímto Dodatkem č. 6.

Tab. 3.1.4 doplnění Ceny za základní opatření č. 2, 3 a 6 (řešeno v Dodatku č. 4), včetně aktualizace ceny u položky č. 2, která zohledňuje úpravu jejího rozsahu řešenou tímto Dodatkem č. 6

Realizace - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření č. 2 Výměna vzduchotechnických jednotek, č. 3 Zdroj chladu a č. 6 Bateriové úložiště
PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný
Akce: provoz objektu Dům kultury Teplice

Položka	Název	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem (bez DPH)
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ				**1 535 730,00**
	OPATŘENÍ Č. 2 VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK				**435 540,00**
1	**ocelová konstrukce v šachtě VZT**				**75 000,00**
	materiál ocelové konstrukce - obdélníkové profily, roznášecí plechy, chemické kotvy, spojovací materiál				
	- ocelový obdélníkový dutý profil 60x40x3 mm (TR OBD 60x40x3)	bm	38	590,00	22 420,00
	- roznášecí plech odhraněný 300x300x10 mm (P10-300x300)	ks	2	390,00	780,00
	- chemická kotva pro uchycení a zajištění	ks	8	600,00	4 800,00
	- spojovací, uchycovací a svařovací materiál	kpl	1	4 000,00	4 000,00
	montáž - montáž ocelové konstrukce, montáž pospojení s potrubím VZT, stavební přípomoce	kpl	1	43 000,00	43 000,00
2	**Zapojení PPK do EPS**				**151 440,00**
	kabelové trasy + montáž (rošty, lišty, ochranné trubky, protipožární příchytky, protipožární krabice)				
	- drátožlab 100/50 vč. Podpěr, spojek apod.	m	40	1 100,00	44 000,00
	- trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, vnitřní průměr do 40 mm	m	20	200,00	4 000,00
	- lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	10	180,00	1 800,00
	- krabice protipožární elektroinstalační	ks	2	2 500,00	5 000,00
	- jednoduché příchytky X-FB-11MX a X-FB MX5	ks	310	42,00	13 020,00
	- dvojité příchytky X-DFB-11 MX	ks	40	48,00	1 920,00
	- skupinový držák KOPOS SD 2	ks	90	39,00	3 510,00
	- hřebík HILTI X-P20B3 MX BULK	ks	490	46,00	22 540,00
	kabeláž + montáž + zapojení na obou koncích (bezhalogenový silový Cu kabel s funkční schopností při požáru)				0,00
	- kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	210	220,00	46 200,00
	- ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	25	40,00	1 000,00
	drobné stavební přípomoce, prostupy, protipožární ucpávky	kpl	1	5 450,00	5 450,00
	projektová dokumentace, inženýring, doprava	kpl	1	3 000,00	3 000,00
3	**EPS - monitoring PPK**				**209 100,00**
	kabelové trasy + montáž (rošty, závěsy, ochranné trubky, příchytky, elektroinstalační krabice)				
	- trubka pevná 16mm vč. Příslušenství	ks	155	150,00	23 250,00
	- příchytka nastřelovací, hřebíky	ks	151	50,00	7 550,00
	- drátěný žlab 50x50mm vč. Příslušenství	m	35	700,00	24 500,00
	- stropní závěs žlabu, závitové tyče, kotvení	ks	40	230,00	9 200,00
	kabeláž + montáž + zapojení na obou koncích (kabely sdělovací se zachováním funkční schopnosti při požáru/bez funkční schopnosti)				
	- JYSTY 1x2x0,8	m	450	47,00	21 150,00
	- JE-H(St)H FE180/E60 2x2x0,8	m	40	150,00	6 000,00
	- JE-H(St)H FE180/E60 4x2x0,8	m	10	165,00	1 650,00
	komunikační moduly a jejich zapojení - modul MHY 942 - modul MHY 943 - modul MHY 925/8	ks	5	5 560,00	27 800,00
	zapojení monitoringu PPK	ks	21	1 700,00	35 700,00
	programování systému EPS	hod	39	700,00	27 300,00
	drobné stavební přípomoce, prostupy, protipožární ucpávky	kpl	1	7 000,00	7 000,00
	funkční zkouška/oživení, revize, projektová dokumentace, inženýring, doprava	kpl	1	18 000,00	18 000,00

	OPATŘENÍ Č. 3 ZDROJ CHLADU				**200 190,00**
5	**protipožární ucpávky**				**200 190,00**
	technické prostory v 1.PP objektu DKT (VS, VZT, bývalé chlazení) - PP ucpávka ocel. potrubí pr. 100 mm - 2 ks - PP ucpávka kabel. prostup pr. 15 mm - PP ucpávka ocel. potrubí pr. 125 mm - 1 ks a smíšená ocel. potrubí celkový prostup 800 x 500 mm - PP ucpávka smíšená, ocel. potrubí pr. 80 mm - 4 ks a PPR pr. 32 mm - 1 ks, celkový prostup 800 x 500 mm - PP ucpávka ocel. potrubí pr. 125 mm v prostupu 400 x 150 mm - 2 ks - PP ucpávka kabelový prostup pr. 20 mm a pr. 15 mm - PP ucpávka ocel. potrubí pr. 80 mm - 4 ks, celkový prostup 800 x 450 mm	kpl	1	40 500,00	40 500,00
	prostory údržby a sklady v 1.PP - PP ucpávka smíšená, ocel. Potrubí pr. 80 mm - 2 ks a kabelový svazek pr. 50 mm - 1 ks, celkový prostup 400 x 300 mm - 2 ks - PP ucpávka kabelový svazek pr. 40 mm - PP ucpávka smíšená, ocel. Potrubí pr. 80 mm - 4 ks a kabelový svazek pr. 50 mm, celkový prostup 1000 x 450 mm - 2 ks - PP ucpávka kabelový svazek pr. 40 mm, celkový prostup 350 x 350 mm	kpl	1	54 450,00	54 450,00
	elektro rozvodna a chodba ve 4.NP - PP ucpávka smíšená, ocel. Potrubí pr. 80 mm - 4 ks a PPR 32 mm - 1 ks a kabelový svazek pr. 50 mm - 1 ks, celkový prostup 1000 x 450 mm - 2 ks - PP ucpávka smíšená, ocel. Potrubí pr. 80 mm - 2 ks, celkový prostup 500 x 500 mm - 2 ks	kpl	1	33 550,00	33 550,00
	strojovna 5.NP - PP ucpávka smíšená, ocel. Potrubí pr. 80 mm - 4 ks a PPR pr. 32 mm - 1 ks, celkový prostup 800 x 500 mm	kpl	1	21 340,00	21 340,00
	technické prostory v 1.PP objektu DKT (VS, VZT, bývalé chlazení) - PP ucpávka 650 x 450 mm smíšená výplň - PP ucpávka ocelového potrubí pr. 80 mm - 2 ks a 50 mm - 2 ks - PP ucpávka kabelový svazek 400 x 400 mm - PP ucpávka ocel. Potrubí pr. 60 mm - 1 ks - PP ucpávka kabelový svazek pr. 30 mm - PP ucpávka smíšená, ocel. potrubí pr. 80 mm - 3 ks a PPR pr. 32 mm - 1 ks a kabelový prostup pr. 20 mm, celk. prostup 400 x 500 mm - PP ucpávka kabelový prostup pr. 20 mm	kpl	1	24 900,00	24 900,00
	chodba 1.PP nad protipožárními dveřmi - PP ucpávka smíšená, ocel. Potrubí pr. 80 mm - 4 ks a kabelový svazek pr. 100 mm - 1 ks a potrubí pr. 50 mm - 1 ks a kabelová lávka 1660 x 50 mm - PP ucpávka kabelový prostup pr. 20 mm - 2 ks - PP ucpávka kabelový svazek pr. 50 mm	kpl	1	25 450,00	25 450,00
	OPATŘENÍ Č. 6 BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ				**900 000,00**
6	**navýšení kapacity a výkonu bateriového úložiště**				**840 000,00**
	Navýšení kapacity bateriového úložiště na cca 100 kWh a jeho výkonu na cca 50 kW, včetně zapojení.	kpl	1	840 000,00	840 000,00
7	**DPS pro doplnění stávajících zařízení do MaR**				**60 000,00**
	- realizační projektová dokumentace pro dopojení stávajících zařízení do nového systému MaR, seznam zařízení je podklad zpracovaný zákazníkem	kpl	1	60 000,00	60 000,00

V následující Tabulce 3.1.5 je uvedeno doplnění Ceny za základní opatření č. 2 Výměna vzduchotechnických jednotek. Doplnění zahrnuje vícepráce řešené tímto Dodatkem č. 5.

Tab. 3.1.5 doplnění Ceny za základní opatření č. 2 (řešeno Dodatkem č. 5)

Realizace - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření č. 2 Výměna VZT jednotek **Akce:** PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice					
Položka	**Název**	**Jednotka**	**Množství**	**Jedn. cena**	**Cena celkem (bez DPH)**
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ				**500 280,00**
	OPATŘENÍ Č. 2 VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK				**500 280,00**
1.	**zajištění nuceného odvětrání prostoru foyer přes 4. NP do venkovního prostoru**				**500 280,00**
	VZT				181 500,00
1	Ventilátor s EC motorem (V= cca 3 500-4 000 m3/h)	ks	1	58 000,00	58 000,00
2	Těsná uzavírací klapka s přípravou pro servopohon	ks	1	7 400,00	7 400,00
3	pružná manžeta	ks	2	2 400,00	4 800,00
4	krycí mřížka na potrubí	ks	2	1 500,00	3 000,00
5	VZT potrubí + izolace (rovné trouby, tvarovky, spojovací materiál)	m2	15	2 900,00	43 500,00
6	montáž ztížená ventilátor, VZT potrubí + izolace	kpl	1	26 800,00	26 800,00
7	žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem - atyp, včetně montáže	ks	1	4 000,00	4 000,00
8	Zapravení a zatěsnění otvorů po původních klapkách SOZ	kpl	1	30 000,00	30 000,00
9	Doprava	kpl	1	4 000,00	4 000,00
	Stavební část				125 300,00
10	Demontáž stávající klapky původního SOZ	ks	8	2 600,00	20 800,00
11	Plošina / lešení pro demontáže a montáže technologie	kpl	1	24 000,00	24 000,00
12	Ocelová konstrukce pro osazení technologie (ventilátor, potrubí)	kpl	1	36 500,00	36 500,00
13	Stavební přípomoce pro montáž VZT	kpl	1	25 000,00	25 000,00
14	Přesun hmot (střecha objektu)	kpl	1	15 000,00	15 000,00
15	Doprava	kpl	1	4 000,00	4 000,00
	MaR				141 480,00
16	Úprava rozvaděče MaR ve strojovně v 5. NP	kpl	1	39 000,00	39 000,00
17	Servopohon s havarijní funkcí pro regulační klapku	ks	1	7 500,00	7 500,00
18	Kabeláž a kabelové trasy, zapojení na obou koncích (včetně ochrany proti UV ve venkovním prostředí, prostupů a požárních ucpávek)	m	40	400,00	16 000,00
19	Čidlo teploty, osazení na stěnu ve 4. NP pod stávající pororošt	ks	1	980,00	980,00
20	Ovladač pro manuální spouštění a regulaci ventilátoru, osazení na stěnu ve 4. NP pod stávající pororošt	ks	1	12 000,00	12 000,00
21	Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice	kpl	1	30 000,00	30 000,00
22	Vypracování uživatelských programů pro HMI - WEB	kpl	1	20 000,00	20 000,00
23	Oživení regulace a funkční zkouška	kpl	1	8 000,00	8 000,00
24	Revize	ks	1	4 000,00	4 000,00
25	Doprava	kpl	1	4 000,00	4 000,00
	Ostatní				52 000,00
26	projektová dokumentace (DPS, DSPS)	kpl	1	42 000,00	42 000,00
27	inženýring, koordinace	kpl	1	10 000,00	10 000,00
28	Cena zahrnuje i provedení následujícího: doplnění regulačních klapek ovládaných z MaR na 3 přívodní větve VZT 3	kpl	1	0,00	0,00
Pozn:	**Krycí mřížky ve 4. NP zůstávají stávající (pororošty). Práce nezahrnují případnou nutnost zajištění stanoviska od památkářů. Případné požadavky památkářů nejsou zohledněny. Venkovní klapky v budníku na střeše budou demontovány a stěny budníku budou zapraveny z jedné strany rovným pozink. plechem a z druhé strany TR plechem (včetně nátěru). Na tato místa bude doplněna i tepelná izolace. Jedna ze stávajících klapek bude vyměněna za novou venkovní protidešťovou žaluzii, na kterou bude napojen výfuk vzduchu. Při návrhu není na pokyn Klienta řešeno hlukové zatížení prostoru (od ventilátoru) a nejsou tudíž garantované žádné hlukové parametry. Doplnění odvětrání prostoru foyer řeší pouze odtah vzduchu ze 4. NP a neřeší přívod vzduchu. Při zapnutí tohoto odvětrání musí Klient/provozovatel zajistit přívod vzduchu do odvětrávaného prostoru (přes VZT foyer nebo přirozeně otevřením dveří). Na pokyn Klienta není řešena rovnoměrná distribuce, respektive odtah, vzduchu ze 4. NP a v návrhu je tedy uvažováno pouze s jednou větví VZT potrubí vyústěnou nad pororošty ve 4. NP.**				

Tab. 3.1.6 cena za provedení všech opatření celkem

	Cena celkem		
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
CENA ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ CELKEM	**36 474 114**	**7 659 564**	**44 133 678**

B) CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

V souladu s čl.19 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab.3.2.

Tab.3.2 Cena energetického managementu v Kč bez DPH

Rok	Období	cena energetického managementu
		Kč bez DPH
1	1.3.2025 - 28.2.2026	300 000
2	1.3.2026 - 28.2.2027	300 000
3	1.3.2027 - 29.2.2028	300 000
4	1.3.2028 - 28.2.2029	300 000
5	1.3.2029 - 28.2.2030	300 000
Celkem		**1 500 000**

C) PRÉMIE

Pokud bude dosaženo skutečných nákladů za příslušné zúčtovací období nižších, než jsou garantované náklady uvedená pro toto období v Tab.5.1 v Příloze č.5, vzniká ESCO vůči Klientovi v souladu s čl. 21 smlouvy právo na zaplacení prémie stanovené v souladu s Přílohou č.5.

za Klienta:

Teplice dne viz elektronický podpis



Za ESCO:

Praha dne viz elektronické podpisy