

Výkaz výměr

Název stavby:	Vnitřní rozvody vody	Objednatel:	Statutární město Teplice	IČ/DIČ	
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	TL PROJEKT, Vrchlického 4 , Teplice	IČ/DIČ	61511415
Lokalita:	Novoveská 3107, Teplice.	Zhotovitel:	INSTAS Melíšek s.r.o.	IČ/DIČ	25047299
Začátek výstavby:	červenec 2018	Konec výstavby:	do 4 týdnů od zahájení	Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	J.Dušek	Datum:	27.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	24 900,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	224 200,44	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	586 465,82		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		19 333,74		0,00				
ZRN celkem		830 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	830 000,00	DPH 15%	124 500,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	830 000,00
		Celkem včetně DPH	954 500,00

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr skupiny

Název stavby:	Vnitřní rozvody vody	Doba výstavby: 1 den	Objednatel:	Statutární město Teplice
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby: červenec 2018	Projektant:	TL PROJEKT, Vrchlického 4, Teplice
Lokalita:	Novoveská 3107, Teplice.	Konec výstavby: do 4 týdnů od zahájení	Zhotovitel:	INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice
JKSO:		Zpracováno dne 27.04.2018	Zpracoval:	J.Dušek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
72		Zdravotně technické instalace	229 243,04	581 423,22	810 666,26	16,85
9		Dokončovací práce, demolice	0,00	19 333,74	19 333,74	0,00
Celkem:					830 000,00	

Poznámka:

V ceně je zaměněno potrubí o průměru D16 za větší o dimenzi D20. Veškerá potrubí jsou oceněna ve vyšší tlakové řadě PN 20 !!! Výkaz výměr požaduje tlakovou řadu PN 16 - již neprovádíme.

Výkaz výměr skupiny

Název stavby:	Vnitřní rozvody vody	Doba výstavby: 1 den	Objednatel:	Statutární město Teplice
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby: červenec 2018	Projektant:	TL PROJEKT, Vrchlického 4, Teplice
Lokalita:	Novoveská 3107, Teplice.	Konec výstavby: do 4 týdnů od zahájení	Zhotovitel:	INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice
JKSO:		Zpracováno dne 27.04.2018	Zpracoval:	J.Dušek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
72		Zdravotně technické instalace	229 243,04	581 423,22	810 666,26	16,85
9		Dokončovací práce, demolice	0,00	19 333,74	19 333,74	0,00
Celkem:					830 000,00	

Poznámka:

V ceně je zaměněno potrubí o průměru D16 za větší o dimenzi D20. Veškerá potrubí jsou oceněna ve vyšší tlakové řadě PN 20 !!! Výkaz výměr požaduje tlakovou řadu PN 16 - již neprovádíme.

Výkaz výměř

Název stavby:	Vnitřní rozvody vody	Doba výstavby:	1 den	Objednatel:	Statutární město Teplice
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	červenec 2018	Projektant:	TL PROJEKT, Vrchlického 4 , Teplice
Lokalita:	Novoveská 3107, Teplice.	Konec výstavby:	do 4 týdnů od zahájení	Zhotovitel:	INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 1, Teplice 415 01
JKSO:		Zpracováno dne:	27.04.2018	Zpracoval:	J.Dušek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		722	Vnitřní vodovod				224 200,44	586 465,82	810 666,26		16,85	
1		722130826R00	Demontáž stáv.odboček st.vody a zaslepení zátkou PZn	kus	13,00	191,77	0,00	2 492,96	2 492,96	0,00	0,04	RTS I / 2018
2		722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 80	m	1 549,00	11,00	0,00	17 039,00	17 039,00	0,01	14,85	RTS I / 2018
3		722172411R00	Potrubí z PPR, D 16 x 2,7 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	662,00	291,00	40 112,26	152 529,74	192 642,00	0,00	0,30	RTS I / 2018
4		722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	242,00	291,00	14 663,40	55 758,60	70 422,00	0,00	0,11	RTS I / 2018
5		722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	42,00	354,00	3 675,28	11 192,72	14 868,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
6		722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	540,00	413,00	67 773,30	155 246,70	223 020,00	0,00	0,40	RTS I / 2018
7		722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	9,00	499,00	1 979,04	2 511,96	4 491,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
8		722172415R00	Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	45,00	674,00	14 268,89	16 061,11	30 330,00	0,01	0,27	RTS I / 2018
9		722172416R00	Potrubí z PPR, D 63 x 8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	9,00	843,00	4 284,47	3 302,53	7 587,00	0,01	0,06	RTS I / 2018
10		722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm-15	m	662,00	33,00	6 809,22	15 036,78	21 846,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
11		722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm-20	m	242,00	33,00	2 908,73	5 077,27	7 986,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
12		722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm-25	m	42,00	36,00	587,59	924,41	1 512,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
13		722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm-32	m	540,00	45,00	10 014,35	14 285,65	24 300,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
14		722181213RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm-40	m	9,00	50,00	193,28	256,72	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
15		722181213RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm-50	m	45,00	59,00	1 212,96	1 442,04	2 655,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
16		722181213RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm-63	m	9,00	60,00	243,52	296,48	540,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
17		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	375,00	149,00	0,00	55 875,00	55 875,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
18		722190504R00	Propojení nového a stáv.rozvodu TUV+CTUV	soub	1,00	3 800,00	1 978,41	1 821,59	3 800,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
19		722190226R00	Propojení nového a stáv.rozvodu St.vody	soub	1,00	1 800,00	1 427,21	372,79	1 800,00	0,03	0,03	RTS I / 2018
20		722202411R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 16	kus	38,00	190,00	5 229,84	1 990,16	7 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
21		722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	13,00	190,00	1 661,56	808,44	2 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
22		722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	20,00	290,00	4 355,27	1 444,73	5 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
23		722202416R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 50	kus	1,00	420,00	348,61	71,39	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
24		722212440R00	Štítky orientační na zeď	soub	3,00	287,00	558,54	302,46	861,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
25		722215568R00	Klapka vod.zpět,vodor. DN 80	kus	1,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
26		722221112R00	V-R251S- DN 15	kus	11,00	220,00	1 859,57	560,43	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
27		722221121R00	Kohout vod.kul.zahradní,R621-DN15	kus	14,00	190,00	2 294,09	365,91	2 660,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
28		722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	14,89	770,00	0,00	11 465,30	11 465,30	0,00	0,00	RTS I / 2018
29		722290229R00	Zkouška tlaku potrubí doDN 100	m	1 549,00	18,00	5 781,16	22 100,84	27 882,00	0,00	0,53	RTS I / 2018
30		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	1 549,00	18,00	1 491,84	26 390,16	27 882,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
31		722268242R00	Promat system, pož.utěsnění prostupů potr.stropy	kus	76,00	430,00	28 488,06	4 191,94	32 680,00	0,00	0,12	RTS I / 2018
		H722	Vnitřní vodovod				0,00	944,59	944,59		0,00	
32		998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,96	481,00	0,00	944,59	944,59	0,00	0,00	RTS I / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	18 389,15	18 389,15		0,00	
33		979087017R00	Odvoz vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	14,89	515,00	0,00	7 668,35	7 668,35	0,00	0,00	RTS I / 2018
34		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	14,89	720,00	0,00	10 720,80	10 720,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
			Ostatní									
35			Revize stávajícího vnitř.požárního vodovodu	ks	1,00							

Celkem