

STOSTAV s.r.o., Proboštovská 1972, Teplice

Rozpočet: ZŠ a MŠ Koperníkova: Úprava teras

PČ	Popis	Množství	MJ	cena/MJ	Celkem
	Vícepráce				
	Položky, které nejsou součástí nabídkového rozpočtu				
	Přemístění altánu				
	Rozebrání zámkové dlažby	10,50	m2	89,00	934,50
3	Vytrhání obrub záhonových	12,80	bm	20,00	256,00
5	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	3,00	m3	65,00	195,00
53	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm</i>	13,00	bm	49,00	637,00
43	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	10,50	m2	100,00	1 050,00
39	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	10,50	m2	91,00	955,50
42	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	10,50	m2	160,00	1 680,00
52	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	13,00	bm	160,00	2 080,00
	Plotová zeď z tvarovek hladkých	3,75	m2	1500,00	5 625,00
	Demontáž stavajícího altánu	1,00	kpl	2500,00	2 500,00
	Přemístění a montáž altánu na novém místě	1,00	kpl	8000,00	8 000,00
	Jeden poklop navíc oproti PD				
46	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 100 do 150 kg	1,00	ks	750,00	750,00
47	<i>poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace</i>	1,00	ks	2 500,00	2 500,00
48	<i>skruž betonová přechodová TBR-Q 600/ 1000x625/ 120 SPK 600x1000/625 x 120 cm</i>	1,00	ks	1 000,00	1 000,00
49	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,00	ks	850,00	850,00
	Celkem vícepráce				29 013,00
	Celkem vícepráce - méněpráce				29 013,00

0,029
0,000483

	čítatel	0,000498		0,000483
	jmenovatel	0,029417		0,028577
		0,016914		0,016914
1090000		18435,75	1106145	