

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady - R1		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		303 915,78
Montáž - práce		176 886,92
Mezisoučet 1	0,00	480 802,70
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		28 848,16
Nátěry		0,00
Zemní práce		181 062,10
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		9,70
Mezisoučet 2	0,00	690 722,66
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		690 722,66
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		22 448,49
Rezerva 0,00%		0,00
Vedlejší náklady celkem		22 448,49
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		713 171,14
Základ a hodnota DPH 21%	713 171,14	149 765,94
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		862 937,08
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
C21M: Elektromontáže	303 915,78	176 886,92
Demontáže	3 540,00	22 675,56

KHS: Kalkulační hodinové sazby	87,00	63 074,85
Revize	2,00	15 351,83
C46M: Zemní práce	47 478,40	133 583,70

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Veřejné osvětlení ulice Novákova II. etapa
Projekt	
Investor	Statutární město Teplice
Z. č.	1826
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Jan Moravanský
Kontroloval	
Datum	4.3.2019
Zpracovatel	
CÚ	ÚRS - JKSO
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Rezerva %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5162
Stavba: Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa

KSO: 822 26 73 CC-CZ:
Místo: Teplice Datum: 3. 2. 2019
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel: IČ:
Statutární město Teplice DIČ:
Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ:
B-PROJETY Teplice s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ladislav Marek DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. □
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. □
VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Cena bez DPH			4 986 126,01
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně
			1 047 086,46
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			6 033 212,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:5162

Místo:**Teplice**

Zadavatel:Statutární město Teplice

Uchazeč:STRABAG a.s.

Datum:3. 2. 2019

Projektant:B-PROJETY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:Ladislav Marek

Stavba:Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 986 126,01	6 033 212,47	
SO 100	Komunikace	4 881 027,50	5 906 043,28	STA
VON	Vedlejší náklady a ostatní náklady	105 098,51	127 169,20	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa
Objekt:

SO 100 - Komunikace

KSO: 822 26 73
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2019

Zadavatel:
Statutární město Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
B-PROJETY Teplice s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Marek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 881 027,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 881 027,50 0,00	21,00% 15,00%	1 025 015,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 906 043,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa

Objekt: SO 100 - Komunikace

Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 3. 2. 2019
Projektant: B-PROJETY Teplice s.r.o.
Zpracovatel: Ladislav Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 881 027,50
HSV - Práce a dodávky HSV		4 853 507,58
1 - Zemní práce		596 131,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce		26 399,87
4 - Vodorovné konstrukce		583,06
5 - Komunikace pozemní		3 015 352,56
8 - Trubní vedení		92 637,21
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		776 048,25
997 - Přesun sutě		336 427,13
998 - Přesun hmot		9 927,79
M - Práce a dodávky M		27 519,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa
Objekt: SO 100 - Komunikace

Místo: Teplice Datum: 3. 2. 2019
Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant: B-PROJETY Teplice s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ladislav Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 881 027,50

D HSV Práce a dodávky HSV 4 853 507,58

D 1 Zemní práce 596 131,71

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	35,000	91,100	3 188,50	CS ÚRS 2019 01
2	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	2 361,760	14 170,56	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	250,000	141,710	35 427,50	CS ÚRS 2019 01
VV "beton.podklad" 250,0					250,000			
4	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	906,000	29,520	26 745,12	CS ÚRS 2019 01
VV "asfalt. chodníky" 906,0					906,000			
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 261,000	33,740	42 546,14	CS ÚRS 2019 01
VV "odstranění vozovky" 1261,0					1 261,000			
6	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	789,000	39,360	31 055,04	CS ÚRS 2019 01
VV "provizorní vozovka" 789,0					789,000			
7	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	906,000	35,430	32 099,58	CS ÚRS 2019 01
VV "asfalt. chodníky" 906,0					906,000			
8	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	789,000	47,240	37 272,36	CS ÚRS 2019 01
VV "odstranění provizorní vozovky" 789,0					789,000			
9	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 261,000	56,680	71 473,48	CS ÚRS 2019 01
VV "odstranění vozovky" 1261,0					1 261,000			
10	K	113154122	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	179,000	123,960	22 188,84	CS ÚRS 2019 01
11	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	492,000	59,040	29 047,68	CS ÚRS 2019 01
VV "kamenné obrubníky" 266,0+112,0+114,0					492,000			
12	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	443,000	47,240	20 927,32	CS ÚRS 2019 01
13	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	316,800	39,360	12 469,25	CS ÚRS 2019 01
VV "výkop pro sanaci aktivní zóny" 1056,0*0,3					316,800			
14	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 4	m3	158,400	41,330	6 546,67	CS ÚRS 2019 01
VV "výkop pro sanaci aktivní zóny" 1056,0*0,3					316,800			
VV 316,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"					158,400			
15	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 do 100 m3	m3	27,000	118,090	3 188,43	CS ÚRS 2019 01
VV "připojky" 18,0*1,5					27,000			
16	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 4	m3	13,500	41,330	557,96	CS ÚRS 2019 01
VV 27,0*5 "Přepočtené koeficientem množství"					13,500			
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	54,000	181,430	9 797,22	CS ÚRS 2019 01
VV "připojky" 18,0*3					54,000			
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	54,000	82,660	4 463,64	CS ÚRS 2019 01
19	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	216,500	1 299,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	305,800	108,250	33 102,85	CS ÚRS 2019 01
VV "výkop pro sanaci aktivní zóny" 1056,0*0,3-20,0					296,800			
VV "připojky - přebytek" 27,0-18,0					9,000			
VV Součet					305,800			
21	K	171101101	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných i uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	20,000	232,300	4 646,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	519,860	59,040	30 692,53	CS ÚRS 2019 01
VV 305,8*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"					519,860			
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	18,000	106,880	1 923,84	CS ÚRS 2019 01
VV "připojky" 18,0*1,0					18,000			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu na vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypání	m3	12,600	260,390	3 280,91	CS ÚRS 2019 01
VV 18,0*0,7					12,600			
25	M	583373310	šterkopisek frakce 0/22	t	25,200	165,320	4 166,06	CS ÚRS 2019 01
VV 12,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"					25,200			
26	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	428,000	47,240	20 218,72	CS ÚRS 2019 01
27	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	85,600	472,350	40 433,16	CS ÚRS 2019 01
VV 428,0*0,2					85,600			
28	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	428,000	13,780	5 897,84	CS ÚRS 2019 01
29	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	13,482	106,280	1 432,87	CS ÚRS 2019 01
VV 428*0,0315 "Přepočtené koeficientem množství"					13,482			
30	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3 168,000	14,480	45 872,64	CS ÚRS 2019 01
VV 2050,0+1118,0					3 168,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 399,87

31	K	311113212R	Nadzákladové zdi z tvárnice štippaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 a výztuže, přírodních, tloušťky zdíva 200 mm	m2	0,720	8 355,160	6 015,72	
VV 0,2*0,6*6,0					0,720			
32	K	348272513	Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štippaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m	6,000	427,960	2 567,76	CS ÚRS 2019 01
33	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	10,000	665,720	6 657,20	CS ÚRS 2019 01
34	M	59228411	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1200mm	kus	63,000	177,130	11 159,19	CS ÚRS 2019 01
VV "6,3ks/m" 10,0*6,3					63,000			

D 4 Vodorovné konstrukce 583,06

35	K	451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty	m2	2,000	291,530	583,06	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	-------	---------	--------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 3 015 352,56

36	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	2 840,000	122,000	346 480,00	CS ÚRS 2019 01
VV "plná konstrukce asfaltové vozovky" 2050,0					2 050,000			
VV "dlažděné nepojizdné chodníky" 790,0					790,000			
VV Součet					2 840,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	564861111	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	357,000	164,970	58 894,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlážděné vjezdy" 328,0		328,000			
	VV		"dlážděné varovné pásy" 29,0		29,000			
	VV		Součet		357,000			
38	K	564871116	Podklad ze šterkorditi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 056,000	143,060	151 071,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		"sanace aktivní zóny" 1056,0		1 056,000			
39	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 050,000	143,430	294 031,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plná konstrukce asfaltové vozovky" 2050,0		2 050,000			
40	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 050,000	214,500	439 725,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plná konstrukce asfaltové vozovky" 2050,0		2 050,000			
41	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 229,000	15,320	34 148,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova asfaltové obrusné vrstvy" 179,0		179,000			
	VV		"plná konstrukce asfaltové vozovky" 2050,0		2 050,000			
	VV		Součet		2 229,000			
42	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	4 100,000	7,500	30 750,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plná konstrukce asfaltové vozovky" 2050,0*2		4 100,000			
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	179,000	200,870	35 955,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obnova asfaltové obrusné vrstvy" 179,0		179,000			
44	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 050,000	200,870	411 783,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plná konstrukce asfaltové vozovky" 2050,0		2 050,000			
45	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 050,000	280,460	574 943,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plná konstrukce asfaltové vozovky" 2050,0		2 050,000			
46	K	581131316	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm	m2	18,000	702,840	12 651,12	CS ÚRS 2019 01
47	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	2,000	554,510	1 109,02	CS ÚRS 2019 01
48	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	2,000	578,630	1 157,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		10*0,2*Přepočtené koeficientem množství		2,000			
49	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	790,000	268,240	211 909,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlážděné chodníky" 790,0		790,000			
50	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	797,900	240,310	191 743,35	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám:☐ - hloubkové ošetření výrobek. Úprava vyvírazuje barevnost výrobků a fakticky zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot, např. zvířáček. Zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimním posypovým solím.					
	VV		790*1,01*Přepočtené koeficientem množství		797,900			
51	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Přilepek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	790,000	20,670	16 329,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlážděné chodníky" 790,0		790,000			
52	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,000	268,240	7 778,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlážděné varovné pásy" 29,0		29,000			
53	M	59245267	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	29,870	462,080	13 802,33	
	P		Poznámka k položce:☐ XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám:☐ - hloubkové ošetření výrobek. Úprava vyvírazuje barevnost výrobků a fakticky zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot, např. zvířáček. Zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimním posypovým solím.					
	VV		29*1,03*Přepočtené koeficientem množství		29,870			
54	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	328,000	268,240	87 982,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlážděné vjezdy" 328,0		328,000			
55	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	331,280	281,050	93 106,24	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:☐ XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám:☐ - hloubkové ošetření výrobek. Úprava vyvírazuje barevnost výrobků a fakticky zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot, např. zvířáček. Zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimním posypovým solím.					
	VV		328*1,01*Přepočtené koeficientem množství		331,280			
D 8 Trubní vedení							92 637,21	
56	K	83126319	Stavební úprava místa napojení šachet kanalizace	kus	3,000	2 479,850	7 439,55	
	P		Poznámka k položce:☐ stavební úprava místa napojení šachty kanalizace					
57	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	18,000	91,850	1 653,30	CS ÚRS 2019 01
58	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	2 908,510	17 451,06	CS ÚRS 2019 01
59	M	592238520	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	253,890	1 523,34	CS ÚRS 2019 01
60	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' se sifonem PVC DN 200, 45x55x5 cm	kus	6,000	1 393,440	8 360,64	
61	M	592238580	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	6,000	292,390	1 754,34	CS ÚRS 2019 01
62	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	6,000	752,460	4 514,76	CS ÚRS 2019 01
63	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	6,000	2 065,130	12 390,78	
64	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	6,000	516,280	3 097,68	
65	K	899200200R	Demontáž potrubí přes 100 do DN 200	kus	18,000	45,920	826,56	
66	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	1 681,260	33 625,20	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							776 048,25	
67	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	268,060	1 340,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"nové" 1+2+2		5,000			
68	M	40445512	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm	kus	3,000	649,490	1 948,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		"P2" 2		2,000			
	VV		"E2b" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
69	M	40445535	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	1,000	649,490	649,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		"IP4b" 1		1,000			
70	M	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	1,000	980,130	980,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		"C2a" 1		1,000			
71	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	23,000	649,490	14 938,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zpětná montáž SDZ" 20		20,000			
	VV		"nové SDZ" 3		3,000			
	VV		Součet		23,000			
72	M	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	708,530	2 125,59	CS ÚRS 2019 01
73	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	42,000	56,680	2 380,56	CS ÚRS 2019 01
74	K	915351112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 2,5 m	kus	1,000	5 313,970	5 313,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v10" 1		1,000			
75	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	42,000	3,540	148,68	CS ÚRS 2019 01
76	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	68,000	306,700	20 855,60	CS ÚRS 2019 01
77	M	59217030R	sklopená bet.obruba KO (195x300x600)	m	68,680	623,170	42 799,32	
	VV		68*1,01*Přepočtené koeficientem množství		68,680			
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	262,000	267,170	69 998,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		21,0+175,0+66,0		262,000			
79	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	21,210	90,100	1 911,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		21*1,01*Přepočtené koeficientem množství		21,210			
80	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	176,750	99,780	17 636,12	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	175*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		176,750			
81	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	66,660	131,670	8 777,12	CS ÚRS 2019 01
		VV	66*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		66,660			
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	183,000	267,170	48 892,11	CS ÚRS 2019 01
		VV	71,0+112,0		183,000			
83	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	113,120	78,650	8 896,89	CS ÚRS 2019 01
		P	Poznámka k položce:☐ XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám☐ - hloubkové ošetřený výrobek. Úprava zvýrazňuje barevnost výrobků a fakticky zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje uplívání povrchových nečistot, např. zvýšáček. Zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimním posypovým solím.					
		VV	112*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		113,120			
84	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	71,710	41,570	2 980,98	CS ÚRS 2019 01
		VV	71*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		71,710			
85	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	529,000	416,630	220 397,27	CS ÚRS 2019 01
		P	Poznámka k položce:☐ Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého - viz PD					
		VV	"nové+původní" 263,0+266,0		529,000			
86	M	583803130	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	63,630	681,960	43 393,11	CS ÚRS 2019 01
		P	Poznámka k položce:☐ vč. zkosení a protisklizové úpravy					
		VV	63*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		63,630			
87	M	583803330	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	149,480	1 174,980	175 636,01	CS ÚRS 2019 01
		P	Poznámka k položce:☐ vč. zkosení a protisklizové úpravy					
		VV	148*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		149,480			
88	M	583804240	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	11,413	2 349,950	26 819,98	CS ÚRS 2019 01
		P	Poznámka k položce:☐ vč. zkosení a protisklizové úpravy					
		VV	7,5+3,8		11,300			
		VV	11,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		11,413			
89	M	583804340	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	4,747	2 178,730	10 342,43	CS ÚRS 2019 01
		P	Poznámka k položce:☐ vč. zkosení a protisklizové úpravy					
		VV	4,7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		4,747			
90	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	36,360	684,910	24 903,33	CS ÚRS 2019 01
		VV	36*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		36,360			
91	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živícího povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	21,000	121,510	2 551,71	CS ÚRS 2019 01
92	K	919735113	Řezání stávajícího živícího krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	21,000	132,080	2 773,68	CS ÚRS 2019 01
93	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	20,000	227,320	4 546,40	CS ÚRS 2019 01
94	K	89594118	Demontáž vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	5,000	1 322,590	6 612,95	
95	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	266,000	20,670	5 498,22	CS ÚRS 2019 01
		D	997 Přesun sutě				336 427,13	
96	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	154,280	32,470	5 009,47	CS ÚRS 2019 01
		VV	"použitelné kamenné obrubníky na deponii a zpět" 266,0*0,29*2		154,280			
97	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 293,637	64,950	84 021,72	CS ÚRS 2019 01
98	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 143,092	6,490	20 398,67	CS ÚRS 2019 01
		VV	785,773*4 "Přepočtené koeficientem množství		3 143,092			
99	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	907,909	64,950	58 968,69	CS ÚRS 2019 01
100	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 631,636	6,490	23 569,32	CS ÚRS 2019 01
		VV	907,909*4 "Přepočtené koeficientem množství		3 631,636			
101	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	37,081	64,950	2 408,41	CS ÚRS 2019 01
		VV	4,021+114,0*0,29		37,081			
102	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	148,324	6,490	962,62	CS ÚRS 2019 01
		VV	37,081*4 "Přepočtené koeficientem množství		148,324			
103	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,960	11,810	11,34	CS ÚRS 2019 01
		VV	"pařezy - uvažováno 0,16t/pařez" 6*0,16		0,960			
104	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	250,330	35,430	8 869,19	CS ÚRS 2019 01
105	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	679,281	35,430	24 066,93	CS ÚRS 2019 01
106	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 308,260	82,660	108 140,77	CS ÚRS 2019 01
		VV	1275,2+114,0*0,29		1 308,260			
		D	998 Přesun hmot				9 927,79	
107	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	631,941	15,710	9 927,79	CS ÚRS 2019 01
		D	M Práce a dodávky M				27 519,92	
108	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	98,000	42,510	4 165,98	CS ÚRS 2019 01
109	M	1253369	CHRAŇ. DEL. KOPOHALF 06110/2 FA CERNÁ	kus	98,000	55,150	5 404,70	
110	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojní s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	24,500	177,130	4 339,69	CS ÚRS 2019 01
111	M	583373020	šterkopisek frakce 0/16	t	41,160	330,650	13 609,55	CS ÚRS 2019 01
		VV	24,5*1,68 "Přepočtené koeficientem množství		41,160			

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	C21M: Elektromontáže - R1								
	STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
1	K6 stožár bezpaticový žárově zinkovaný 133/89/60	ks	11,00	3 590,00	39 490,00	982,37	10 806,07	4 572,37	50 296,07
2	Ochranná manžeta plastová OMP	ks	11,00	688,20	7 570,20	472,88	5 201,68	1 161,08	12 771,88
3	Označení stožáru	ks	11,00	24,00	264,00	58,66	645,26	82,66	909,26
	SVÍTIDLO								
4	SITECO LED 5XC2G31B08HB četně zdroje 35W, montážní příruby a příslušenství	ks	11,00	12 876,00	141 636,00	434,90	4 783,90	13 310,90	146 419,90
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
5	SV-9.16.4 Stožárová výzbroj SV (s 1x pojistkou 6,3A)	ks	11,00	581,00	6 391,00	472,35	5 195,85	1 053,35	11 586,85
	KABEL SILOVÝ								
6	CYKY-J 4x16	m	344,00	178,50	61 404,00	37,87	13 027,28	216,37	74 431,28
7	CYKY-J 5x1.5	m	77,00	44,50	3 426,50	22,49	1 731,73	66,99	5 158,23
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
8	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	322,00	30,70	9 885,40	30,71	9 888,62	61,41	19 774,02
	SVORKA UZEMŇOVACÍ								
9	SS spojovací	ks	22,00	13,00	286,00	106,27	2 337,94	119,27	2 623,94
10	SPb připojovací	ks	11,00	16,50	181,50	106,31	1 169,41	122,81	1 350,91
	CHRÁNIČKA								
11	KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75	m	290,00	34,20	9 918,00	37,83	10 970,70	72,03	20 888,70
12	KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	20,00	53,10	1 062,00	41,37	827,40	94,47	1 889,40
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu</i>								
13	5 x 1,5 mm2	ks	22,00	1,00	22,00	46,24	1 017,28	47,24	1 039,28
14	4 x 16 mm2	ks	25,00	1,00	25,00	52,14	1 303,50	53,14	1 328,50
15	Smršťovací koncovky SKELDO pro kabel 4x16	ks	25,00	98,00	2 450,00	141,72	3 543,00	239,72	5 993,00
16	Označovací štítek kabelu	ks	25,00	6,00	150,00	5,81	145,25	11,81	295,25
	SPOJKA PRO KABELY NN								
17	kabelová spojka SVCZ	ks	3,00	551,00	1 653,00	1 063,27	3 189,81	1 614,27	4 842,81
	Demontáže								
18	Světelného bodu+základ, přemístění materiálu, nakládka, odvoz, likvidace	ks	6,00	590,00	3 540,00	3 779,26	22 675,56	4 369,26	26 215,56
	Demontáže - celkem				3 540,00		22 675,56		26 215,56
	KHS: Kalkulační hodinové sazby								
19	Součinnost se správci sítí	hod	4,00	1,00	4,00	259,97	1 039,88	260,97	1 043,88
20	Vibrační deska	hod	24,00	1,00	24,00	295,40	7 089,60	296,40	7 113,60
21	Zdvihací plošina	hod	8,00	1,00	8,00	626,05	5 008,40	627,05	5 016,40
22	Kompresor	hod	16,00	1,00	16,00	472,53	7 560,48	473,53	7 576,48
23	Zabezpečení pracoviště + přechodné dopravní značení	hod	3,00	1,00	3,00	5 904,59	17 713,77	5 905,59	17 716,77
24	Obnova dopravního značení na nové sloupy	hod	8,00	1,00	8,00	248,17	1 985,36	249,17	1 993,36
25	Vypracování PD skutečného stavu včetně zaměření	hod	24,00	1,00	24,00	944,89	22 677,36	945,89	22 701,36
	KHS: Kalkulační hodinové sazby - celkem				87,00		63 074,85		63 161,85
	Revize								
	<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i>								
26	do 500 tis.Kč	ks	1,00	1,00	1,00	11 809,00	11 809,00	11 810,00	11 810,00
	Měření								
27	Zemních odporů	ks	1,00	1,00	1,00	3 542,83	3 542,83	3 543,83	3 543,83
	Revize - celkem				2,00		15 351,83		15 353,83
28	Podružný materiál				14 472,18			0,00	14 472,18
	C21M: Elektromontáže - celkem				303 915,78		176 886,92		480 802,70

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	C46M: Zemní práce								
	<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>								
29	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,30	1,00	0,30	11 809,00	3 542,70	11 810,00	3 543,00
	<i>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</i>								
	<i>O OBJEMU DO 2 m3</i>								
30	Zemina třídy 4,ručně	ks	11,00	1,00	11,00	1 417,24	15 589,64	1 418,24	15 600,64
	<i>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</i>								
31	Do rostlé zeminy + bednění + průchodky	m3	1,50	1,00	1,50	3 129,52	4 694,28	3 130,52	4 695,78
32	Pouzdro pro stožáry	ks	11,00	472,00	5 192,00	236,53	2 601,83	708,53	7 793,83
33	Plech nebo keramická deska	ks	11,00	35,40	389,40	11,84	130,24	47,24	519,64
34	Kabelová průchodka DN40	ks	11,00	50,70	557,70	23,70	260,70	74,40	818,40
	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
35	Zemina třídy 4, šíře do 35cm, hloubka do 70cm	m	290,00	1,00	290,00	141,89	41 148,10	142,89	41 438,10
36	Zemina třídy 4, šíře do 50cm, hloubka do 120cm	m	10,00	1,00	10,00	189,12	1 891,20	190,12	1 901,20
	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
37	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu PVC deskou šíře do 50cm	m	300,00	59,00	17 700,00	59,09	17 727,00	118,09	35 427,00
	<i>VÝSTRAŽNÁ PVC</i>								
38	PVC červená elektro KD250	m	300,00	48,40	14 520,00	2,38	714,00	50,78	15 234,00
	<i>BETONÁŽ CHRÁNIČEK</i>								
39	Betonování chrániček pod komunikace 15cm	m3	0,50	2 773,00	1 386,50	592,51	296,26	3 365,51	1 682,76
	<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
40	Zemina třídy 4, šíře do 35cm, hloubka do 70cm	m	290,00	1,00	290,00	118,27	34 298,30	119,27	34 588,30
41	Zemina třídy 4, šíře do 50cm, hloubka do 120cm	m	10,00	1,00	10,00	141,89	1 418,90	142,89	1 428,90
	<i>NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ</i>								
42	Násyp v zemine třídy 3-4	m3	24,00	295,00	7 080,00	295,44	7 090,56	590,44	14 170,56
	<i>ODVOZ SUTI</i>								
43	Do vzdálenosti 1 km	t	5,00	1,00	5,00	41,51	207,55	42,51	212,55
44	Za každý další km	t	30,00	1,00	30,00	41,51	1 245,30	42,51	1 275,30
	<i>SKLÁDKA</i>								
45	Poplatek za skládku - zemina a kamení do 10cm	t	3,00	1,00	3,00	94,65	283,95	95,65	286,95
46	Poplatek za skládku - asfaltové směsi	t	1,50	1,00	1,50	230,45	345,68	231,45	347,18
47	Poplatek za skládku - beton frakce do 10cm	t	0,50	1,00	0,50	195,03	97,52	196,03	98,02
	C46M: Zemní práce - celkem				47 478,40		133 583,70		181 062,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa
Objekt:

VON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Statutární město Teplice

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
B-PROJETY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:
Ladislav Marek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		105 098,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 098,51 0,00	21,00% 15,00%	22 070,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	127 169,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa
Objekt:

VON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 3. 2. 2019
Projektant: B-PROJETÝ Teplice s.r.o.
Zpracovatel: Ladislav Marek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	105 098,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 098,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Novákova včetně VO-II.etapa ul.Ševčíkova-II.etapa
Objekt:

VON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Teplice Datum: 3. 2. 2019
Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant: B-PROJETÝ Teplice s.r.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ladislav Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 098,51	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				105 098,51	
1	K	01000100	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	29 522,050	29 522,05	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 904,410	5 904,41	
3	K	01230300	Vyhotovení částečného geometrického plánu	kpl	1,000	11 808,820	11 808,82	
P			Poznámka k položce:☐ šikmá parkovací stání ul. Novákova					
4	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	5 904,410	5 904,41	
P			Poznámka k položce:☐ Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
5	K	03440300	Dopravně-inženýrská opatření	kpl	1,000	23 617,640	23 617,64	
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	6,000	4 723,530	28 341,18	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Reko ul. Novákova vč. VO-II.etapa., ul. Ševčíkova-II.etapa

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo: Teplice

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Rekonstrukce ul. Novákova vč. VO-II.et., ul. Ševčíkova-II.et			
1	SO 100 - Reko ul. NOVÁKOVA II. etapa, ŠEVČÍKOVA - II.etapa	4 986 126,01	1 047 086,46	6 033 212,47
2	SO 400 - Veřejné osvětlení ulice Novákova	713 171,14	149 765,94	862 937,08
	Celkem stavba	5 699 297,15	1 196 852,40	6 896 149,55

V Dubí 8.3.2019

Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová, zmocněnci

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce ul.Kříčkova-II.et., ul. Novákova vč. Vo-I.et., ul. Ševčíkova-I.et	JKSO	Teplice
		EČO	
		Místo	
		IČ	
Objednatel	Statutární město Teplice	DIČ	
Projektant	B-PROJETY Teplice s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ladislav Marek		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23. 8. 2017	45233000-9
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	