

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice	JKSO	
Název objektu	Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice - chemické kotvení svislé výztuže do základu R 12	EČO	
		Místo	Teplice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Teplice	00266621	
Projektant	ing. Mllan Skoumal		
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.	25432141	CZ25432141
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.02.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	22 768,78	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	29 683,45	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 452,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 52 452,23			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	52 452,23	11 014,97
								Cena s DPH 63 467,20			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objekt: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice - chemické kotvení svislé výztuže do základu R 12

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Teplice

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	22 768,78	29 683,45	52 452,23	0,008	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 768,78	29 682,02	52 450,80	0,008	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1,43	1,43	0,000	0,000
	Celkem	22 768,78	29 683,45	52 452,23	0,008	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Plotová zeď pp.č. 4495 3 - odpočty	JKSO	
Název objektu	Odpočty neprovedených položek	EČO	
		Místo	k.ú. Teplice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Teplice	00266621	CZ00266621
Projektant	Ing. Milan Skoumal	12813486	
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		7.5.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-2 075,67	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-24 652,57	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-268,99	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-26 997,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -26 997,23			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-26 997,23	-5 669,42
								Cena s DPH -32 666,65			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objekt: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice - chemické kotvení svislé výztuže do základu R 12

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Teplice

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							22 768,78	29 683,45	52 452,23	0,008
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 768,78	29 682,02	52 450,80	0,008
6	011	953961113.1	Kotvy chemickým tmelem hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru pr. 16mm	kus	802,000	65,40	22 768,78	29 682,02	52 450,80	0,008
998 Přesun hmot							0,00	1,43	1,43	0,000
3	231	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	0,008	179,20	0,00	1,43	1,43	0,000
Celkem							22 768,78	29 683,45	52 452,23	0,008

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objekt: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice - pomocné lešení pro zdění a omítání

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Teplice

Zpracoval:

Datum: 18. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 282,03	7 047,13	10 329,16	0,029	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 282,03	7 041,93	10 323,96	0,029	0,000
998	Přesun hmot	0,00	5,20	5,20	0,000	0,000
	Celkem	3 282,03	7 047,13	10 329,16	0,029	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Plotová zeď pp.č. 4495 3 - přípočty	JKSO	
Název objektu	Propočty víceprací	EČO	
		Místo	k.ú. Teplice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Teplice	00266621	CZ00266621
Projektant	Ing. Milan Skoumal	12813486	
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		7.5.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 179,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 067,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 045,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	705,98	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 997,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 26 997,23			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	26 997,23	5 669,42
								Cena s DPH 32 666,65			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace dodatku č. 1

Doplnění výztuže	12 208,92 Kč
Pomocné lešení pro zdění a omítání	10 329,16 Kč
Chemické kotvení svislé výztuže do základu 50% ceny 52 452,23	26 226,12 Kč
Vícepráce - přípočet	26 997,23 Kč
Neprovedené položky - odpočet	-26 997,23 Kč
dodatek č.1 bez DPH	48 764,20 Kč
smlouva bez DPH	692 915,30 Kč
dodatek č.1 bez DPH	48 764,20 Kč
cena smlouvy po dodatku č. 1 bez DPH	741 679,50 Kč
DPH	155 752,70 Kč
cena smlouvy po dodatku č. 1 s DPH	897 432,20 Kč

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice	JKSO	
Název objektu	Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice - pomocné lešení pro zdění a omítání	EČO	
		Místo	Teplice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Teplice	00266621	
Projektant	ing. Milan Skoumal		
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.	25432141	CZ25432141
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.02.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 282,03	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 047,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 329,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 10 329,16			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	10 329,16	2 169,12
								Cena s DPH 12 498,28			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plotová zeď pp.č. 4495 3 - přípočty

Objekt:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Teplice

Zpracoval:

Datum: 11. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2 Zakládání 8 465,60

64	011	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,960	2 860,00	8 465,60
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 714,62

65	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,603	45,80	714,62
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

99 Přesun hmot 2 267,24

59	R	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	12,652	179,20	2 267,24
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

HSV Práce a dodávky HSV 13 798,80

3 Svislé a kompletní konstrukce 13 798,80

57	011	311113112	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 8/10, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	12,450	835,00	10 395,75
58	R	348272513	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	5,500	422,10	2 321,55
26	R	348361216	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,015	72 100,00	1 081,50

767 Konstrukce zámečnické 1 750,98

60	R	767141916.1	Přichycení protipřelezové pilky	m	5,500	126,00	693,00
61		3141	Protipřelezová pilka	m	5,500	190,00	1 045,00
62	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 180,00	12,98

Celkem 26 997,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plotová zeď pp.č. 4495 3 - odpočty

Objekt:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Teplice

Zpracoval:

Datum: 11. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

-23 091,75

35	R	622611332.1	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený strojně	m2	-184,734	125,00	-23 091,75
----	---	-------------	---	----	----------	--------	------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-3 905,48

3

Svislé a kompletní konstrukce

-1 286,69

33	R	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	-2,000	257,40	-514,80
34		553422520	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	-2,000	120,60	-241,20
27	R	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	-3,425	76,41	-261,70
28		313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	-3,699	72,72	-268,99

5

Komunikace

-2 618,79

30	R	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-4,295	154,40	-663,15
31	R	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-4,295	268,00	-1 151,06
32		592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-4,510	178,40	-804,58

Celkem

-26 997,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objekt: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice - pomocné lešení pro zdění a omítání

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Teplice

Zpracoval:

Datum: 18. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV			3 282,03	7 047,13	10 329,16	0,029		
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 282,03	7 041,93	10 323,96	0,029		
6	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	225,414	45,80	3 282,03	7 041,93	10 323,96	0,000	0,029
					59,41*1,40*2	166,348					
					9,625*1,40*2	26,950					
					11,47*1,40*2	32,116					
					Součet	225,414					
		998	Přesun hmot			0,00	5,20	5,20	0,000		
3	231	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	0,029	179,20	0,00	5,20	5,20	0,000	0,000
		Celkem					3 282,03	7 047,13	10 329,16	0,029	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice	JKSO	
Název objektu	Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice	EČO	
		Místo	Teplice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Teplice	00266621	
Projektant	ing. Milan Skoumal		
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.	25432141	CZ25432141
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.02.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 293,79	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 915,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 208,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 12 208,92			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	12 208,92	2 563,87
								Cena s DPH 14 772,79			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objekt: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Teplice

Zpracoval:

Datum: 18. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 293,79

7 915,13

12 208,92

0,295

3

Svislé a kompletní konstrukce

4 293,79

7 862,27

12 156,06

0,295

1	231	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	-2,040	43 260,00	-31 172,06	-57 078,34	-88 250,40	1,050	-2,142
---	-----	-----------	---	---	--------	-----------	------------	------------	------------	-------	--------

" odpočet pol. č. 26 VV

-2,04

-2,040

2	231	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	2,321	43 260,00	35 465,85	64 940,61	100 406,46	1,050	2,438
---	-----	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	-----------	------------	-------	-------

" přípočet pol. č. 26 výpočet dle v.č.04 z 07/2018

" trny R 12 - teoretická hmotnost 0,888kg/m

" trny do základů R 12 dl.700mm

" plotové pole dl. 6,00m - 9ks

0,70*30*2*9*0,888*0,001

0,336

" plotové pole dl. 4,00m - 2ks

0,70*20*2*2*0,888*0,001

0,050

" plotové pole dl. 5,60m - 1ks

0,70*28*2*1*0,888*0,001

0,035

" plotové pole dl. 5,40m - 1ks

0,70*27*2*1*0,888*0,001

0,034

" sloupky

0,70*4*18*0,888*0,001

0,045

" svislá výztuž do dutin R 12 dl.2,20m - 2ks do 1 dutiny

2,20*30*2*9*0,888*0,001

1,055

2,20*20*2*2*0,888*0,001

0,156

2,20*28*2*1*0,888*0,001

0,109

2,20*27*2*1*0,888*0,001

0,105

" do sloupků

2,20*4*18*0,888*0,001

0,141

" kotevní spony

0,60*18*10*0,888*0,001

0,096

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objekt: Plotová zeď, p.p.č. 4495/3, k.ú. Teplice

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Teplice

Zpracoval:

Datum: 18. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Mezisoučet		2,162						
			" výztuž R 8 - teoretická hmotnost 0,395kg/m								
			" výztuž R 8 do každé drohé vodorovné spáry - 1ks								
			59,27*5*0,395*0,001		0,117						
			11,47*5*0,395*0,001		0,023						
			9,62*5*0,395*0,001		0,019						
			Mezisoučet		0,159						
			Součet		2,321						
998		Přesun hmot					0,00	52,86	52,86		0,000
3	231	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	0,295	179,20	0,00	52,86	52,86	0,000	0,000
Celkem							4 293,79	7 915,13	12 208,92		0,295