

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 -2022
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Statutární město Teplice
Sídlo zadavatele:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČO:	00266621
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzván k poskytování činnosti na základě jednotlivých pokynů.

Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.

3 Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě je na základě ceníku jednotkových prací, který tvoří nedílnou součást této písemné zprávy zadavatele.

4 Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení.

5 Označení účastníků zadávacího řízení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
Marius Pedersen a.s.	Průběžná 1940/3, Hradec Králové	42194920

6 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
Marius Pedersen a.s.	Průběžná 1940/3, Hradec Králové	42194920

7 Odůvodnění výběru dodavatele

Jelikož v zadávacím řízení byl pouze jediný účastník, byl tento účastník Marius Pedersen a.s. v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení hodnocení.

8 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci daného zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů

HAVI s.r.o., IČ: 4023298: výkon odborného dohledu autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby, poskytování konzultační, odborné služby, know-how a předávat zkušenosti z obdobných zakázek

10 Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto el. prostředků

Zadavatel v rámci komunikace postupoval v souladu s § 211 zákona a nabídky byly podány elektronicky.

MgMT - OD - běžné opravy a údržba místních komunikací ceník prací rok 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	5	7

HSV		Práce a dodávky HSV			
		1	Zemní práce		
1	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky	m2	84,60
2	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	58,90
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	77,00
4	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	103,00
5	221	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek pl.do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	69,90
6	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	53,40
7	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	201,00
8	221	113107123	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z kameniva drceného tl. 300 mm	m2	502,00
9	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	390,00
10	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	405,00
11	221	131107132	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m2	580,00
12	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	125,00
13	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	190,00
14	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	150,00
15	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	170,00
16	221	113154114	frézování živičného krytu tl.100mm pruh š. 0,5m pl.do 500m2 bez překážek v trase	m2	205,00
17	221	113154113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	161,00
18	221	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých	m	57,60
19	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	118,00
20	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	41,00
21		162701105	vodorovné přemístění do 10 000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,00

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

22		167101101	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3	m3	190,00
23		171201211	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,00
24	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1690,00
		3	Svislé a kompletní konstrukce		
25	011	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	4000,00
26	011	311211251	Zdivo nadzákladové haklikové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5	m3	6500,00
		5	Komunikace		
27	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	112,00
28	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	147,00
29	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	181,00
30		564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm	m2	42,80
31		564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm	m2	71,40
32	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	60,30
33	221	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB	m3	300,00
34	221	567114111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm	m2	341,00
35	221	567124111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm	m2	488,00
36	221	567134111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm	m2	627,00
37		577143111	asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	325,00
38	221	572261113	Vyspravení výtluků dosavadního krytu vozovky asfaltovou směsí za studena, při vyspravované ploše na 1 km do 10% tl. do 50 mm	m2	990,00
39	221	572263111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena	m2	9900,00
40	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem	m2	3000,00
41	221	572404111	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2	m2	4,55
42	592	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	260,00
43	592	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	495,00
44	592	592452660	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	302,00
45	221	572751111	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km do 10 t	t	3000,00
46	221	572531131	výsrava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm	m	142,00
47	221	572751112	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t	t	3000,00
48	221	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB	t	3000,00

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

49	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	20,00
50	221	573411111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m ²	m ²	25,00
51	221	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl 100mm	m ²	467,00
52	221	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m ²	322,00
53	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	580,00
54	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m ²	580,00
55	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	580,00
56	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty	m ²	580,00
57	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva	m ²	580,00
58	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty	m ²	580,00
59	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva	m ²	580,00
60	221	591442111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty	m ²	580,00
61	R	596111111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, jednobarevné, s ložem tl. 40 mm z kameniva těženého	m ²	580,00
62	R	596132111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. 40 mm z vápenné malty	m ²	580,00
63	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	390,00
64	592	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	197,00
65	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m ²	m ²	390,00
66	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m ²	24,70
67	221	596211115	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A	m ²	35,30
68	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A do 50 m ²	m ²	405,00
69	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	405,00
70	R	596214210	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší z betonových vegetačních dlaždic, s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 40 mm s vyplněním spár	m ²	264,00
71	221	596411112	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic s ložem z kameniva těženého pl. do 100 m ²	m ²	264,00
72	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m ²	m ²	284,00
73	221	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m ²	m ²	284,00
		8	Trubní vedení		
74	221	899231111	Výšková úprava zvýšením mříže	kus	1920,00
75	221	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu	kus	1820,00
76	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1030,00

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

77	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	954,00
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
78	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	240,00
79	592	592174500	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	164,00
80	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	180,00
81	592	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	99,00
82	221	916231213	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	198,00
83	221	916241213	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	223,00
84	221	916991121	lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého	m3	2840,00
85	221	917131111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	233,00
86	221	917431111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	233,00
87	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	50,00
88	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	29,00
89	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. přes 50 do 100 mm	m	40,30
90	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	65,10
91	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	82,10
92	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	175,00
93	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	2000,00
94	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,65
95	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	810,00
96	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	727,00
97	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	449,00
98	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	358,00
99	013	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	405,00
100	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	50,00
101	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	25,50
102	221	97905-1121	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	96,10
103	221	979054451	očištění dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	62,30
104	221	979071121	očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	28,30
105	221	979071131	očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým	m2	87,70
		99	Přesun hmot		
106	221	997221111	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	100,00

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

107	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	35,00
108	221	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,00
109	221	997221561	vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km	t	48,80
110	221	997221569	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,10
111	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	90,00
112	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového	t	125,00
113	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	200,00
114	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	60,00
115	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	95,00
116	221	998225195	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000m	t	21,10
117	221	998225193	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m	t	32,00
118	R	HZS-PZ	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické	hod	300,00
119	R	HZS-ZP	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka	hod	250,00
120	R		dopravní opatření po dobu oprav	soubor	990,00

MgMT - OD – běžná údržba a opravy místních komunikací ceník prací rok 2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	5	7

		HSV		Práce a dodávky HSV	
		1	Zemní práce		
1	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky	m2	87,98
2	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	61,26
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	80,08
4	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těžného	m2	107,12
5	221	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek pl.do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného	m2	72,70
6	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	55,54
7	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	209,04
8	221	113107123	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z kameniva drceného tl. 300 mm	m2	522,08

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

9	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	405,60
10	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	421,20
11	221	131107132	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m2	603,20
12	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	130,00
13	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	197,60
14	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	156,00
15	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	176,80
16	221	113154114	frézování živičného krytu tl.100mm pruh š. 0,5m pl.do 500m2 bez překážek v trase	m2	213,20
17	221	113154113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	167,44
18	221	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých	m	59,90
19	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	122,72
20	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,64
21		162701105	vodorovné přemístění do 10 000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	272,48
22		167101101	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3	m3	197,60
23		171201211	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	145,60
24	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1757,60
		3	Svislé a kompletní konstrukce		
25	011	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	4160,00
26	011	311211251	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5	m3	6760,00
		5	Komunikace		
27	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	116,48
28	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	152,88
29	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	188,24
30		564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm	m2	44,51
31		564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm	m2	74,26
32	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	62,71
33	221	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB	m3	312,00
34	221	567114111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm	m2	354,64
35	221	567124111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm	m2	507,52
36	221	567134111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm	m2	652,08

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

37		577143111	asfaltový beton vrstva ohrubná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	338,00
38	221	572261113	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu vozovky asfaltovou směsí za studena, při vyspravované ploše na 1 km do 10% tl. do 50 mm	m2	1029,60
39	221	572263111	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena	m2	10296,00
40	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtlučků dosavadního krytu asfaltovým betonem	m2	3120,00
41	221	572404111	Posyp živичného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2	m2	4,73
42	592	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	270,40
43	592	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	514,80
44	592	592452660	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	314,08
45	221	572751111	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km do 10 t	t	3120,00
46	221	572531131	výsrava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm	m	147,68
47	221	572751112	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t	t	3120,00
48	221	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB	t	3120,00
49	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	20,80
50	221	573411111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	26,00
51	221	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl 100mm	m2	485,68
52	221	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	334,88
53	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	603,20
54	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	603,20
55	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	603,20
56	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	603,20
57	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva	m2	603,20
58	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty	m2	603,20
59	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva	m2	603,20
60	221	591442111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty	m2	603,20
61	R	596111111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, jednobarevné, s ložem tl. 40 mm z kameniva těženého	m2	603,20
62	R	596132111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. 40 mm z vápenné malty	m2	603,20
63	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A, pl do 50 m2	m2	405,60

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

64	592	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	204,88
65	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	405,60
66	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	25,69
67	221	596211115	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A	m2	36,71
68	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A do 50 m2	m2	421,20
69	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	421,20
70	R	596214210	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší z betonových vegetačních dlaždic, s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 40 mm s vyplněním spár	m2	274,56
71	221	596411112	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic s ložem z kameniva těženého pl. do 100 m2	m2	274,56
72	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2	m2	295,36
73	221	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2	m2	295,36
		8	Trubní vedení		
74	221	899231111	Výšková úprava zvýšením mříže	kus	1996,80
75	221	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu	kus	1892,80
76	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1071,20
77	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	992,16
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
78	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	249,60
79	592	592174500	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	170,56
80	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	187,20
81	592	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	102,96
82	221	916231213	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,92
83	221	916241213	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,92
84	221	916991121	lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého	m3	2953,60
85	221	917131111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	242,32
86	221	917431111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	242,32
87	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	52,00
88	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	30,16
89	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. přes 50 do 100 mm	m	41,91
90	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	67,70

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

91	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	85,38
92	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	182,00
93	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	2080,00
94	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,68
95	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	842,40
96	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	756,08
97	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	466,96
98	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	372,32
99	013	978023251	Výsekání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného	m2	421,20
100	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	52,00
101	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	26,52
102	221	97905-1121	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	99,94
103	221	979054451	očištění dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	64,79
104	221	979071121	očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	29,43
105	221	979071131	očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým	m2	91,21
		99	Přesun hmot		
106	221	997221111	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	104,00
107	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	36,40
108	221	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,20
109	221	997221561	vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km	t	50,75
110	221	997221569	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,50
111	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	93,60
112	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového	t	130,00
113	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	208,00
114	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	62,40
115	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	98,80
116	221	998225195	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000m	t	21,94
117	221	998225193	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m	t	33,28
118	R	HZS-PZ	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické	hod	312,00
119	R	HZS-ZP	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka	hod	260,00
120	R		dopravní opatření po dobu oprav	soubor	1029,60

MgMT - OD – běžná údržba a opravy místních komunikací ceník prací rok 2022

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	5	7

HSV Práce a dodávky HSV

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

		1	Zemní práce		
1	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky	m2	91,50
2	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	63,71
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	83,28
4	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	111,40
5	221	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek pl.do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	75,60
6	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	57,76
7	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	217,40
8	221	113107123	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z kameniva drceného tl. 300 mm	m2	542,96
9	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	421,82
10	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	438,05
11	221	131107132	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m2	627,33
12	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	135,20
13	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	205,50
14	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	162,24
15	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	183,87
16	221	113154114	frézování živičného krytu tl.100mm pruh š. 0,5m pl.do 500m2 bez překážek v trase	m2	221,73
17	221	113154113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	174,14
18	221	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých	m	62,30
19	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	127,63
20	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	44,35
21		162701105	vodorovné přemístění do 10 000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	283,38
22		167101101	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3	m3	205,50
23		171201211	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	151,42
24	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1827,90
		3	Svislé a kompletní konstrukce		
25	011	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	4326,40
26	011	311211251	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5	m3	7030,40

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA R. 2020 -2022

	5	Komunikace			
27	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	121,14
28	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	159,00
29	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	195,77
30		564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm	m2	46,29
31		564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm	m2	77,23
32	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	65,22
33	221	566905111	Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem PB	m3	324,48
34	221	567114111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm	m2	368,83
35	221	567124111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm	m2	527,82
36	221	567134111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm	m2	678,16
37		577143111	asfaltový beton vrstva ohrubná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	351,52
38	221	572261113	Vyspravení výtluků dosavadního krytu vozovky asfaltovou směsí za studena, při vyspravované ploše na 1 km do 10% tl. do 50 mm	m2	1070,78
39	221	572263111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena	m2	10707,84
40	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem	m2	3244,80
41	221	572404111	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2	m2	4,92
42	592	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	281,22
43	592	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	535,39
44	592	592452660	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	326,64
45	221	572751111	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km do 10 t	t	3244,80
46	221	572531131	výsrava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm	m	153,59
47	221	572751112	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t	t	3244,80
48	221	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB	t	3244,80
49	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	21,63
50	221	573411111	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	27,04
51	221	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl 100mm	m2	505,11
52	221	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	348,28
53	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	627,33
54	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	627,33

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

55	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	627,33
56	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	627,33
57	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva	m2	627,33
58	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty	m2	627,33
59	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva	m2	627,33
60	221	591442111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty	m2	627,33
61	R	596111111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, jednobarevné, s ložem tl. 40 mm z kameniva těženého	m2	627,33
62	R	596132111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. 40 mm z vápenné malty	m2	627,33
63	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	421,82
64	592	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	213,08
65	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	421,82
66	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	26,72
67	221	596211115	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A	m2	38,18
68	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A do 50 m2	m2	438,05
69	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	438,05
70	R	596214210	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší z betonových vegetačních dlaždic, s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 40 mm s vyplněním spár	m2	285,54
71	221	596411112	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic s ložem z kameniva těženého pl. do 100 m2	m2	284,54
72	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2	m2	307,17
73	221	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2	m2	307,17
		8	Trubní vedení		
74	221	899231111	Výšková úprava zvýšením mříže	kus	2076,67
75	221	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu	kus	1968,51
76	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1114,05
77	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1031,85
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
78	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	259,58
79	592	592174500	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	177,38
80	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	194,69

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

81	592	592173140	obrubič betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	107,08
82	221	916231213	Osazení betonového obrubič chodníkového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	214,16
83	221	916241213	Osazení kamenného obrubič stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	241,20
84	221	916991121	lože pro obrubičy, krajníky z betonu prostého	m3	3071,74
85	221	917131111	Osazení chodníkového obrubič kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	252,01
86	221	917431111	Osazení chodníkového obrubič kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	252,01
87	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	54,08
88	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	31,37
89	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. přes 50 do 100 mm	m	43,59
90	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	70,41
91	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	88,80
92	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	189,28
93	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	2163,20
94	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,70
95	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	876,10
96	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	786,32
97	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	485,64
98	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	387,21
99	013	978023251	Výsekání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného	m2	438,05
100	221	979024442	Očištění vybouraných obrubičů a krajníků chodníkových	m	54,08
101	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	27,58
102	221	97905-1121	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	103,94
103	221	979054451	očištění dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	67,38
104	221	979071121	očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	30,61
105	221	979071131	očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým	m2	94,86
		99	Přesun hmot		
106	221	997221111	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	108,16
107	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	37,86
108	221	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,41
109	221	997221561	vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km	t	52,78
110	221	997221569	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,92
111	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	97,34
112	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu betonového	t	135,20
113	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	216,32
114	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	64,90

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

115	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	102,75
116	221	998225195	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000m	t	22,82
117	221	998225193	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m	t	34,61
118	R	HZS-PZ	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické	hod	324,48
119	R	HZS-ZP	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka	hod	270,40
120	R		dopravní opatření po dobu oprav	soubor	1070,78

ceník prací - správa místních komunikací - rok 2020			
číslo pol.	předmět činnosti	měrná jednotka	cena za jednotku bez DPH
1.	běžné prohlídky komunikací	km	600,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací-vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení záznamu prohlídky, který bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání-výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy a životního prostředí MgM Teplice)		
2.	prohlídky mostů a lávek - dle soupisu viz. příloha č. 3	kpl	195000,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle příloženého seznamu (příloha č.3) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek		
3.	výkon správy	paušál měsíčně	38000,00
	cena položky zahrnuje zajištění činnosti správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období(od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno),výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů		
4.	pohotovost	paušál měsíčně	15000,00
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků		
5.	prohlídka lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. mezi ul. Tolstého a Za Drahou	kpl	650,00
	cena položky obsahuje pravidelnou kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplní otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly		
6.	zabezpečení havárií	paušál měsíčně	15000,00

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

zabezpečení havárií - v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou cca 4			

ceník prací - správa místních komunikací - rok 2021			
číslo pol.	předmět činnosti	měrná jednotka	cena za jednotku bez DPH
1.	běžné prohlídky komunikací	km	660,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací-vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení záznamu prohlídky, který bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání-výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy a životního prostředí Mgm Teplice)		
2.	prohlídky mostů a lávek - dle soupisu viz. příloha č. 3	kpl	210000,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.3) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek		
3.	výkon správy	paušál měsíčně	42000,00
	cena položky zahrnuje zajištění činnosti správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období(od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno),výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů		
4.	pohotovost	paušál měsíčně	17000,00
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků		
5.	prohlídka lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. mezi ul. Tolstého a Za Drahou	kpl	715,00
	cena položky obsahuje pravidelnou kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplň otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly		
6.	zabezpečení havárií	paušál měsíčně	17000,00

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

zabezpečení havárií - v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou cca 4		

ceník prací - správa místních komunikací - rok 2022			
číslo pol.	předmět činnosti	měrná jednotka	cena za jednotku bez DPH
1.	běžné prohlídky komunikací	km	730,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací-vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení záznamu prohlídky, který bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popis) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání-výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy a životního prostředí MgM Teplice)		
2.	prohlídky mostů a lávek - dle soupisu viz. příloha č. 3	kpl	230000,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.3) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek		
3.	výkon správy	paušál měsíčně	47000,00
	cena položky zahrnuje zajištění činnosti správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období(od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpозději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušeni záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno),výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů		
4.	pohotovost	paušál měsíčně	19000,00
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků		
5.	prohlídka lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. mezi ul. Tolstého a Za Drahou	kpl	790,00
	cena položky obsahuje pravidelnou kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplň otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly		
6.	zabezpečení havárií	paušál měsíčně	19000,00

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022

	<p>zabezpečení havárií - v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou cca 4</p>		