



Vzorový příčný řez v km 0.140000



NÚPK-D1 TDZ III KCE-D1-N-2/PIII				
Asfaltový beton	ACo 11 S	40mm		
Asfaltový beton hz	ACL 16+	60mm		
Obalované kamenivo	ACp 22+	90mm	▼110MPa	
Štěrkodrt' fr. 0-63	ŠDA	200mm	▼70MPa	
Konstrukce vozovky celkem		390mm		

KONTROLOVAL		KRESLIL	ZODP.PROJEKTANT	 <div>RapidMost spol. s r.o.</div>	
Ing. Vladimír Plhák		Ing. Erich Panitz	Ing. Vladimír Plhák	Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most; IČO: 250 45 393	
REVIZE	0				
OBJEKT	D.1 Stavební část			FORMÁT	2xA4
AKCE Rekonstrukce ul. Jateční				DATUM	11/2019
				STUPEŇ	DUR/DSP
				Č. ZAKÁZKY	2019/942
INVESTOR		Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice			
OBSAH Vzorový příčný řez				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	D.1.6