


Vytyčovací body			
Název	Poloha X	Poloha Y	A
STOŽÁR VO	-777200.7576	-975964.8320	A1
STOŽÁR VO	-777225.9590	-975956.1595	A2
STOŽÁR VO	-777258.2128	-975948.3039	A3
STOŽÁR VO	-777282.2878	-975943.4111	A4
STOŽÁR VO	-777308.5301	-975939.2751	A5
STOŽÁR VO	-777335.3411	-975935.3281	A6
STOŽÁR VO	-777361.3529	-975931.7303	A7
STOŽÁR VO	-777387.9880	-975927.6973	A8
STOŽÁR VO	-777413.5246	-975922.2100	A9


LEGENDA :

<div>A1-A9</div>	Svítidlo SITECO Streetlight 11 midi LED ST1.2a (AC3A31B08LB) umístěné na stožáru JBUD8ST , který je osazený výložníkem UD1/89-1500-2500 (Světelný bod ve výšce 8m).	9ks
<div>-----</div>	KABELOVÉ VEDENÍ VO CYKY 4BX16	310m

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

<div>-----</div>	ZAŘÍZENÍ ČEZ TEPLÁRENSKÁ, A.S.
<div>-----</div>	PLYNOVOD - NTL - GRIDSERVICES, S.R.O.
<div>-----</div>	PLYNOVOD - NEFUNKČNÍ - GRIDSERVICES, S.R.O.
<div>-----</div>	PLYNOVOD - STL - GRIDSERVICES, S.R.O.
<div>-----</div>	VODOVOD - PITNÁ VODA - SČVK, A.S.
<div>-----</div>	KANALIZACE - JEDNOTNÁ - SČVK, A.S.
<div>-----</div>	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ - ELTODO OSVĚTLENÍ, S.R.O.
<div>-----</div>	SVĚTELNÁ SIGNALIZACE - PODZEMNÍ - JTH GROUP, A.S.
<div>-----</div>	SILOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
<div>-----</div>	SILOVÉ VEDENÍ VN - PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
<div>-----</div>	SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - TELCO PRO SERVICES, A.S.
<div>-----</div>	SDĚLOVACÍ VEDENÍ - NADZEMNÍ - CETIN, A.S.
<div>-----</div>	SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - CETIN, A.S.



KONTROLOVAL		KRESLIL	ZODP.PROJEKTANT		
Hubený Richard		Ing. Erich Panitz	Hubený Richard		
REVIZE	0			Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most; IČO: 250 45 393	
OBJEKT	D.2 Veřejné osvětlení			FORMÁT 2xA4	
AKCE Rekonstrukce ul. Jateční				DATUM 11/2019	
				STUPEŇ DUR/DSP	
				Č. ZAKÁZKY 2019/942	
INVESTOR		Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice			
OBSAH Situace veřejného osvětlení 1				MĚŘÍTKO 1:500	Č. VÝKRESU D.2.2