

Název stavby:VPIC_Teplice_Luční a Stará Duchcovská

Číslo SPP prvku:16010-047855

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:					
KMVYK:	0.125	KMP:	17.250	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.032	KMMK:	0.165	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:					
1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní úze	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:	
PŘÍPRAVA	30 192,16 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	134 085,72 Kč
MONTÁŽ	59 339,68 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 018,69 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 115,98 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	11 124,60 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo	69 076,98 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady:

324 953,81 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	274 521,07 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	50 432,74 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 191,98 Kč
955835		Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě	334.80 JV	334,80 Kč
	Poplatek UPC			
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16542.84 JV	16 542,84 Kč
957746		Šetření technické rozšíření	1.00 ks	1 122,54 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	60.00 m	1 099,80 Kč
954973 S		Povrchy nad rámec litý asfalt	6.00 m2	4 086,06 Kč
954978 S		Povrchy nad rámec litý asfalt podk.beton	11.00 m2	11 092,62 Kč
954974 S		Povrchy nad rámec zámková dlažba	12.00 m2	9 429,48 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	2023.68 JV	2 023,68 Kč
	Koordinace s prováděnou rekonstrukcí			
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	23.00 m	18 675,54 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	40.00 m	26 192,40 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	30.00 m	10 267,50 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	32.00 m	44 590,08 Kč
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	4.00 ks	2 933,56 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	125.00 m	1 372,50 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	10.00 m	2 322,50 Kč

MONTÁŽ

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	476,73 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	147.00 ks	5 391,96 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	600.00 ks	14 676,00 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	3.00 ks	146,70 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2023.68 JV	2 023,68 Kč
Koordinace prací s investorem			
955279 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	2.00 ks	3 178,04 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	6 845,00 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	45.00 m	1 650,60 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	120.00 m	3 084,00 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	3 271,08 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	3.00 ks	2 420,19 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	3.00 ks	3 593,61 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	240.00 m	6 168,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 036,74 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	20.00 m	494,00 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 487,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 115,98 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 939,16 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 185,44 Kč

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč
Poplatky za zábory, atd.			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		93.00 ks	3 535,86 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		64.00 m	245,76 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		135.00 m	596,70 Kč
300110 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4		45.00 m	7 681,05 Kč
300120 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6		75.00 m	7 126,50 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		45.00 m	8 106,75 Kč
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm		3.00 ks	319,89 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		12.00 ks	2 443,92 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P		24.00 ks	1 157,76 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		3.00 ks	2 153,67 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		9.00 ks	312,84 Kč
320295 S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460		1.00 ks	1 188,84 Kč
322268 S	Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE		2.00 ks	7 890,84 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO		84.00 ks	1 711,08 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110		42.00 m	19 388,46 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		10.00 ks	5 132,30 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm		4.00 ks	84,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		6.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		6.00 ks	0,00 Kč