

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s.

		0,00	199 123,18	0,00	199 123,18
--	--	------	------------	------	------------

VÝKAZ VÝMÉR

Název stavby : Rekonstrukce Žst. Bohosudov

Číslo stavby

Název PS,SO : Přeložka trakčních kabelů - prodloužení kabelových tras

Číslo PS,SO SO 03-31-02.1

Datum zpracování : 24.8.2020

Datum aktualizace : 24.08.2020

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	změna	po změně	C E N A		vícepráce	méněpráce	celkem		
							dodávky	montáže					
							jednotková	celkem				jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. SOUPIS MONTÁŽÍ TKV											
1	R1	Uložení kabelu do pískového lože	m		70,000			0,00	55,08	0,00	3 855,60		3 855,60
2	R2	Zatažení kabelu do chráničky v kabelové trase, vč utěsnění konců chrániček	m		10,000			0,00	73,92	0,00	739,20		739,20
5	R5	Uložení optotrubky HDPE pr. 40mm do kabelového lože, vč. spojení do jedné délky	m		70,000			0,00	78,27	0,00	5 478,90		5 478,90
6	R6	Zatažení optotrubky HDPE pr. 40mm do chráničky, vč. spojení do jedné délky	m		10,000			0,00	11,59	0,00	115,90		115,90
		3. STAVEBNÍ PRÁCE											
7	R14	Hloubení rýh šíře do 2m, paž. i nepaž., tř.I	m3		48,750			0,00	708,79	0,00	34 553,51		34 553,51
8	R15	Zához jam a rýh zeminou se zhutněním	m3		40,750			0,00	321,20	0,00	13 088,90		13 088,90
9	R16	Zához jam a rýh štěrkodrti min. ŠDB se zhutněním, vč. nakupovaného materiálu	m3		0,600			0,00	828,51	0,00	497,11		497,11
10	R17	Zához jam a rýh štěrkodrti min. ŠDA se zhutněním, vč. nakupovaného materiálu	m3		14,070			0,00	828,51	0,00	11 657,14		11 657,14
11	R18	Odvoz přebytečné zeminy	m3		15,240			0,00	124,65	0,00	1 899,67		1 899,67
12	R19	Skládkovné	m3		15,240			0,00	282,65	0,00	4 307,59		4 307,59
13	R20	řezání spár [m]	m		80,000			0,00	211,62	0,00	16 929,60		16 929,60
14	R21	bourání živič. povrch do tl.10cm vč.likvidace [m2]	m2		40,000			0,00	107,26	0,00	4 290,40		4 290,40
15	R22	bourání podkl. betonu do tl.20cm vč.likvidace [m2]	m2		40,000			0,00	249,31	0,00	9 972,40		9 972,40
16	R23	Betonové zákrytové desky nad kabely	m2		70,000			0,00	144,07	0,00	10 084,90		10 084,90
17	R24	Oddělení kabelů v jedné vrstvě ve výkopu	m		70,000			0,00	18,26	0,00	1 278,20		1 278,20
18	R25	pískové kabelové lože, mat+mont	m3		14,000			0,00	695,74	0,00	9 740,36		9 740,36
19	R26	Obetonování potrubí z prostého betonu C25/30	m3		1,000			0,00	4 145,44	0,00	4 145,44		4 145,44
20	R27	chránička 110 vč. dist. rozpěrek, prot.lanka, zaslepení,vč. Uložení	m		84,000			0,00	142,45	0,00	11 965,80		11 965,80
21	R29	Asf. Beton podklad chodníku ACP16+ (tl. 8cm), včetně spojovacího postřiku podkladní vrstvy	m2		32,000			0,00	497,16	0,00	15 909,12		15 909,12
22	R32	Podkladová vrstva komunikace z podkladového betonu C25/30	m3		8,000			0,00	4 826,68	0,00	38 613,44		38 613,44
		C E L K E M						0,00		0,00	199 123,18	0,00	199 123,18