

Název stavby: VPIC Teplice, Dopravní úpravy v ulici Ruská

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	2.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.020	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	13 500,91 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	84 459,42 Kč
MONTÁŽ	98 580,40 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	33 752,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 260,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	16 920,54 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	47 503,48 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: **305 978 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 264 296,07 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 41 681,85 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 362,66 Kč
957746	Šetření technické rozšíření		1.00 ks	1 138,25 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		3283.02 JV	3 283,02 Kč
	Koordinace se stavbou porkoviště			
956267 S	Převzetí a zához pod fólii se zřízením kabelového lože		740.00 m	73 378,40 Kč

955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	700.00 m	7 798,00 Kč
MONTÁŽ			
955010 S	Demontáž úložné trubky	420.00 m	4 410,00 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	155.00 m	5 000,30 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	315.00 m	7 011,90 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	675.00 m	12 548,25 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	420.00 m	1 541,40 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka	6.00 ks	966,78 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	244.00 ks	9 071,92 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslování	300.00 ks	7 437,00 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	3283.02 JV	3 283,02 Kč
Koordinace se stavbou parkoviště			
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	6.00 ks	7 064,82 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	420.00 m	5 044,20 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	675.00 m	14 256,00 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	155.00 m	5 762,90 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	335.00 m	8 730,10 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	7.00 ks	21 424,48 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	270.00 m	6 763,50 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	5 564,78 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 260,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 512,45 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 408,09 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč
Poplatky za vytyčení, zábory, atd.			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFL 50x4x0,4		20.00 m	1 894,60 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P		24.00 ks	1 157,76 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE		6.00 ks	4 531,32 Kč
319184 S	Spona trubky SYSPRO		600.00 ks	12 222,00 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110		60.00 m	27 697,80 Kč