


Vzorový řez



NÚPK-D2
TDZ VI
KCE-D2-D-1/P II


Betonová dlažba	DL I	80mm	
Drcené kamenivo	L	40mm	▼80MPa
Štěrkodrt' fr. 0-63	ŠDB	200mm	▼45MPa
Konstrukce vozovky celkem		320mm	

NÚPK-D2
TDZ CH
KCE-D2-D-1/PIII

Betonová dlažba	DL I	60mm	
Drcené kamenivo	L	30mm	▼70MPa
Štěrkodrt' fr. 0-63	ŠDB	150mm	▼45MPa
Konstrukce vozovky celkem		240mm	

NÚPK-D1
TDZ IV
KCE-D1-N-2/PIII

Asfaltový beton	ACo 11	40mm	
Asfaltový beton hz	ACL 16+	60mm	
Obalované kamenivo	ACp 16+	50mm	▼100MPa
Štěrkodrt' fr. 0-63	ŠDA	150mm	▼70MPa
Štěrkodrt' fr. 0-63	ŠDA	150mm	▼45MPa
Konstrukce vozovky celkem		450mm	

KONTROLOVAL		KRESLIL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Vladimír Plhák		Ing. Vladimír Plhák	Ing. Vladimír Plhák		
REVIZE	0			Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most; IČO: 250 45 393	
OBJEKT	Komunikace			FORMÁT	2xA4
AKCE Rekonstrukce vozovky v ul. Karla Čapka				DATUM	01/2021
				STUPEŇ	ZDS
				Č. ZAKÁZKY	2020/229
INVESTOR		Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice			
OBSAH Vzorový řez				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	D.8