






VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ UL. JANKOVCOVA



POZNÁMKA:

- 1) Navržené konstrukce budou provedené na řádně zhutněnou a vyspádovanou zemní pláň. V případě nutnosti bude provedena lokální sanace zemní pláně vrstvou ŠD0/63 v mocnosti 300 mm. Vhodné výsledné řešení navrhne dodavatel stavby na základě průkazných zkoušek.
- 2) Navržené kamenné a betonové obrubníky budou kladené do lože z prostého betonu C 20/25 nXF3.
- 3) Kamenné obrubníky budou vzájemně vyspárované maltovou směsí M 25 XF3.
- 4) Nově osazované kamenné obrubníky budou provedené se zkosením hrany a protiskluzovou úpravou povrchu.
- 5) Změna převýšení kamenné obruby bude realizována sklopením obrubníkového kamene min. v délce 1,00 m na požadovanou výškovou úroveň.
- 6) V místech vjezdů budou navazující šikmé plochy chodníků provedené v max.sklonu 1:8(12,5%) při zachování průchozího prostoru min. šířky 0,90m s příčným sklonem max. 2,00%.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

| | | | | | | | |
|---|------------|---|---|-------------|---------------|---|-------------|
| VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B-PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPIROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO | | | | | | | |
| MĚŘÍTKO | PROJEKTANT | ING.OUBRECHT |  | MP | ING.BALCAROVÁ | DATUM | 06/2020 |
| ORIGINÁLU | | | | | | STUPEŇ PD | DSP/DPS |
| 1:50 | VYPRACOVAL | ING.OUBRECHT |  | TECH.KONTR. | ING.CHLADNÝ |  | POČ.FORM.A4 |
| PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : DOPRAVNÍ STAVBY | | | | | | | POŘ.ČÍSLO |
|  B-PROJEKTY Teplice s.r.o. | | ZAKÁZKA : REKONSTRUKCE UL. JANKOVCOVA—II.ETAPA (od ul.Sovova po ul.Palackého) | | | | | D.1.4 |
| | | ČÁST : SO 100 – KOMUNIKACE | | | | | |
| | | OBSAH : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ | | | | | |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY : 5633 | | | | | DS-5-11598 |
| | | | | | | | |
| OBJEDNATEL : | | Statutární město Teplice | | | | | |