

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-11-26  
Stavba: REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

KSO:  
Místo: TEPLICE

CC-CZ:  
Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00671533  
DIČ: CZ00671533

Projektant:  
[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>443 981,24</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>443 981,24</b>	<b>93 236,06</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>537 217,30</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-11-26

**Stavba:** REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Místo: TEPLICE

Datum:

24. 11. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>443 981,24</b>	<b>537 217,30</b>
ZRN	KOMUNIKACE	413 731,24	500 614,80
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	30 250,00	36 602,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Objekt:  
**ZRN - KOMUNIKACE**

KSO:  
Místo: TEPLICE

CC-CZ:  
Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00671533  
DIČ: CZ00671533

Projektant:  
[REDAKOVANÉ]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDAKOVANÉ]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>413 731,24</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 731,24	21,00%	86 883,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>500 614,80</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Objekt: **ZRN - KOMUNIKACE**

Místo: TEPLICE

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**413 731,24**

HSV - HSV	398 231,24
1 - Zemní práce	68 929,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	73 693,00
5 - Komunikace	215 506,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 517,25
997 - Přesun sutě	25 140,00
998 - Přesun hmot	3 445,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Objekt:

ZRN - KOMUNIKACE

Místo: TEPLICE

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

413 731,24

D HSV

HSV

398 231,24

D 1

Zemní práce

68 929,39

1	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	122,000	223,00	27 206,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		KCE390MMA		122,000			
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	36,600	273,67	10 016,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODKOP4		36,600			
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	1 483,34	8 900,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODKOP41		6,000			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	42,600	195,00	8 307,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODVOZ4		42,600			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	74,550	145,00	10 809,75	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV		ODVOZ4		42,600			
	VV		42,6*1,75 *Přepočtené koeficientem množství		74,550			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,600	15,03	640,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODVOZ4		42,600			
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	122,000	25,00	3 050,00	
	VV		KCE390MMA		122,000			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

73 693,00

8	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	24,000	850,00	20 400,00	CS ÚRS 2020 01
9	M	59228415	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	137,000	389,00	53 293,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		24/0,175		137,143			
	VV		137		137,000			

D 5

Komunikace

215 506,50

10	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	m2	122,000	42,50	5 185,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vyrovnání pláně					
	VV		KCE390MMA		122,000			
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	256,200	165,00	42 273,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: rozšíření k pláni 5%					
	VV		KCE390MMA*2		244,000			
	VV		244*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		256,200			
12	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	122,000	365,00	44 530,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		oceň ACP16+					
	VV		KCE390MMA		122,000			
13	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	122,000	22,00	2 684,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: 10% vyrovnání					
	VV		KCE390MMA		122,000			
14	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	335,000	18,00	6 030,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		KCE040MMA		213,000			
	VV		KCE390MMA		122,000			
	VV		Součet		335,000			
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	385,250	298,00	114 804,50	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: 1,15 vyrovnání povrchů 15%					
	VV		KCE390MMA		122,000			
	VV		KCE040MMA		213,000			
	VV		Součet		335,000			
	VV		335*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		385,250			

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 517,25

16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,160	2 792,13	6 031,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		24*0,3*0,3		2,160			
17	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	25,000	219,45	5 486,25	CS ÚRS 2020 01

D 997

Přesun sutě

25 140,00

18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	76,250	68,00	5 185,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	705,000	11,00	7 755,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>dalších 8km</i>					
	VV		88,125*8 Přepočtené koeficientem množství		705,000			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	76,250	160,00	12 200,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			20%					
	D	998	Přesun hmot				3 445,10	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,084	156,00	3 445,10	CS ÚRS 2020 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				15 500,00	
22	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		pomocné práce, opravy obrubníků a pod					
	VV		100		100,000			
23	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	110,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		pomocné práce u objektů					
	VV		50		50,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Objekt:  
**VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

KSO:  
Místo: TEPLICE

CC-CZ:  
Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00671533  
DIČ: CZ00671533

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 250,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 250,00	21,00%	6 352,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>36 602,50</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Objekt: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**


Místo: TEPLICE

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: 

Uchazeč: INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>30 250,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Objekt: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo: TEPLICE

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: 

Uchazeč: INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**30 250,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 250,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5"HZS1212 kopáč		5,000			

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Nh	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5"HZS 4221 - hodinová zúčtovací sazba geodet		5,000			

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Nh	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5"HZS 4221 - hodinová zúčtovací sazba geodet		5,000			

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5"HZS 4232 - hodinová zúčtovací sazba technik odborný		5,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

6	K	034403000.1	Dopravní značení na staveništi	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		přechodné DZ-DIO - ocenit zejména:					

vv přechodné DZ - návrh, pronájem, montáž a demontáž značek

vv 1 1,000

# SEZNAM FIGUR

Kód: 20-11-26  
Stavba: REKONSTRUKCE VOZOVKY V UL. U HRÁDKU, TEPLICE

Datum: 24. 11. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>ZRN KOMUNIKACE</b>			
<b>KCE040MMA</b>	<b>KCE040MM KRYT Z ASFALTOBETONU</b>	<b>m2</b>	<b>213,000</b>
	213		213,000
<b>Použití figury:</b>			
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	335,000
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	385,250
<b>KCE390MMA</b>	<b>KCE390MM KRYT Z ASFALTOBETONU</b>	<b>m2</b>	<b>122,000</b>
	107"ZÁKLADNÍ PLOCHA		107,000
	15"VJEZD		15,000
	Součet		122,000
<b>Použití figury:</b>			
113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	122,000
181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	122,000
564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 50 mm	m2	122,000
564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	256,200
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	122,000
573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	122,000
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	335,000
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	385,250
<b>ODKOP4</b>	<b>VÝPOČET PRO ODKOP ZEMINY V TŘ. 4</b>	<b>m3</b>	<b>36,600</b>
	KCE390MMA*0,3		36,600
<b>Použití figury:</b>			
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	36,600
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	42,600
<b>ODKOP41</b>	<b>VÝPOČET PRO ODKOP ZEMINY V TŘ. 4</b>	<b>m3</b>	<b>6,000</b>
ODKOP41	24*0,5*0,5		6,000
<b>Použití figury:</b>			
132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	42,600
<b>ODVOZ4</b>	<b>VÝPOČET KUBATUR K ODVOZU NA SKLÁDKU</b>	<b>m3</b>	<b>42,600</b>
ODVOZ4	ODKOP4+ODKOP41		42,600
<b>Použití figury:</b>			
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	42,600
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	74,550
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,600