

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 80/21/ZL

Stavba: UI. U hrádku - slepá část k RD ZL

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel:
Statutární město Teplice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533
DIČ:

Projektant:
[REDAKCE]

IČ: 25045393
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			38 878,30
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 878,30	8 164,44
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	47 042,74
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 80/21/ZL

Stavba: UI. U hrádku - slepá část k RD ZL

Místo: Teplice

Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 878,30	47 042,74	
01a	Betonová plocha MNP	-179 118,03	-216 732,82	STA
01b	Betonová plocha VCP	207 677,93	251 290,30	STA
02	Úprava palisád + doplnění	10 318,40	12 485,26	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UI. U hrádku - slepá část k RD ZL

Objekt:

01a - Betonová plocha MNP

Místo:

Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-179 118,03
D	HSV	HSV					-179 118,03
D	1		Zemní práce				-48 593,39
1	K	113107172	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-40,000	223,00	-8 920,00
	PP		Odstanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
	VV		-107+67		-40,000		
	VV		Součet		-40,000		
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	-36,600	273,67	-10 016,32
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně				
3	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-6,000	1 483,34	-8 900,04
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně				
4	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-42,600	195,00	-8 307,00
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-74,550	145,00	-10 809,75
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-42,600	15,03	-640,28
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	-40,000	25,00	-1 000,00
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
D	5		Komunikace				-109 100,00
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	-122,000	42,50	-5 185,00
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm				
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-256,200	165,00	-42 273,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				
10	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	-122,000	365,00	-44 530,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m				
11	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-122,000	22,00	-2 684,00
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2				
12	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-40,000	18,00	-720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2				
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-46,000	298,00	-13 708,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
	VV		KCE390MMA				
	VV		KCE040MMA				
	VV		-40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-46,000		
	VV		Součet		-46,000		
	D	997	Přesun sutě				-20 562,12
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-65,070	68,00	-4 424,76
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
	VV		-76,25+11,18		-65,070		
	VV		Součet		-65,070		
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-520,560	11,00	-5 726,16
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	VV		-65,07*8 "Přepočtené koeficientem množství		-520,560		
	VV		Součet		-520,560		
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-65,070	160,00	-10 411,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
	D	998	Přesun hmot				-862,52
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-5,529	156,00	-862,52
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UI. U hrádku - slepá část k RD ZL

Objekt:

01b - Betonová plocha VCP

Místo:

Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

207 677,93

D HSV Práce a dodávky HSV 207 677,93

D 1 Zemní práce 27 122,81

1	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,310	7 150,00	2 216,50
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného

VV 3,1*0,5*0,2

0,310

VV Součet

0,310

2	K	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	8,935	2 787,50	24 906,31
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5

VV 77,05*0,09+20*0,1

8,935

VV Součet

8,935

D 4 Vodorovné konstrukce 2 157,40

3	K	451315191	Příplatek k podkladní a výplňové vrstvě z betonu prostého za sklon svahu nad 1:5	m2	77,050	28,00	2 157,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého Příplatek k ceně za sklon svahu přes 1:5

D 5 Komunikace pozemní 93 790,65

4	K	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	77,050	275,00	21 188,75
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm

5	K	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	77,050	942,27	72 601,90
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 160 mm

VV 67*1,15

77,050

VV Součet

77,050

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 190,19

6	K	919111222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	18,500	146,25	2 705,63
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

VV 9,5+9

18,500

VV Součet

18,500

7	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	18,500	172,50	3 191,25
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	98511313x	Úprava povrchu betonu - zdrsnění	m2	77,050	341,25	26 293,31
	PP		Úprava povrchu betonu - zdrsnění				
	D	997	Přesun sutě				42 168,30
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 107	t	44,540	480,00	21 379,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107-2				
	VV		9,64+13,62+12,26+9,02		44,540		
	VV		Součet		44,540		
10	K	997013831-3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 107	t	10,960	960,00	10 521,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107-3				
	VV		10,96		10,960		
	VV		Součet		10,960		
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	55,500	68,00	3 774,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	499,500	13,00	6 493,50
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		55,5		55,500		
	VV		Součet		55,500		
	VV		55,5*9 'Přepočtené koeficientem množství		499,500		
	D	998	Přesun hmot				10 248,58
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,696	156,00	10 248,58
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UI. U hrádku - slepá část k RD ZL

Objekt:

02 - Úprava palisád + doplnění

Místo: Teplice

Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 318,40

D HSV Práce a dodávky HSV 10 318,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 318,40

1	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	1,600	850,00	1 360,00
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m				
2	M	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	8,000	389,00	3 112,00
	PP		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm				
3	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 200 mm - zkracování palisád	m	24,000	243,60	5 846,40
	PP		Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm				

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: UI. U hrádku – slepá část k RD

Číslo změny: **1**

SOD č.

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



popis prací : **(stručný popis změny)**

Změna č. 1a Betonová plocha MNP
Změna č. 1b Betonová plocha VCP
Změna č. 2 Zkrácení palisád + doplnění

příloha:

- Změnový soupis prací a dodávek 6x A4
- Změna PD 2xA4

Počet listů příloh: 8

Navrhovaná změna ceny díla: 482 859,54 Kč bez DPH

zvýšení ceny o

217 996,33 (bez DPH)

snížení ceny o

179 118,03 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o


0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o



0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Ing. Jaroslav Štráchal

Za objednatele: - TDS



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: UI. U hrádku – slepá část k RD		Číslo změny: 1	
SOD č.			
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Přípočtů: 217 996,33 Kč (bez DPH) Odpočtů: 179 118,03 Kč (bez DPH) Celkem: 38 878,30 Kč (bez DPH)			
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 2	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 443 981,24 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	217 996,33 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dnů
snížení ceny o	179 118,03 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dnů
celková cena po změně	482 859,54 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko: 		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: 	
Podpis zástupce objednatele, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: „Teplice ul. U hrádku – slepá část k RD“

SoD č.:

Podrobnější popis změny:

1) Změna povrchu komunikace v části plné skladby

Při předání staveniště bylo konstatováno technikem dodavatelské firmy, že sklon komunikace neumožňuje kvalitní provedení asfaltových vrstev. Po konzultaci s projektantem došlo ke změně skladby – nebudou asfaltové vrstvy, ale cementobetonová kryt CB III se zdrsňným povrchem, aby byl povrch protiskluzný hlavně v zimním období viz změna PD.

2) Změna – řezání palisád + doplnění




Při provádění bourání betonové plochy bylo zjištěno, že podloží tvoří kámen a není možné osadit původní palisády. Je nutné je zkrátit. Na stavbě byla zjištěna nutnost doplnit řadu palisád celkem o 1,6m

Odůvodnění změny VP:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn (víceprací a méněprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: 
Podpis zástupce objednatele, razítko: 	Podpis zmocněnce GP, AD, razítko: