

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Lávka u opiček, Zámecká zahrada</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	odbahnění slepého ramene	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 058,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	233 166,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	11 033,61				Ostatní		0,00
	Montáž	516,39				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		5 700,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		255 475 Kč	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>255 475 Kč</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>53 650 Kč</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>255 475 Kč</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>309 125 Kč</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Lávka u opiček, Zámecká zahrada</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	odbahnění slepého ramene	Začátek výstavby:	06.10.2021	Projektant:	
Lokalita:	Teplice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.10.2021	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>		<b>0,00</b>	
1		129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor.3	m3	190,00	525,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		129203109R00	Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3	m3	190,00	115,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>		<b>0,00</b>	
3		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	190,00	45,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
4		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	190,00	75,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
5		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	190,00	180,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl</b>				<b>0,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>		<b>0,00</b>	
6		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	190,00	280,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>46</b>	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního sv</b>				<b>5 058,92</b>	<b>1 366,08</b>	<b>6 425,00</b>		<b>10,61</b>	
7		462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	5,00	1 285,00	5 058,92	1 366,08	6 425,00	2,12	10,61	RTS II / 2020
		<b>M46</b>	<b>Práce při montážích</b>				<b>11 033,61</b>	<b>516,39</b>	<b>11 550,00</b>		<b>0,11</b>	
8		460510312R00	Chránička PVC, DN 100 mm, vč.dodání	m	33,00	350,00	11 033,61	516,39	11 550,00	0,00	0,11	RTS II / 2020
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>		<b>12,00</b>	
9		58380654	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg	t	12,00	475,00	5 700,00	0,00	5 700,00	1,00	12,00	RTS II / 2020
							<b>Celkem:</b>		<b>255 475,00</b>			

Poznámka: