

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižovatka Teplice - Oprava ACO po překopu u přechodu pro chodce

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel:
Město Teplice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	96 902,07
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 902,07	21,00%	20 349,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	117 251,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka Teplice - Oprava ACO po překopu u přechodu pro chodce

Místo: Teplice

Datum: 3. 12. 2021

Zadavatel: Město Teplice

Projektant:

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 902,07

D HSV Práce a dodávky HSV 49 902,07

D 1 Zemní práce 9 450,00

1	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	35,000	270,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 16 555,00

2	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	455,00	15 925,00	CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 409,20

4	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	10,000	440,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,000	48,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	24,000	117,80	2 827,20	CS ÚRS 2019 01
VV 2*(7+5)					24,000			
VV Součet					24,000			
8	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	24,000	178,00	4 272,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	966007113	Odstanění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	10,000	245,00	2 450,00	CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 2 432,64

10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,480	148,00	663,04	CS ÚRS 2019 01
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	40,320	15,00	604,80	CS ÚRS 2019 01
VV 4,48*9 'Přepočtené koeficientem množství					40,320			
12	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,480	260,00	1 164,80	CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 3 055,23

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,681	830,00	3 055,23	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00

14	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	031002000	DIO	...	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN5 Finanční náklady 1 000,00

16	K	053002000	Poplatky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	----------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00

17	K	090001000	Ostatní náklady - přeprava mechanizace	...	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------