

Smlouva o dílo

č. objednatele: 182/OD/2022

č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních Ing. Milan Slepíčka, vedoucí
odboru dopravy, tel. 417 510 580

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a
realizací

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí
staveniště

kontaktní osoba objednatele:

Simona Zajícová,

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen:

sídlo:

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna:

Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo:

Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ:

421 94 920

DIČ:

CZ421 94 920

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 6.04.2022.
3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Zvýšení parkovacích kapacit v ul. Českobratrská v Teplicích“ zpracované projekční kanceláří: [REDACTED]

Článek II. - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Zvýšení parkovacích kapacit v ul. Českobratrská včetně VO“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Součástí předmětu díla je rovněž zejména :

- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných zkoušek (např. hutnicí zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
- zajištění vytyčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytyčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům
- geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.), zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného dopravního značení

Kvalitativní podmínky :

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele,.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky :

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
 - Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 - Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy.
 - Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení.
 - Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení od jakéhokoli jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Dodavatel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.
 - Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během realizace zakázky.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je místo zhotovení díla.
5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddelitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

Článek III. - Cena za dílo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.
- Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
- Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	4.299.271,97 Kč
DPH 21 %	902.847,11 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.202.119,08 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFR a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z něž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů
4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Předpokládaný termín zahájení prací: 07/2022
Dokončení prací: max. do 15 týdnů od předání staveniště
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů.
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.
10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku.

Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinít jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.

11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).
12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníky objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla a to až do předání díla.
17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku
převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil objednatel.

21. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadů v souladu se závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství. Tato bude předkládána 1x v měsíci na KD včetně dokladů o likvidaci jednotlivých druhů odpadů (vážní listky) k odsouhlasení. Doložení těchto podkladů je nezbytnou podmínkou pro fakturaci.
22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.
5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 5 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převjímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo převjí, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzt, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzt.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci převjímký zjevné vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn zdržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 6.1. Každá reklamacie bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
 - 6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
 - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.
 - 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu doзору, zástupci objednatele a autorskému doзору projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.
6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení povinnosti.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že:

- a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
 - b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
 - c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla,
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.
 3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel použijí pravidla pro doručování dle správního řádu.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení


1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.
3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.
4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tato smlouva o dílo je opatřena elektronickými podpisy.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.


V Teplicích dne: viz. elektronický podpis


Datum: 2022.04.14
13:41:27 +02'00'

za zhotovitele:

oblastní manažer

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis


Datum:
2022.04.19
07:33:02 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Českobratrská - zvýšení kapacity parkování

JKSO

EČO

Místo

Českobratrská

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Marius Pedersen a.s.

Zpracoval

Marius Pedersen a.s.

Rozpočet číslo

Dne

5.4.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		4 299 271,97	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 4 299 271,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená		0,00	0,00
základní		4 299 271,97	902 847,11
Cena s DPH			5 202 119,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování						
3	Objekt: Komunikace						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Českobratrská					Datum: 5.4.2022	
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
13	OST	Ostatní	2 118 437,11	1 365 379,55	3 483 816,66	0,000	0,000
14	1	Zemní práce	42 888,04	364 547,12	407 435,16	0,000	0,000
15	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	35 280,00	35 280,00	0,000	0,000
16	4	Vodorovné konstrukce	1 361,36	798,64	2 160,00	0,000	0,000
17	5	Komunikace	1 295 745,14	738 171,31	2 033 916,45	0,000	0,000
18	8	Trubní vedení	82 219,53	20 435,47	102 655,00	0,000	0,000
19	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	592 157,64	68 859,64	661 017,28	0,000	0,000
20	997	Přesun sutě	104 065,40	65 296,67	169 362,07	0,000	0,000
21	998	Přesun hmot	0,00	37 490,70	37 490,70	0,000	0,000
22	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	34 500,00	34 500,00	0,000	0,000
23		Celkem	2 118 437,11	1 365 379,55	3 483 816,66	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování							
3	Objekt: Komunikace							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.							
8	Místo: Českobratrská							
	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.							
	Datum: 5.4.2022							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		OST	Ostatní				3 483 816,66	0,000
14		1	Zemní práce				407 435,16	0,000
15	1	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	191,000	30,00	5 730,00	0,000
16	2	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 314,000	45,00	59 130,00	0,000
17	3	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	271,500	110,00	29 865,00	0,000
18	4	113107234	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	29,500	280,00	8 260,00	0,000
19	5	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	543,000	40,00	21 720,00	0,000
20	6	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 116,000	60,00	66 960,00	0,000
21	7	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	78,000	60,00	4 680,00	0,000
22	8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	297,000	60,00	17 820,00	0,000
23	9	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	240,000	60,00	14 400,00	0,000
24	10	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	149,663	100,00	14 966,30	0,000
25	11	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	37,500	120,00	4 500,00	0,000
26	12	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	199,550	200,00	39 910,00	0,000
27	13	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	1 330,00	9 576,00	0,000
28	14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,500	45,00	1 687,50	0,000
29	15	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	206,750	50,00	10 337,50	0,000
30	16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	427,438	60,00	25 646,28	0,000
31	17	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	237,050	20,70	4 906,94	0,000
32	18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	7,360	143,00	1 052,48	0,000
33	19	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200	554,00	664,80	0,000
34	20	58331200	Štěrkopisec netříděný zásypový	t	14,580	400,00	5 824,00	0,000
35	21	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	120,000	95,90	11 508,00	0,000
36	22	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,400	96,40	231,36	0,000
37	23	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000	35,00	4 200,00	0,000
38	24	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	42,000	252,00	10 584,00	0,000
39	25	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	120,000	15,00	1 800,00	0,000
40	26	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	1 259,000	25,00	31 475,00	0,000
41		3	Svislé a kompletní konstrukce				35 280,00	0,000
42	27	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	9,000	3 920,00	35 280,00	0,000
43		4	Vodorovné konstrukce				2 160,00	0,000
44	28	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,800	1 200,00	2 160,00	0,000
45		5	Komunikace				2 033 916,45	0,000
46	29	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	3 240,300	98,00	317 549,40	0,000
47	30	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	36,000	124,00	4 464,00	0,000
48	31	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	1 259,000	340,00	428 060,00	0,000
49	32	567142114	Podklad ze směsi stelnělé cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 240 mm	m2	9,000	560,00	5 040,00	0,000
50	33	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 259,000	20,00	25 180,00	0,000
51	34	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 259,000	15,95	20 081,05	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
52	35	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 268,000	310,00	393 080,00	0,000
53	36	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 259,000	427,00	587 593,00	0,000
54	37	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	568,000	240,00	136 320,00	0,000
55	38	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	130,000	347,00	45 110,00	0,000
56	39	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	397,800	215,00	85 527,00	0,000
57	40	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,400	522,00	10 648,80	0,000
58	41	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	150,000	15,00	2 250,00	0,000
59	42	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,000	280,00	10 080,00	0,000
60	43	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	25,500	261,00	6 655,50	0,000
61	44	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	11,220	535,00	6 002,70	0,000
62	45	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	11,000	25,00	275,00	0,000
63	8	Trubní vedení					102 655,00	0,000
64	46	871315211	Kanaalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	10,000	475,00	4 750,00	0,000
65	47	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty sloužící přechodových	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	0,000
66	48	59224121	služ betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastované kapsové	kus	2,000	2 080,00	4 160,00	0,000
67	49	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	2,000	268,00	536,00	0,000
68	50	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	7,000	1 090,00	7 630,00	0,000
69	51	59223001R	stříž se sorpční funkcí pro výplň košů	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	0,000
70	52	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	7,000	521,00	3 647,00	0,000
71	53	59223854	služ pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	7,000	775,00	5 425,00	0,000
72	54	59223856	služ pro uliční vpust horní betonová 450x195x50mm	kus	7,000	342,00	2 394,00	0,000
73	55	59223860	služ pro uliční vpust středová betonová 450x195x50mm	kus	7,000	342,00	2 394,00	0,000
74	56	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500x300mm	kus	7,000	667,00	4 669,00	0,000
75	57	56242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	7,000	3 300,00	23 100,00	0,000
76	58	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	0,000
77	59	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	0,000
78	60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	0,000
79	61	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmoce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	750,00	8 250,00	0,000
80	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					661 017,28	0,000
81	62	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo korozolu	kus	2,000	240,00	480,00	0,000
82	63	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	794,00	1 588,00	0,000
83	64	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	298,00	596,00	0,000
84	65	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	769,00	1 538,00	0,000
85	66	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	21,60	43,20	0,000
86	67	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	87,30	174,60	0,000
87	68	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	64,000	49,30	3 155,20	0,000
88	69	915221111	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	364,000	50,00	18 200,00	0,000
89	70	919231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	2,000	287,00	574,00	0,000
90	71	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	428,000	6,22	2 662,16	0,000
91	72	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	31,50	63,00	0,000
92	73	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	297,000	220,00	65 340,00	0,000
93	74	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	302,940	98,00	29 688,12	0,000
94	75	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	383,000	260,00	99 580,00	0,000
95	76	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	311,100	1 350,00	419 985,00	0,000
96	77	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,660	1 950,00	14 937,00	0,000
97	78	919735113	Rezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	40,000	50,00	2 000,00	0,000
98	79	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	413,00	413,00	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
99		997	Přesun sutě				169 362,07	0,000
100	80	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	381,060	25,00	9 526,50	0,000
101	81	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 429,540	3,00	10 288,62	0,000
102	82	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	874,645	25,00	21 866,13	0,000
103	83	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7 871,805	3,00	23 615,42	0,000
104	84	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	252,985	80,00	20 238,80	0,000
105	85	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	381,060	65,00	24 768,90	0,000
106	86	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	621,660	95,00	59 057,70	0,000
107		998	Přesun hmot				37 490,70	0,000
108	87	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	374,907	100,00	37 490,70	0,000
109		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 500,00	0,000
110	88	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	100,000	100,00	10 000,00	0,000
111	89	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	100,00	5 000,00	0,000
112	90	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	100,000	120,00	12 000,00	0,000
113	91	HZS1321	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář	hod	50,000	150,00	7 500,00	0,000
114			Celkem				3 483 816,66	0,000

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování						
3	Objekt: Veřejné osvětlení						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Českobratrská					Datum: 5.4.2022	
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
13	OST	Ostatní	304 521,73	196 396,63	500 918,36	0,000	0,000
14	21-M	Elektromontáže	281 224,35	77 194,63	358 418,98	0,000	0,000
15	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	23 297,38	99 362,00	122 659,38	0,000	0,000
16	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	0,00	19 840,00	19 840,00	0,000	0,000
17		Celkem	304 521,73	196 396,63	500 918,36	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			ROZPOČET					
2			Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování					
3			Objekt: Veřejné osvětlení					
4								
5								
6			Objednatel:					
7			Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8			Místo: Českobratrská				Datum: 5.4.2022	
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		OST	Ostatní				500 918,36	0,000
14		21-M	Elektromontáže				358 418,98	0,000
15	1	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	40,000	11,00	440,00	0,000
16	2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	80,000	40,00	3 200,00	0,000
17	3	210100152	Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením bez lekování žily do 4x35 mm ²	kus	20,000	199,00	3 980,00	0,000
18	4	35436315	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm	kus	20,000	100,30	2 006,00	0,000
19	5	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	9,000	360,00	3 240,00	0,000
20	6	SV01	svítidlo dle specifikace	kus	7,000	12 299,00	86 093,00	0,000
21	7	SV02	svítidlo dle specifikace	kus	2,000	13 087,68	26 175,36	0,000
22	8	210202013-D	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	6,000	360,00	2 160,00	0,000
23	9	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	8,000	890,00	7 120,00	0,000
24	10	ST01	stožár dle specifikace	kus	6,000	8 100,00	48 600,00	0,000
25	11	ST02	stožár dle specifikace	kus	1,000	16 827,00	16 827,00	0,000
26	12	ST03	stožár dle specifikace	kus	1,000	14 694,24	14 694,24	0,000
27	13	210204011-D	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	890,00	5 340,00	0,000
28	14	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	360,00	720,00	0,000
29	15	VL01	výložník dle specifikace	kus	1,000	1 483,20	1 483,20	0,000
30	16	VL02	výložník dle specifikace	kus	1,000	1 853,28	1 853,28	0,000
31	17	210204201	Montáž elektruvýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	390,00	3 900,00	0,000
32	18	SR01	svorkovnice pro jeden okruh	kus	1,000	616,60	616,60	0,000
33	19	210204202	Montáž elektruvýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	420,00	420,00	0,000
34	20	SR02	svorkovnice pro dva okruhy	kus	1,000	720,00	720,00	0,000
35	21	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	279,000	28,00	7 812,00	0,000
36	22	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	172,980	86,40	14 945,47	0,000
37	23	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	279,000	27,00	7 533,00	0,000
38	24	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	279,000	232,80	64 951,20	0,000
39	25	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	90,000	12,00	1 080,00	0,000
40	26	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	90,000	25,10	2 259,00	0,000
41	27	PM	Přidružený materiál	%	3,000	3 361,07	10 083,21	0,000
42	28	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	3,000	3 361,07	10 083,21	0,000
43	29	ZV	Zednické výpomoci	%	3,000	3 361,07	10 083,21	0,000
44		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				122 659,38	0,000
45	30	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,279	14 000,00	3 906,00	0,000
46	31	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m ²	20,000	169,00	3 380,00	0,000
47	32	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 10 cm	m	70,000	130,00	9 100,00	0,000
48	33	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v homině tř II skupiny 4	m ³	8,000	880,00	7 040,00	0,000
49	34	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m ³	2,400	2 900,00	6 960,00	0,000
50	35	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	4,080	2 900,00	11 832,00	0,000
51	36	460171253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 60 cm v homině tř II skupiny 4	m	200,000	90,00	18 000,00	0,000
52	37	460202304	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v homině tř 4	m	24,000	140,00	3 360,00	0,000
53	38	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	200,000	38,00	7 600,00	0,000
54	39	58331200.1	štěrko/spek netříděný zásypový	t	14,000	360,00	4 900,00	0,000
55	40	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	224,000	22,00	4 928,00	0,000
56	41	34575121	deska kabelová krycí PE červená, 250x9x4mm	m	224,672	34,20	7 683,78	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
57	42	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	279,000	24,00	6 696,00	0,000
58	43	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvoupokřivená korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	279,000	38,40	10 713,60	0,000
59	44	460451253	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z hominy tř II skupiny 4	m	200,000	50,00	10 000,00	0,000
60	45	460560294	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z hominy třídy 4	m	24,000	90,00	2 160,00	0,000
61	46	460650122	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	20,000	220,00	4 400,00	0,000
62		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				19 840,00	0,000
63	47	580108011	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kus	9,000	600,00	5 400,00	0,000
64	48	580108013	Kontrola stavu 5 až 10 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kus	9,000	600,00	5 400,00	0,000
65	49	K01	Nastavení svítidla podle měření vertikální osvětlenosti včetně protokolu měření	kus	9,000	1 000,00	9 000,00	0,000
66	50	K02	Provedení označení (očíslování) stožárů	kus	8,000	5,00	40,00	0,000
67			Celkem				500 918,36	0,000

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování						
3	Objekt: Odvodnění vsakem						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Českobratrská				Datum: 5.4.2022		
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	OST	Ostatní	13 716,00	228 020,95	241 736,95	0,000	0,000
14	1	Zemní práce	13 716,00	42 271,95	55 987,95	0,000	0,000
15	4	Vodorovné konstrukce	0,00	5 256,00	5 256,00	0,000	0,000
16	8	Trubní vedení	0,00	158 235,00	158 235,00	0,000	0,000
17	998	Přesun hmot	0,00	22 258,00	22 258,00	0,000	0,000
18		Celkem	13 716,00	228 020,95	241 736,95	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování							
3	Objekt: Odvodnění vsakem							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Českobratrská					Datum: 5.4.2022		
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		OST	Ostatní				241 736,95	0,000
14		1	Zemní práce				55 987,95	0,000
15	1	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	76,200	290,00	22 098,00	0,000
16	2	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,100	150,00	5 715,00	0,000
17	3	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,675	90,00	6 000,75	0,000
18	4	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,100	21,00	800,10	0,000
19	5	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,480	95,00	2 895,60	0,000
20	6	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,050	260,00	4 762,50	0,000
21	7	58331200.2	šterkopisek netříděný zásypový	t	34,290	400,00	13 716,00	0,000
22		4	Vodorovné konstrukce				5 256,00	0,000
23	8	451573111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,380	1 200,00	5 266,00	0,000
24		8	Trubní vedení				158 235,00	0,000
25	9	871315211.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	65,000	475,00	30 875,00	0,000
26	10	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	8,000	720,00	5 760,00	0,000
27	11	894811213	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	0,000
28	12	894811223	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	0,000
29	13	897171112-R	Akumulační boxy pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3	m3	20,000	4 900,00	98 000,00	0,000
30		998	Přesun hmot				22 258,00	0,000
31	14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,516	500,00	22 258,00	0,000
32			Celkem				241 736,95	0,000

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování						
3	Objekt: Vedlejší a Ostatní náklady						
4							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.				Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Českobratrské				Datum: 5.4.2022		
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
13	OST	Ostatní	0,00	72 800,00	72 800,00	0,000	0,000
14	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	28 000,00	28 000,00	0,000	0,000
15	VRN3	Zařízení staveniště	0,00	40 000,00	40 000,00	0,000	0,000
16	VRN4	Inženýrská činnost	0,00	4 800,00	4 800,00	0,000	0,000
17		Celkem	0,00	72 800,00	72 800,00	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Českobratrská - zvýšení kapacity parkování							
3	Objekt: Vedlejší a Ostatní náklady							
4								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.		
8	Místo: Českobratrská					Datum: 5.4.2022		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		OST	Ostatní				72 800,00	0,000
14		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				28 000,00	0,000
15	1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	200,00	4 000,00	0,000
16	2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Nh	10,000	500,00	5 000,00	0,000
17	3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Nh	10,000	500,00	5 000,00	0,000
18	4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Nh	20,000	500,00	10 000,00	0,000
19	5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	20,000	200,00	4 000,00	0,000
20		VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	0,000
21	6	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
22	7	034403000	Opravní značení na staveništi	Kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000
23		VRN4	Inženýrská činnost				4 800,00	0,000
24	8	043134000	Zkoušky zatěžovací	Nh	24,000	200,00	4 800,00	0,000
25			Celkem				72 800,00	0,000

