

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 3. 2022 (číslo smlouvy objednatele: 77/OD/2022, číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22200061) pro zakázku s názvem:

„Ul. Svatoplukova II. etapa“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka,
vedoucí odboru dopravy, [redacted]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
[redacted]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [redacted]

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha Libeň

IČ: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 107 – 82140217/0100

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR):

vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.509.611,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	218.302,25 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 259.732,55 Kč
Celková cena bez DPH	1.468.180,70 Kč
DPH 21 %	308.317,95 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.776.498,65 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Lounech dne viz. elektronický podpis


Datum: 2022.06.17
03:23:38 +02'00'

za zhotovitele:



V Teplicích dne viz elektronický podpis


Datum: 2022.06.17
08:12:02 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-626b
Stavba: Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

KSO: Teplice
Místo: 1. 2. 2022
Zadavatel: 0026621
Statutární město Teplice DIČ: CZ0026621
Zhotovitel: 01782975
Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o. DIČ: CZ01782975
Zpracovatel: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		-41 430,30
DPH základní snižená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	-8 700,36 0,00
Cena s DPH		-50 130,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-626b

Stavba: Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Místo: Teplice

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: B-PROJEKTY Teplice
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			-41 430,30	-50 130,66	
01	ZBV a		-259 732,55	-314 276,39	STA
03	ZBV c sítě		25 051,81	30 312,69	STA
02	ZBV b		193 250,44	233 833,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

01 - ZBV a

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

IČ: 0026621

DIČ: CZ0026621

IČ:

DIČ:

IČ: 01782975

DIČ: CZ01782975

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-259 732,55

DPH základní
snížená

Základ daně
-259 732,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-54 543,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

-314 276,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

01 - ZBV a

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum:

1. 2. 2022

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-259 732,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-259 732,55

1 - Zemní práce

-85 571,27

5 - Komunikace pozemní

-104 591,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-23 073,90

997 - Přesun sutě

-46 496,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

01 - ZBV a

Místo:

Teplice

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-259 732,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

-259 732,55

D 1

Zemní práce

-85 571,27

5	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-410,000	94,39	-38 699,90
9	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-517,000	57,05	-29 494,85
12	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-30,360	128,61	-3 904,60
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-12,000	155,58	-1 866,96
15	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-12,000	103,72	-1 244,64
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-30,360	129,65	-3 936,17
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-51,612	124,47	-6 424,15

D 5

Komunikace pozemní

-104 591,36

30	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-370,000	140,54	-51 999,80
32	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	-42,000	293,70	-12 335,40
33	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm	m2	-42,000	267,58	-11 238,36
34	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-42,000	28,00	-1 176,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-84,000	14,30	-1 201,20
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-42,000	269,30	-11 310,60
38	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-42,000	365,00	-15 330,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-23 073,90
65	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrrou	m	-21,300	311,16	-6 627,71
66	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	-19,278	705,30	-13 596,77
67	M	CSB.0019987.UR S	Obrubník KO přechodový 15 levý (250/600/300) č.87	kus	-2,020	705,30	-1 424,71
68	M	CSB.0019988.UR S	Obrubník KO přechodový 15 pravý (250/600/300) č.87	kus	-2,020	705,30	-1 424,71
D 997 Přesun sutě							-46 496,02
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-256,250	29,04	-7 441,50
79	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 306,250	4,15	-9 570,94
82	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-138,250	145,21	-20 075,28
84	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-64,791	145,21	-9 408,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

03 - ZBV c sítě

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

IČ: 0026621

DIČ: CZ0026621

IČ:

DIČ:

IČ: 01782975

DIČ: CZ01782975

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 051,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 051,81	21,00%	5 260,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 312,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

03 - ZBV c sítě

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum:

1. 2. 2022

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 051,81

HSV - Práce a dodávky HSV

219,42

997 - Přesun sutě

219,42

M - Práce a dodávky M

19 832,39

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

19 832,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

03 - ZBV c sítě

Místo:

Teplice

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 051,81

o HSV Práce a dodávky HSV 219,42

o 997 Přesun sutě 219,42

78	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,037	29,04	30,11
79	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,333	4,15	38,73

vv 1,037*9 9,333

83	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,037	145,21	150,58
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

o M Práce a dodávky M 19 832,39

o 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 832,39

501	K	460161112	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	87,300	102,00	8 904,60
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161112
vv 8,7+78,6 87,300

502	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,111	605,00	3 697,16
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460241111
vv 87,300*0,35*0,2 6,111

503	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	87,300	44,40	3 876,12
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460242221

504	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,610	390,00	237,90
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
505	K	460431122	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	87,300	22,60	1 972,98
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431122 8,7+78,6		87,300		
506	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	87,300	13,10	1 143,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671112				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
507	K	01000100	Průzkumné geodetické a projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

02 - ZBV b

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

IČ: 0026621

DIČ: CZ0026621

IČ:

DIČ:

IČ: 01782975

DIČ: CZ01782975

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

193 250,44

DPH základní

snížená

Základ daně

193 250,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

40 582,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

233 833,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

02 - ZBV b

Místo:

Teplice

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

193 250,44

HSV - Práce a dodávky HSV

193 250,44

1 - Zemní práce

139 229,52

5 - Komunikace pozemní

13 614,92

8 - Trubní vedení

22 180,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 755,28

997 - Přesun sutě

9 732,64

998 - Přesun hmot

738,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Svatoplukova II.etapa_R6

Objekt:

02 - ZBV b

Místo:

Teplice

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 250,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

193 250,44

D 1

Zemní práce

139 229, 52

500	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	410,000	136,00	55 760,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107231

501	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	517,000	144,00	74 448,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154124

24	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,000	62,23	2 302,51
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

25	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,700	1 503,95	5 564,62
----	---	----------	--------------------------	----	-------	----------	----------

VV

37,0*0,1

3,700

26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,000	20,74	767,38
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,166	331,91	387,01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

VV

37*0,0315 *Přepočtené koeficientem množství

1,166

D 5

Komunikace pozemní

13 614,92

31	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,000	140,54	2 108,10
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

41	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	15,000	285,23	4 278,45
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

42	M	59245266	dlažba skladebná betonová BEST HARMONY I 11,5 x 11,5 x 8 cm piskovcová, zdrsňný povrch	m2	15,150	477,12	7 228,37
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám</i> <i>- hloubkově ošetřený výrobek. Úprava zvyšuje barevnost výrobků a fakticky zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot, např. živýkaček. Zároveň zvyšuje odolnost povrchu proti zimním posypovým solím.</i>							
	P						
	vv		15*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		15,150		
	D	8	Trubní vedení				22 180,00
502	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 150,00	6 450,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111							
503	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	13,000	1 210,00	15 730,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 755,28
59	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,000	259,30	5 445,30
64	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	21,210	108,91	2 309,98
	vv		21*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		21,210		
	D	997	Přesun sutě				9 732,64
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	118,000	40,45	4 773,10
81	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 062,000	4,67	4 959,54
	vv		118*9		1 062,000		
	D	998	Přesun hmot				738,08
85	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,226	80,00	738,08