

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Metelkovo nám. Teplice - výměna chodbových oken - vícepráce

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1

JKSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

Objednatel:

Statutární město Teplice - Magistrát města

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dosud nebyl určen

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím - STAVINVEST

IČ:

65639081

DIČ:

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím - STAVINVEST

IČ:

65639081

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Metelkovo nám. Teplice - výměna chodbových oken - vícepráce

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1

Místo: Teplice

Datum: 17.07.2017

Objednatel: Statutární město Teplice - Magistrát města

Projektant: Zbyněk Jarolím - STAVINVEST

Zhotovitel: dosud nebyl určen

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím - STAVINVEST

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Metelkovo nám. Teplice - výměna chodbových oken - vícepráce

Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1

Místo: Teplice Datum: 17.07.2017
 Objednatel: Statutární město Teplice - Magistrát města Projektant: Zbyněk Jarolím - STAVINVEST
 Zhotovitel: dosud nebyl určen Zpracovatel: Zbyněk Jarolím - STAVINVEST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží omítka vnitřních ostění a nadpraží po montáži nových oken : "okno T/07" (1,6+2,17*2)*0,20*2	m2	2,376	0,00	0,00
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "okno T/07" 3,47*2	m2	6,940	0,00	0,00
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "okno T/07" (1,6*2+2,17*2)*2	m	15,080	0,00	0,00
6	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu vyrovnání parapetního zdiva po montáži nových oken "okno T/07" 1,6*0,33*2	m2	1,056	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 "okno T/07" 3,47*2	m2	6,940	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "lešení pro demontáž, montáž a úpravy konstrukcí u okna T/07" 2,0*1,0*2	m2	4,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

96 - Bourání konstrukcí 0,00

9	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m "okno T/07" 2	kus	2,000	0,00	0,00
10	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 "okno T/07" 4*2	kus	8,000	0,00	0,00
11	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého "okno T/07" 3,47*2	m2	6,940	0,00	0,00
12	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC přisekání vnitřních ostění a nadpraží pro montáž nových oken : "okno T/07" (1,6+2,17*2)*0,20*2	m2	2,376	0,00	0,00
13	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm přisekání parapetního zdiva pro montáž nových oken	m2	0,896	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"okno T/07" 1,6*0,28*2	0,896			
14	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	6,940	0,00	0,00
			"okno T/07" 3,47*2	6,940			

997 - Přesun sutě

0,00

15	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,749	0,00	0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,749	0,00	0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,996	0,00	0,00

Předpokládaná odvozová vzdálenost 5km.

18	M	946201800	uložení odpadu kód 170202 sklo	t	0,069	0,00	0,00
19	M	946201700	uložení odpadu kód 17020 dřevo-stavební a demoliční odpady	t	0,385	0,00	0,00
20	M	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	0,295	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

21	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,216	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

1	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,940	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

"okno T/07" 3,47*2

6,940

2	M	MAT 766-T/07	okno plastové 4-křídlé rozměr 1600/2170mm otevíravé/sklonné, zasklení jednoduchým sklem 6mm, celoobvodové kování s mikroventilací (4 polohy kliky), odstín bílý	kus	2,000	0,00	0,00
---	---	--------------	---	-----	-------	------	------

Uvedené rozměry prvku jsou pouze orientační a slouží výhradně pro vypracování cenové nabídky. Zhotovitel je povinen provést detailní specifikaci rozměrů před zadáním prvku do výroby !!!

"celkový počet dle specifikace výplní - pol.č.T/07" 2

2,000

22	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	137,952	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

23	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	0,500	0,00	0,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	------	------

"zaměření oken před zadáním do výroby - předpokládaná časová náročnost 20hod." 0,5

0,500

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------