PŮDORYS
M1:50



SPECIFIKACE ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SV. VÝŠKA (m)	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHA	STĚNY	STROP	
33	PŘEDSÍŇKA ŽENY	2,52	3,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + VÁPENOCEM. OMÍTKA	VÁPENOCEM. OMÍTKA	
34	WC ŽENY	2,10	3,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + VÁPENOCEM. OMÍTKA	VÁPENOCEM. OMÍTKA	
35	ÚKLID. MÍSTNOST	2,26	3,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + VÁPENOCEM. OMÍTKA	VÁPENOCEM. OMÍTKA	
36	WC INVALIDNÍ	3,22	3,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + VÁPENOCEM. OMÍTKA	VÁPENOCEM. OMÍTKA	
37	PŘEDSÍŇKA MUŽI	2,40	3,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + VÁPENOCEM. OMÍTKA	VÁPENOCEM. OMÍTKA	
38	WC MUŽI	2,15	3,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + VÁPENOCEM. OMÍTKA	VÁPENOCEM. OMÍTKA	
39	WC	2,14	3,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + VÁPENOCEM. OMÍTKA	VÁPENOCEM. OMÍTKA	

PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 140 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M10

ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

SPECIFIKACE PŘEKLADŮ:

OZN.	PRŮŘEZ	POPIS	DÉLKA [mm]	POČET SESTAV	CELKEM KS
P1		KERAMICKÝ PŘEKLAD 14,5	1250	3	3
P2		KERAMICKÝ PŘEKLAD 14,5	2250	1	1

(S5) SKLADBA VNITŘNÍ - PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 140 mm - MALBA

KERAMICKÉ CIHELNÉ BLOKY NA TENKOVRSTVOU MALTU	140 mm
CEMENTOVÝ PŘEDNÁSTŘIK	
JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA RUČNÍ A STROJNÍ	10 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
SILIKÁTOVÝ VNITŘNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ	

SKLADBA VNITŘNÍ - PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 140 mm - KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÉ CIHELNÉ BLOKY NA TENKOVRSTVOU MALTU	140 mm
CEMENTOVÝ PŘEDNÁSTŘIK	
VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ, VNITŘNÍ	15 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	2 mm
STANDARDNÍ LEPIDLO NA KERAMIKU	3 mm
KERAMICKÝ OBKLAD, BARVA BÉŽOVÁ, VZOR KÁMEN	10 mm

POZNÁMKY:

(D1 / L) DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, LEVÉ PLNÉ, V OCELOVÉ ZÁRUBNI tl. 150 mm, S PRAHEM

(D2 / L) DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, LEVÉ, PLNÉ, S MADLEM PRO INVALIDY VE VÝŠCE 800mm, V OCELOVÉ ZÁRUBNI tl. 150 mm, BEZ PRAHU

(D3 / P) DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ, PRAVÉ PLNÉ, V OCELOVÉ ZÁRUBNI tl. 150 mm, S PRAHEM

(D1) DEMOLOVANÁ PŘÍČKA, tl. 150mm

Generální projektant:

MISE s.r.o.

J. K. Tyla 1096, Teplice 415 01
tel.,722903401
e-mail: archsedlacek@seznam.cz, www.architekti-mise.cz

Stavebník:
Dům kultury
příspěvková organizace
Mírové náměstí 2950
415 01 Teplice

Jednatel : Ing. Arch. Petr Sedláček
Ved. projektu : Ing. Arch. Petr Sedláček

Investor:
Dům kultury
příspěvková organizace
Mírové náměstí 2950
415 01 Teplice

Zpracovatel části projektu:

PS projekty spol. s r.o.

Ved. profese : Bc. Daniel Daniš
Vypracoval : Bc. Daniel Daniš

Kontroloval : Ing. Miroslav Částek
Uvolnil : Ing. Miroslav Částek

Autorizační razítko:

Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stupeň PD : DPS
Paré
MÚ : TEPLICE
Zakázk. číslo : 21-18
Datum : 09/2021
Formáty : 2xA4
Měřítko : 1:50

Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky

ZAHRADNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY
D1: SO 101 Zahradní dům
D1: SO 101.1 Architektonicko-stavební řešení

Název výkresu:
PŮDORYS SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP

Číslo výkresu: D1: SO 101.1.11
Revize č.: 0
Změna č.: 0