

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 19.4.2022 (číslo smlouvy objednatele: 182/OD/2022) pro zakázku s názvem:

## Zvýšení parkovacích kapacit v ul. Českobratrská včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru  
dopravy Magistrátu města Teplice, [redacted]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [redacted]  
kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [redacted]

**Zhotovitel:** Marius Pedersen a.s.  
jednající/zastoupen: [redacted]  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 94 920  
DIČ: CZ42194920  
bankovní spojení: [redacted]  
e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	4.299.271,97 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	520.293,48 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 166.229,35 Kč
Celková cena bez DPH	4.653.336,10 Kč
DPH 21 %	977.200,58 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5.630.536,68 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III.. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0944/22 ze dne 25.11.2022.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2022.11.29  
10:10:04 +01'00'

.....  
za zhotovitele:



V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2022.11.29  
10:24:19 +01'00'

.....  
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-01-24-1  
Stavba: ČESKOBRATRSKÁ TEPLICE 2022

KSO:  
Místo: TEPLICE

CC-CZ:  
Datum: 23. 11. 2022

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 064,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	354 064,13	74 353,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 428 417,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-01-24-1

Stavba: ČESKOBRATRSKÁ TEPLICE 2022

Místo: TEPLICE

Datum: 23. 11. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: RAPID MOST SPOL. S  
R.O

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>354 064,13</b>	<b>428 417,60</b>
01	VÍCEPRÁCE	520 293,48	629 555,11
02	MÉNĚPRÁCE	-166 229,35	-201 137,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKOBRATRSKÁ TEPLICE 2022

Objekt:

01 - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: TEPLICE

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 520 293,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	520 293,48	21,00%	109 261,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 629 555,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČESKOBRATRSKÁ TEPLICE 2022

Objekt:

01 - VÍCEPRÁCE

Místo: TEPLICE

Datum: 23. 11. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: RAPID MOST SPOL.  
S R.O.

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>520 293,48</b>	
D	HSV	HSV					<b>499 943,48</b>	
D	1	Zemní práce					<b>98 553,00</b>	
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	212,500	110,00	23 375,00	SOD
	W		Bourání druhé vrstvy chodníku (asfalt, + 5-10 cm beton) + 142,5m2		142,5		142,500	
	W		Asfalt vč. odtěžení a konstrukčních vrstev + 70m2 ( u vjezdu do pečovatelského domu)		70		70,000	
	W		Součet				212,500	
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	212,500	40,00	8 500,00	SOD
	W		Bourání druhé vrstvy chodníku (asfalt, + 5-10 cm beton) + 142,5m2		142,5		142,500	
	W		Asfalt vč. odtěžení a konstrukčních vrstev + 70m2 ( u vjezdu do pečovatelského domu)		70		70,000	
	W		Součet				212,500	
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	22,000	60,00	1 320,00	SOD
	W		Vybourání nových žulových obrub ( úprava nivelety) + 22m2		22		22,000	
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	11,000	60,00	660,00	SOD
	W		Vytrhání obrub + 11m		11		11,000	
12	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	140,000	200,00	28 000,00	SOD
	W		Sanace podloží tl. 50cm - 40m*7m = +280m2		280*0,5		140,000	
92	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	2,000	6 680,00	13 360,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Bourání staré parovodní šachty 2m3		2		2,000	
15	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	140,000	50,00	7 000,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 8,5 - 9,5m					
	W		Sanace podloží tl. 50cm - 40m*7m = +280m2		140		140,000	
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	224,000	60,00	13 440,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převod m3/t					
	W		Sanace podloží tl. 50cm - 40m*7m = +280m2		140		140,000	
	W		140*1,6 *Přepočtené koeficientem množství				224,000	
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	140,000	20,70	2 898,00	SOD
	W		Sanace podloží tl. 50cm - 40m*7m = +280m2		140		140,000	
D	2	Zakládání					<b>33 513,20</b>	
93	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	9,720	2 810,00	27 313,20	CS ÚRS 2022 01
	W		54*0,6*0,6*0,5*50%		9,720		9,720	
	W		Bourání železobetonového základu zdi (p. Třešňáka) + 54m a následně podbetonování zdičky					
94	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,000	3 100,00	6 200,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Bourání staré parovodní šachty 2m3 - zabetonování		2		2,000	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					<b>3 920,00</b>	
27	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,000	3 920,00	3 920,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50%					
	W		4*0,25		1,000		1,000	
	W		4x Průraz betonem – napojení UV do kanalizace					
D	5	Komunikace					<b>179 200,00</b>	
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,000	98,00	19 600,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		Podklad ze štěrkodrti + 200m <sup>2</sup> (zvedala se výška obrub od garáží až ke školce o průměrně o 13cm)					
	w		200		200,000			
95	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 250 mm	m <sup>2</sup>	560,000	285,00	159 600,00	CS ÚRS 2022 01
	w		280*2		560,000			
	w		Sanace podloží tl. 50cm - 40m*7m = +280m <sup>2</sup> – zášyp štěrskem 0/63					
	D	8	Trubní vedení				15 244,00	
96	K	899103113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu přes 100 kg do 150 kg	kus	2,000	412,00	824,00	CS ÚRS 2022 01
	w		2x šachtový poklop ( na potok )					
	w		2		2,000			
97	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	7 210,00	14 420,00	CS ÚRS 2022 01
	w		2x šachtový poklop ( na potok )					
	w		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				142 386,80	
75	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	260,00	5 720,00	SOD
	w		Osazení žulových obrub (předělání) + 22m					
	w		22		22,000			
76	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	58,000	1 350,00	78 300,00	SOD
	w		Nové žulové obruby (materiál) +58m					
	w		58		58,000			
77	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,320	1 950,00	2 574,00	SOD
	w		22*0,3*0,2		1,320			
	w		Osazení žulových obrub (předělání) + 22m					
98	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19,440	2 870,00	55 792,80	CS ÚRS 2022 01
	w		54*0,6*0,6		19,440			
	w		Bourání železobetonového základu zdi (p. Třešňáka) + 54m					
	D	997	Přesun sutě				22 828,68	
82	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	169,416	25,00	4 235,40	SOD
83	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 504,944	3,00	4 514,83	SOD
	P		Poznámka k položce: delších 9km					
	w		167,216*9 *Přepočtené koeficientem množství		1 504,944			
84	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	120,465	80,00	9 637,20	SOD
86	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	46,750	95,00	4 441,25	SOD
	D	998	Přesun hmot				4 297,80	
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	42,978	100,00	4 297,80	SOD
	D	M	Práce a dodávky M				12 350,00	
	D	21-M	Elektromontáže				7 794,00	
23	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	30,000	27,00	810,00	SOD
	w		Kabel 4x16 – 30m - dopočet					
	w		30		30,000			
24	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm <sup>2</sup>	m	30,000	232,80	6 984,00	SOD
	w		Kabel 4x16 – 30m - dopočet					
	w		30		30,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 556,00	
40	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	20,000	22,00	440,00	SOD
	w		Zákrytové desky 20m - dopočet					
	w		20		20,000			
41	M	34575121	deska kabelová krycí PE červená, 250x9x4mm	m	20,000	34,20	684,00	SOD
	w		Zákrytové desky 20m - dopočet					
	w		20		20,000			
42	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	55,000	24,00	1 320,00	SOD
	w		Chráníčka na VO - 55m (25m rezerva do překopů a 30m chybí v rozpočtu)					
	w		55		55,000			
43	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korougovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	55,000	38,40	2 112,00	SOD
	w		Chráníčka na VO - 55m (25m rezerva do překopů a 30m chybí v rozpočtu)					
	w		55		55,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Nh	16,000	500,00	8 000,00	SOD
	w		vynuceno stavbou - geodetické práce – zaměření katastru p. Třešňák, ověřování výškových bodů					
	w		16		16,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKOBRATRSKÁ TEPLICE 2022

Objekt:

02 - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: TEPLICE

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-166 229,35</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	-166 229,35	21,00%	-34 908,16	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-201 137,51</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČESKOBRATRSKÁ TEPLICE 2022

Objekt:

02 - MĚNĚPRÁCE

Místo: TEPLICE

Datum: 23. 11. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant: RAPID MOST SPOL.

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

S R.O.  
Zpracovatel: PLHÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-166 229,35</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-166 229,35	
D	1		Zemní práce				-10 708,35	
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-76,200	290,00	-22 098,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		0,6*1,1*-50,0		-33,000			
	W		0,6*1,2*-60,0		-43,200			
	W		Součet		-76,200			
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,200	290,00	16 878,00	SOD
	W		skutečná výměra					
	W		0,6*1,5*18		16,200			
	W		0,8*1,5*35		42,000			
	W		Součet		58,200			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-38,100	150,00	-5 715,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-76,2*0,5		-38,100			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,200	150,00	8 730,00	SOD
	W		skutečná výměra					
	W		0,6*1,5*18		16,200			
	W		0,8*1,5*35		42,000			
	W		Součet		58,200			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-66,675	90,00	-6 000,75	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převod m3t</i>					
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-76,2*0,5		-38,100			
	W		-38,1*1,75 *Přepočtené koeficientem množství		-66,675			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	93,120	90,00	8 380,80	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převod m3t</i>					
	W		skutečná výměra					
	W		58,2		58,200			
	W		58,2*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		93,120			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-38,100	21,00	-800,10	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-76,2*0,5		-38,100			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	58,200	21,00	1 222,20	SOD
	W		skutečná výměra					
	W		58,2		58,200			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-30,480	95,00	-2 895,60	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-76,2*0,5*0,8		-30,480			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,560	95,00	4 423,20	SOD
	W		skutečná výměra					
	W		58,2*0,8		46,560			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-19,050	250,00	-4 762,50	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-76,2*0,25		-19,050			
7	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	-34,290	400,00	-13 716,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převod m3t</i>					
	W		-19,05*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		-34,290			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,820	250,00	1 455,00	SOD
	W		skutečná výměra					
	W		58,2*0,1		5,820			
7	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	10,476	400,00	4 190,40	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převod m3t</i>					
	W		5,82*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		10,476			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>12 510,00</b>	
16	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	30,000	417,00	12 510,00	CS ÚRS 2022 01
	W		skutečná výměra (nová položka)					
	W		30		30,000			
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 104,00</b>	
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-4,380	1 200,00	-5 256,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-4,38		-4,380			
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,300	1 200,00	6 360,00	SOD
	W		skutečná výměra					
	W		(18+35)*0,1		5,300			
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>-137 326,00</b>	
15	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	18,000	238,00	4 284,00	CS ÚRS 2022 01
	W		skutečná výměra (nová položka)					
	W		18		18,000			
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	-65,000	475,00	-30 875,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-65		-65,000			
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	35,000	475,00	16 625,00	SOD
	W		skutečná výměra					
	W		35		35,000			
10	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	-8,000	720,00	-5 760,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-8		-8,000			
11	K	894811213	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	-1,000	7 600,00	-7 600,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-1		-1,000			
12	K	894811223	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	-2,000	8 000,00	-16 000,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-2		-2,000			
13	K	897171112-R	Ákumulační boxy pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3	m3	-20,000	4 900,00	-98 000,00	SOD
	W		plánovaná výměra - odečítá se					
	W		-20		-20,000			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-19 080,00</b>	
73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-60,000	220,00	-13 200,00	SOD
	W		-60° - odečítá se					
	W				-60,000			
74	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-60,000	98,00	-5 880,00	SOD
	W		-60° - odečítá se					
	W				-60,000			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>-12 729,00</b>	
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-10,470	100,00	-1 047,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odečítá se					
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-44,516	500,00	-22 258,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plánovaná výměra - odečítá se					
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,152	500,00	10 576,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> skutečná výměra					