	Zař.č.25	**Návrh nového zařízení zař.č.25 Hygienické zařízení 124a,b,c a sklad 123a v 1.N.P.**	
	25.1	Ventilátor K160 XL Sileo	
		Vo = 290 m3/h,ps = 180 Pa	
		N = 0,102 kW/230 V/0,447 A	1
		Klapka přetlaková RSK 160 se dvěma pružinami	1
		Spona FK 160	2
	25.2	Tlumič hluku SonoExtra 160-1000	2
	25.3	Výfuková hlavice VHO 160	1
	25.4	Talířový ventil kovový odvodní EFFC 100 se zděří	4
		Ohebné potrubí Alusystém 100	4 m
	25.5	Talířový ventil kovový odvodní EFFC 125	1
	25.6-25.9	Neobsazeno	
	25.10	Potrubí kruhové Spiro	
		-ø160/50%	4 m
		-ø125/50%	22 m
		Těsnící,spojovací a montážní materiál	
		Stanoví dodavatel zařízení VZT.	