




ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU



ÚPRAVA ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV



ÚPRAVA ZÁKLADŮ - BOURACÍ PRÁCE



SPECIFIKACE VÝTAHU:
elektrický s pohonem v šachtě
velikost kabiny: 1100/1400/2200mm
nosnost: 630kg
jmenovitá rychlost: 1,00m/s
zrychlení/zpomalení: 0,5m/s²
zdvih: 14,8m
počet stanic/nástupišť: 5/5
dveře na obou stranách: ano
velikost dveří: 900/2100mm
požadavky na elektronistalaci:
hl. pojistky v rozvaděči – 3x10A
pojistky osvětlení šachty a klece – 10A + 6A,
jmenovitý proud – 12,3A
max. záběrový proud – 16,7A
výstupní výkon motoru – 3,7kW

referenční výrobek:
MonoSpace 300 fy KONE

ocelová konstrukce celkem:
2 x základní + 1 x vrchní náter na kov
TR 120/80/8 dl. 94,4m + 10% prořez = 104m, hmotnost 2158kg
- patní plech 150/250/10mm - 7ks, hmotnost2kg
- 14ks průvleková kotva nerezová M12/105
hmotnost celkem 2160kg

překlady celkem:
- plný překlad z lehčeného betonu PS 200/240/1740mm - 6ks

VYPRACOVATEL ING. ARCH. ZDENĚK ŠTÁSTNÝ ING. KAREL BARTONÍČEK PETR BERAN		KONTROLOVAL ING. ARCH. ZDENĚK ŠTÁSTNÝ	
PROJEKTOVAL projekty		PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 USTÍ NAD LABEM, ul. HRADISTĚ 96/8 tel.: +420 475 211 782 e-mail: info@projekty.cz, eu OR REG u Koj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27150, IČ: 266 83 213	
OBJEDAVATEL Dům kultury Teplice Mírové náměstí 2950, 41580, Teplice		OBJED. ZÁKAZNÍK DPS	
NÁZEV ZÁKAZNÍ PD REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE		OBJED. DOKUMENT DPS	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ část: OSTATNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		DOKUMENT 5/2020	
VÝKRES VÝSTAVOVANÝ VÝTAH 630kg ŘEZ, ÚPRAVA ZÁKLADŮ		MĚŘÍTKO 1:50 D.1.1.13	