




ZNAČENÍ: ③ PULT VÝPÍJČNÍ

KOORDINACE,

EL- SLN I SLB: PODLAHOU JE PŘIVEĐENA
KABELAŽ A ROZVEDENA PO PULTU.
INSTALACI V PULTU PROVEDE PO OSAZENÍ
PULTU DODAVATEL STAVBY.



POČET KS: 1

POČET KS: 1

NOSNÁ KONSTRUKCE JE SVÁŘENÁ Z JEKŮ PRŮMĚCH, POUŽÍ JE ČTE OBYČNÉ PRO OSÁZENÍ ČERNÝ KONSTRUKCE JE OSÁZENÁ NA POUŽÍ PODLOŽKY. PŘEDPOKLÁDÁ SE ROZDĚLENÍ NA 2 SMYKTRICKÉ DÍLY, ČTENÍ NA MONTÁŽNÍ DÍLY URČUJE DODAVATEL (VIZ "POZNÁMKY"), NA KCI Z JEKŮ JE OSÁZENÁ PRÁCOVNÍ DESKA Z LITÉ (ŠROUBY ODSPOLU, LEPENÍ – ŠORA NEVIDITELNÉ SPOJE) V ČTE JE OBYČNÁ KONSTRUKCÍ DESKA ZEPŘEDU POLEPENÁ SOUVISLÝM PÁSMEM LINOLEA. I TA JE OSÁZENÁ NA SPOJE ZEPŘEDU NEVIDITELNÉ. NA NOSNOSTI KCI JSOU PŘÍŠROBOVANY KONZOLY PŘIVÁŘENÉ K OBLUKOVÉ TRUBE NA TÁSKY OBOLÍ NEFEZDNE. ZEMNÍK JSOU KE KCI PŘIVÁŘENY HÁKKY Z PASOVNY PRO ULOŽENÍ KABELAŽE. NA DVU MÍSTECH JE KONSTRUKCÍ NUTNO PŘÍŠROBOVAT K PODLAŽE, OHLEDNÁ NA SILN. ELEKTROMAGN. ZÁVADENOSTI DO PULTY Z PODLAHY. KABELY VSTUPUJÍ DO JEDNOHO SVISLE ULOŽENÉHO PÁRAPEČNÍHO KANÁLU, KTERÝ UŽ OBSAHUJE ZÁŠUKY PRO PRVNÍ PRÁCOVNÍ MÍSTO, ZBVÁJÍCÍ KABELY PROCHÁZÍCÍ NA HÁČKCH K ŽLABU SE ZÁŠUKY KAMI V DRUHÉHO PRÁCOVNÍ MÍSTO.

LEGENDA :

- 1 JEKLY OCELOVÝ 40x40x2
 - 2 JEKLY OCELOVÝ 40x20x2, OHYBANÝ, KONCE ZAVIČKOVATI
 - 3 NEREZOVÁ TRUBKA VNĚJŠÍ PRŮMĚR 30mm
 - 4 PŘÍVAŘENÉ VÍČKO Z NEREZ.PLECHU PRŮMĚR 40 TL.5mm
 - 5 KONZOLKA NAOHYBANA Z NEREZ.PASU 40x5
 - 6 DISTANCE PRŮMĚR .MAX.20, TL.3 AŽ 5mm (URČÍ DÍLENSKÁ PŮ)
 - 7 HAKY NA KABELAŽ NAOHYBANY Z OCELOVÝCH PÁSKŮ 20x5mm
PŘÍVAŘENY K PODNOŽI PO CCA 0,5m.PORUCH DITTO JAKO JEKLY
- 8 ČELO: NA OHYBÁNÉ KONSTRUKČNÍ DESCE (URČÍ DÍLENSKÁ PŮ) NALEPEN PÁSKO
LINOLEA X72 TARETT ET RUSSCO YELLOW 036, BOČNÍ HRANÝ: ABS "ŽLUTÁ"
- 9 PRACOVNÍ PLOCHA: LAMINODESKA (1TD) "SĚDÁ" TL.18mm, ABS HRANA "SELE
KABELOVÁ PRŮCHODKA Z BROUŠENÉ OCELI, PRŮMĚR 60mm
- 10 V PŘÍPADĚ DĚLENÍ OCELKŮ Z DŮVODŮ PŘEPRAVY (I VNITROSTAVENÍŠTN)
- 11 RAW ZDOVOTI ZE
- 12 SWISLY PARDIBETNÍ KANÁL DL.CCA 600mm (DOD.STAVBA)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

NOSNÁ KONSTRUKCE: OTRYSKAT N.ZBROUSIT, PŘELEŠTIT
A OPATŘIT ČIRÝM MATNÝM LAKEM
NEREZ MADLO A KONZOLKY: POVRCH BROUŠENÝ

LAMINODESKY / LAMINÁTY – ZNAČENÍ NA
VÝKRESECH:

VÝKRESECH:

"FLEETWOOD" – EGGER H3451 ST122 FLEETWOOD Š
 "DUB" – EGGER H3157 ST12 DUB WENZLA
 "ŽLUTÁ" – EGGER U163 ST19 KARI ŽLUTÁ
 "BILÁ" – EGGER W1000 ST19 PŘEMOŮVĚ BILÁ
 "ŠEDA" – EGGER U702 ST19 KAŠMÍROVĚ ŠEDA
 "ČERVENÁ" – EGGER U390 ST19 INDIÁNSKÁ ČERVENÁ

POZNÁMKY:

DELEČENÍ NA MĚŘACÍ DEKLY (S OHLEDEM NA VNITROSTAVENČNOSTI DOPRAVU, FORMÁTY DESEK AIP.) URČÍ DODAVATEL V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI. ZAHODNOTĚNÍ JI SUBODPRAVITELÉ. JSOU POVINNI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ŽE HOROVÉ ČÁSTI DÍLA A NAMĚŘENÉ HODNOTY VZÍT V POTAZ, V PŘÍPADĚ NEJISTOSTI POULOU DOZOR NEDĚLNÍ SOULADNOSTI DOKUMENTACE JE TECH.ZPRÁVA, VDTV A VYKAZ VMĚŘ KONSTRUKČNÍ ŽLUŽENÍ NAPŘ.MĚKÝMA DŘEVEM V ROZDÍCH, PŘÍRŽEY DESEK AIP. PŘED SOU ZPRÁVAMA KRESLENA, ŘEŠÍ JE VÝROBNÍ (DÍLENSKÁ) DOKUMENTACE PŘED KOTVENÍM JE NUTNO VYLOUČIT KOLIZI S INSTALACEMI VE ZDVU ČI PODLAŽE (VYPISKAT DETEKTOREM)

HOŘAVA ARCHITEKTI / ARCHITECTS		ELIŠKA 43 16000 PRAHA 6 IČO: 13629858	
autorizovaný projektant: zpracoval: číslo zakázky: stupeň:	ING.ARCH. T. HOŘAVA ING.ARCH. T. HOŘAVA 0222 PD PRO PROVEDENÍ INTERIERU		
stavebník:	REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE LIPOVA 796 /13, TEPLICE	datum:	6./2022
střoba:	PROJEKT INTERIERU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TEPLICE		
období výkresu:	3 PULT VÝPŮJČNÍ	1:10	výkres č.: 7