


## PŮDORYS

ČALOUNĚNÍ: ZELENÁ BARVA JE  
POUŽITA JEN KVŮLI ČITELNOSTI  
VÝKRESŮ, SKUTEČNÁ BARVA JE  
PAPRIKOVĚ ČERVENÁ

## PŮDORYSNÝ ŘEZ



## POHLED ČELNÍ

## SVISLÝ ŘEZ

## LEGENDA :

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

OCELOVÁ KONSTRUKCE: OTŘESKAT N.ZBROUSIT,  
PŘELEŠTIT A OPATŘIT ČIRÝM MATNÝM LAKEM

KOORDINACE: 0

- JEKL OCELOVÝ 30x30x2
- JEKL OCELOVÝ 50x20x2
- JEKL OCELOVÝ 20x10x2
- JEKL OCELOVÝ 20x20x2
- JEKL OCELOVÝ 30x20x2
- PŘÍVAŘENÁ PATKA Z PLECHU TL.4, PRŮMĚR 46mm
- PŘÍVAŘENÁ KOULE PLNÁ HLADKÁ PRŮMĚR 30mm (KOVAN,KONDOR ATP.)
- ČALOUNĚNÍ: MATRACE I OPĚRÁKY (PŘÍCHYCNÉ SUCHÝMI ZIPY), SKLADBA:  
1. POTAH.LÁTKA ORION (328g/m2,MARTINDALE 90000),ODSTIN 10 (PAPRIKA)  
2. SEPARAČNÍ VRSTVA  
3. KYPŘÍČÍ VRSTVA (ROUNO PES ATP.,URČÍ DILENSKÁ DOKUMENT.)  
4.TVAROVÉ STÁLÁ PUR PĚNA STŘED.AŽ VYŠŠÍ TVRDOSTI,HMOTN.30–60kg/m3  
5. DOLNÍ POTAH (ZAKONČOVACÍ TEXTILIE)
- LAMINODESKA TL.18 LIBOVOLNÝ DEZÉN

HOŘAVA ARCHITEKTI  
/ ARCHITECTS

ELIŠOVA 43  
16000 PRAHA 6  
IČO:13829858

autoriz.projektant:  
zpracovatel:  
číslo zakázky:  
stupeň:

ING.ARCH. T. HOŘAVA  
ING.ARCH. T. HOŘAVA  
0222  
PD PRO PROVEDENÍ INTERIERU

stavebník:  
stavebník:

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TĚPLICE  
LÍPOVÁ 796/13, TĚPLICE

slovba:  
stavebník:


PROJEKT INTERIERU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ  
REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TĚPLICE

POPS  
NA KONSTRUKCI SVAŘENÉ Z JEKLŮ JE  
ULOŽENA LTD.NA NI ČALOUNĚNÉ DILY:  
MATRACE (1 KS), OPĚRÁKY (4 KS).

DIVAN  
POČET: 1 KS

## POZNÁMKY:

DĚLENÍ NA MONTÁŽNÍ CELKY (S OHLEDEM NA VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVU, FORMÁTY DESEK ATP.) URČÍ DODAVATEL V DILENSKÉ DOKUMENTACI.  
ZHOTOVITEL I SUBDODAVATELE JSOU POVINNI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT JIŽ HOTOVÉ ČÁSTI DÍLA A NAMĚŘENÉ HODNOTY VZÍT V POTAZ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI POVOLAT DOZOR.  
NEDILNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECH.ZPRÁVA, VDTV A VÝKAZ VYMĚR.



## POHLED BOČNÍ

HOŘAVA ARCHITEKTI / ARCHITECTS		ELIŠOVA 43 16000 PRAHA 6 IČO:13829858
autoriz.projektant: zpracovatel:	ING.ARCH. T. HOŘAVA ING.ARCH. T. HOŘAVA	
číslo zakázky: stupeň:	0222 PD PRO PROVEDENÍ INTERIERU	
stavebník:	REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TĚPLICE LÍPOVÁ 796/13, TĚPLICE	datum: 6/2022
slovba:	PROJEKT INTERIERU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TĚPLICE	
obsah výkresu:	4 DIVAN 1:10	výkres č.: 8