

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: TLPR360

**Stavba: Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice**

KSO: 801 32

Místo: Teplice

CC-CZ: 12631

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:  
Statutární město Teplice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045

DIČ: CZ25417045

Projektant:  
[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
[REDAKCE]

IČ:

DIČ:


Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

---

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 733 795,39</b> |
|---------------------|---------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně         |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| snížená      | 15,00%     | <b>1 733 795,39</b> | <b>260 069,40</b> |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 993 864,79</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TLPR360

**Stavba:** Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Místo: **Teplice**

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

| Kód                          | Popis                             | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                   | <b>1 733 795,39</b> | <b>1 993 864,79</b> |            |
| <b>1</b>                     | <b>Rekonstrukce střechy</b>       | 1 584 795,39        | 1 822 514,79        | <b>STA</b> |
| <b>VON</b>                   | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b> | 149 000,00          | 171 350,00          | <b>VON</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt:

## 1 - Rekonstrukce střechy

KSO: 803 5  
Místo: Teplice

CC-CZ: 1130  
Datum: 14.03.2023

Zadavatel:  
Statutární město Teplice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045  
DIČ: CZ25417045

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

---

**Cena bez DPH**

**1 584 795,39**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00         | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 1 584 795,39 | 15,00%     | 237 719,31 |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 822 514,70**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt:

## 1 - Rekonstrukce střechy

Místo: Teplice

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: ██████████

Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 584 795,39**

|  |              |
|--|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  | 384 032,05   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                          | 6 300,00     |
| 62 - Úprava povrchů vnější                                 | 12 266,10    |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 144 402,70   |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 18 350,00    |
| 96 - Bourání konstrukcí                                    | 15 352,19    |
| 96A - Bourání azbestocementových konstrukcí                | 186 768,16   |
| 99 - Přesun hmot   | 592,90       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                  | 1 200 763,34 |
| 712 - Powlakové krytiny                                    | 27 191,00    |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                  | 16 202,53    |
| 762 - Konstrukce tesařské                                  | 157 001,60   |
| 764 - Konstrukce klempířské                                | 118 089,19   |
| 765 - Krytina skládaná                                     | 735 711,12   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                | 75 180,04    |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                           | 39 887,86    |
| 7H - Hromosvod   | 31 500,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt:

## 1 - Rekonstrukce střechy

Místo: Teplice

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: ██████████

Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**1 584 795,39**

|   |            |              |  |    |            |          |            |                |
|---|------------|--------------|--|----|------------|----------|------------|----------------|
| D | HSV        |              | Práce a dodávky HSV  |    |            |          | 384 032,05 |                |
| D | 3          |              | Svislé a kompletní konstrukce  |    |            |          | 6 300,00   |                |
| 1 | K          | 342241162    | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm   | m2 | 4,200      | 1 500,00 | 6 300,00   | CS ÚRS 2022 01 |
|   | PP         |              | Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm                      |    |            |          |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241162</a>  |    |            |          |            |                |
|   | VV         |              | "(P1) - požární zeď" 14,00*0,30  |    | 4,200      |          |            |                |
| D | 62         |              | Úprava povrchů vnější  |    |            |          | 12 266,10  |                |
| 2 | K          | 629995101    | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou   | m2 | 18,900     | 30,00    | 567,00     | CS ÚRS 2022 01 |
|   | PP         |              | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím  |    |            |          |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101</a>  |    |            |          |            |                |
|   | VV         |              | plocha (P1) - požární zeď  |    |            |          |            |                |
|   | VV         |              | 14,00*(0,60*2+0,15)  |    | 18,900     |          |            |                |
| 3 | K          | 622321121.01 | Omítka hladká vícevrstvá zrnitosti 2mm vnějších stěn (dodávka+montáž)  | m2 | 18,900     | 300,00   | 5 670,00   |                |
|   | PP         |              | Omítka hladká vícevrstvá zrnitosti 2mm vnějších stěn (dodávka+montáž)  |    |            |          |            |                |
|   | VV         |              | plocha (P1) - požární zeď  |    |            |          |            |                |
|   | VV         |              | 14,00*(0,60*2+0,15)  |    | 18,900     |          |            |                |
| 4 | K          | 622131121.02 | Nátěr stěn hloubkovým zpevňovačem omítek (dodávka+montáž)  | m2 | 18,900     | 65,00    | 1 228,50   |                |
|   | PP         |              | Nátěr stěn hloubkovým zpevňovačem omítek (dodávka+montáž)  |    |            |          |            |                |
| 5 | K          | 622142001    | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   | m2 | 18,900     | 254,00   | 4 800,60   | CS ÚRS 2022 01 |
|   | PP         |              | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružících, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn   |    |            |          |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001</a>  |    |            |          |            |                |
| D | 94         |              | Lešení a stavební výtahy   |    |            |          | 144 402,70 |                |
| 6 | K          | 941111112    | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m  | m2 | 1 277,900  | 45,00    | 57 505,50  | CS ÚRS 2022 01 |
|   | PP         |              | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m             |    |            |          |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111112</a>  |    |            |          |            |                |
|   | VV         |              | (18,15+15,10+11,90+1,00*4)*2*13,00   |    | 1 277,900  |          |            |                |
| 7 | K          | 941111212    | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití   | m2 | 76 674,000 | 0,50     | 38 337,00  | CS ÚRS 2022 01 |
|   | PP         |              | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 |    |            |          |            |                |
|   | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111212</a>  |    |            |          |            |                |
|   | VV         |              | 1277,90*60   |    | 76 674,000 |          |            |                |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis  | MJ             | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K          | 941111812   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m  | m <sup>2</sup> | 1 277,900  | 30,00        | 38 337,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111812</a>  |                |            |              |                   |                 |
| 9  | K          | 944511111   | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   | m <sup>2</sup> | 1 277,900  | 1,00         | 1 277,90          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken   |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111</a>  |                |            |              |                   |                 |
| 10 | K          | 944511211   | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   | m <sup>2</sup> | 76 674,000 | 0,10         | 7 667,40          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111  |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211</a>  |                |            |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1277,90*60   |                | 76 674,000 |              |                   |                 |
| 11 | K          | 944511811   | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   | m <sup>2</sup> | 1 277,900  | 1,00         | 1 277,90          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken   |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811</a>  |                |            |              |                   |                 |
| D  | 95         |             | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb  |                |            |              | 18 350,00         |                 |
| 12 | K          | 95-01       | Demontáž a zpětná montáž antény  | ks             | 1,000      | 600,00       | 600,00            |                 |
| 13 | K          | 95-02       | Demontáž a zpětná montáž komínové lávky dl.210cm, vč.prodloužení stojin (demontáž+montáž+dodávka materiálu na prodloužení stojin)  | ks             | 1,000      | 2 750,00     | 2 750,00          |                 |
| 14 | K          | 95-06       | Speciální dřevocementová jednokomorová budka pro rorýse obecného (dodávka+montáž)  | ks             | 5,000      | 3 000,00     | 15 000,00         |                 |
| D  | 96         |             | Bourání konstrukcí   |                |            |              | 15 352,19         |                 |
| 15 | K          | 978015391   | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %   | m <sup>2</sup> | 10,500     | 90,20        | 947,10            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %                   |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391</a>  |                |            |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "plocha (P1) - požární zed" 14,00*(0,30*2+0,15)  |                | 10,500     |              |                   |                 |
| 16 | K          | 997013117   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace  | t              | 6,259      | 1 500,00     | 9 388,50          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m                                    |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013117</a>  |                |            |              |                   |                 |
| 17 | K          | 997013511   | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením   | t              | 6,259      | 500,00       | 3 129,50          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km  |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511</a>  |                |            |              |                   |                 |
| 18 | K          | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t              | 87,626     | 15,00        | 1 314,39          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                               |                |            |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>  |                |            |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 6,259*14 'Přepočtené koeficientem množství   |                | 87,626     |              |                   |                 |
| 19 | K          | 997013831.1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904  | t              | 0,804      | 350,00       | 281,40            |                 |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                             |                |            |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 0,62+0,003+0,181   |                | 0,804      |              |                   |                 |
| 20 | K          | 997013811.1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201   | t              | 2,199      | 300,00       | 659,70            |                 |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201   |                |            |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 0,308+1,349+0,542  |                | 2,199      |              |                   |                 |
| 21 | K          | 997013814.1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604   | t              | 2,902      | 300,00       | 870,60            |                 |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604  |                |            |              |                   |                 |
| 22 | K          | 997013899A  | Poplatek za kovový odpad - dobropis  | kg             | -354,000   | 3,50         | -1 239,00         |                 |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného   |                |            |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód          | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |              | "kovový materiál do Sběrných surovin" -354,00  |     |          |              | -354,000          |                 |
| D          | 96A |              | Bourání azbestocementových konstrukcí  |     |          |              | 186 768,16        |                 |
| 23         | K   | 95zk         | Kontrolní měření azbestových vláken ve vzduchu   | ks  | 2,000    | 20 000,00    | 40 000,00         |                 |
| 24         | K   | 765131801.01 | Demontáž osinkocementové skládané krytiny do suti  | m2  | 484,000  | 130,00       | 62 920,00         |                 |
| PP         |     |              | Demontáž osinkocementové krytiny skládané do suti  |     |          |              |                   |                 |
| 25         | K   | 997013117    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace  | t   | 11,616   | 1 500,00     | 17 424,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013117</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 26         | K   | 95azbest     | Příplatek na ztíženou práci při demontáži, manipulaci a nakládání azbestocementových desek (nebezpečný odpad), vč.předchozího vlhčení vodou nebo nástřiku polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky | m2  | 484,000  | 65,00        | 31 460,00         |                 |
| VV         |     |              | Postup provádění demontáže   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | a nakládání s nebezpečnými odpady bude probíhat za přísného dodržování platných  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | bezpečnostních předpisů a platných ČSN - viz Technická zpráva.   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | V ceně je tedy započtena i zvýšená pracnost při demontáži a nakládání na dopravní prostředky,  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | ochranné oděvy a pomůcky, vymezení a zabezpečení prostoru, zabalení do plastových označených pytlů nebo uzavřeného   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | kontejneru, úklid.   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 484,00   |     |          |              | 484,000           |                 |
| 27         | K   | 997013511    | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením   | t   | 11,616   | 500,00       | 5 808,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |              | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 28         | K   | 997013509    | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 162,624  | 15,00        | 2 439,36          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |              | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>  |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |              | 11,616*14 'Přepočtené koeficientem množství  |     |          |              | 162,624           |                 |
| 29         | K   | 997013821.1  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605   | t   | 11,616   | 2 300,00     | 26 716,80         |                 |
| PP         |     |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605  |     |          |              |                   |                 |
| D          | 99  |              | Přesun hmot  |     |          |              | 592,90            |                 |
| 30         | K   | 998011003    | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m   | t   | 1,540    | 385,00       | 592,90            | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |              | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene   |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m  |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003</a>  |     |          |              |                   |                 |
| D          | PSV |              | Práce a dodávky PSV  |     |          |              | 1 200 763,34      |                 |
| D          | 712 |              | Povlakové krytiny  |     |          |              | 27 191,00         |                 |
| 31         | K   | 712640861    | Odstranění povlakové krytiny střešních přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé  | m2  | 484,000  | 53,00        | 25 652,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |              | Odstranění povlakové krytiny střešních šikmých přes 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvá   |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712640861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712640861</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 32         | K   | 712600845    | Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30°  | kus | 9,000    | 171,00       | 1 539,00          | CS ÚRS 2022 01  |
| PP         |     |              | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střešních šikmých přes 30° doplňků ventilační hlavice   |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712600845">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712600845</a>  |     |          |              |                   |                 |
| D          | 721 |              | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  |     |          |              | 16 202,53         |                 |
| 33         | K   | 721273153.01 | Hlavice ventilační plastová DN 130mm (dodávka+montáž)  | kus | 9,000    | 1 800,00     | 16 200,00         |                 |
| PP         |     |              | Hlavice ventilační plastová DN 130mm (dodávka+montáž)  |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód          | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K          | 998721103    | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m  | t  | 0,003    | 842,00       | 2,53              | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m            |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 762          | Konstrukce tesařské   |    |          |              | 157 001,60        |                 |
| 35 | K          | 762342314    | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm  | m2 | 484,000  | 40,00        | 19 360,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Montáž laťování střež složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342314</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "lať 6/4cm" 484,00  |    | 484,000  |              |                   |                 |
| 36 | K          | 762342441    | Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°  | m  | 650,000  | 25,00        | 16 250,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342441</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "kontralať 6/4cm" 650,00  |    | 650,000  |              |                   |                 |
| 37 | M          | 60514114     | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m   | m3 | 9,626    | 8 100,00     | 77 970,60         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "lať 6/4cm" 484,00/0,21*1,3*0,06*0,04*1,10  |    | 7,910    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "kontralať 6/4cm" 650,00*0,06*0,04*1,10   |    | 1,716    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | Součet  |    | 9,626    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 762395000    | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí  | m3 | 8,751    | 1 000,00     | 8 751,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 9,626/1,10  |    | 8,751    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 762341932    | Vyřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2   | m  | 35,000   | 100,00       | 3 500,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Vyřezání otvorů v bednění střež bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341932">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341932</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "oprava poškozených částí - odhad" 35,00  |    | 35,000   |              |                   |                 |
| 40 | K          | 762341933    | Vyřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2  | m  | 115,000  | 90,00        | 10 350,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Vyřezání otvorů v bednění střež bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341933">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341933</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "větrání hřebenu a nároží střežy" (22,30+35,20)*2   |    | 115,000  |              |                   |                 |
| 41 | K          | 762343912    | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2   | m2 | 35,000   | 330,00       | 11 550,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762343912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762343912</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "oprava poškozených částí - odhad" 35,00  |    | 35,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 998762103    | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m  | t  | 6,180    | 1 500,00     | 9 270,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 764          | Konstrukce klempířské   |    |          |              | 118 089,19        |                 |
| 43 | K          | 764001851    | Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti  | m  | 22,300   | 73,50        | 1 639,05          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001851</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K          | 764001871    | Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti   | m  | 35,200   | 81,00        | 2 851,20          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001871</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 45 | K          | 764311605.02 | Lemování zdí r.š.400mm lakovaným pozinkovaným plechem tl.0,7mm, vč.utěsnění polyuretanovým tmelem (dodávka+montáž vč.veškerého spojovacího a doplňkového materiálu) | m  | 17,100   | 350,00       | 5 985,00          |                 |
|    | VV         |              | "komíny" 5,20+3,80*2+4,30   |    | 17,100   |              |                   |                 |
| 46 | K          | 764002871    | Demontáž lemování zdí do suti   | m  | 17,100   | 40,00        | 684,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |              | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti   |    |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | 764548323    | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm  | m   | 6,000    | 921,00       | 5 526,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764548323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764548323</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | VV<br>"oprava stávajících svodů" 1,50*4   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 764548323.01 | Stávající svody kruhové včetně kolen, odskoků průměru 100 mm - vizuální kontrola + případná oprava sletováním spojů (dodávka+montáž)  | m   | 52,000   | 300,00       | 15 600,00         |                 |
|    |     |              | PP<br>Stávající svody kruhové včetně kolen, odskoků průměru 100 mm - vizuální kontrola + případná oprava sletováním spojů (dodávka+montáž)  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | VV<br>"stávající svody" 52,00   |     | 52,000   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 764004861    | Demontáž svodu do sutí  | m   | 6,000    | 74,00        | 444,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 764001901.01 | Napojení klempířských konstrukcí na stávající - svody (dodávka+montáž)  | kus | 8,000    | 500,00       | 4 000,00          |                 |
|    |     |              | VV<br>4*2   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 764543307    | Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 670 mm  | m   | 10,000   | 1 500,00     | 15 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764543307">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764543307</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | VV<br>"oprava poškozených žlabů-bude upřesněno po odkrytí stávajících konstrukcí" 10,00   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 52 | K   | 789421219    | Nástřík stávajících příponek žlabových háků zinkovou barvou (dodávka+montáž)  | ks  | 10,000   | 1 300,00     | 13 000,00         |                 |
|    |     |              | PP<br>Nástřík stávajících příponek žlabových háků zinkovou barvou (dodávka+montáž)  |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 764004821    | Demontáž nástřešního žlabu do sutí  | m   | 10,000   | 260,00       | 2 600,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do sutí  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004821</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 764242337    | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 670 mm  | m   | 10,000   | 780,00       | 7 800,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764242337">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764242337</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | VV<br>"oprava poškozených žlabů-bude upřesněno po odkrytí stávajících konstrukcí" 10,00   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 764002812    | Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané  | m   | 10,000   | 73,50        | 735,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině skládané   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002812</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 764214605.01 | Oplechování rovných atik r.š.400mm lakovaným pozinkovaným plechem tl.0,7mm, vč.utěsnění polyuretanovým tmelem (dodávka+montáž)  | m   | 14,000   | 950,00       | 13 300,00         |                 |
|    |     |              | VV<br>"požární zed" 14,00   |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 764215645    | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm  | kus | 3,000    | 262,00       | 786,00            | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm           |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764215645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764215645</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K   | 764002841    | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí   | m   | 14,000   | 216,00       | 3 024,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 764311603.01 | Oplechování zlomu střechy (změna sklonu) r.š.250mm lakovaným pozinkovaným plechem tl.0,7mm, vč.utěsnění polyuretanovým tmelem (dodávka+montáž vč.veškerého spojovacího a doplňkového materiálu) | m   | 78,000   | 250,00       | 19 500,00         |                 |
| 60 | K   | 764316612    | Lemování sloupků zábradlí z Pz s povrchovou úpravou obvodu přes 100 do 200 mm   | kus | 10,000   | 153,00       | 1 530,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    |     |              | PP<br>Lemování sloupků zábradlí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou obvodu přes 100 do 200 mm   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764316612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764316612</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | VV<br>"komínové lávky" 10   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 61 | K   | 712500841.01 | Odstranění nečistot z nástřešního žlabu   | m   | 90,300   | 35,00        | 3 160,50          |                 |
|    |     |              | PP<br>Odstranění nečistot z nástřešního žlabu   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |              | VV<br>(18,15+15,10+11,90)*2   |     | 90,300   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 62 | K   | 998764103    | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m   | t   | 0,382    | 2 420,00     | 924,44            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 765          | Krytina skládaná  |     |          |              | 735 711,12        |                 |
| 63 | K   | 765133001    | Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým   | m2  | 484,000  | 740,00       | 358 160,00        | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133001</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | barva krytiny: hnědá  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 484,00  |     | 484,000  |              |                   |                 |
| 64 | K   | 765133091    | Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování   | m2  | 484,000  | 21,40        | 10 357,60         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133091">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133091</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | 765133017    | Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon povrchem hladkým  | m   | 90,300   | 490,00       | 44 247,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133017">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133017</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | barva krytiny: hnědá  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 90,30   |     | 90,300   |              |                   |                 |
| 66 | K   | 765133029    | Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem   | m   | 35,200   | 1 300,00     | 45 760,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenáčů s vloženým větracím pásem   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133029">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133029</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | barva hřebenáčů: hnědá  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 8,80*4  |     | 35,200   |              |                   |                 |
| 67 | K   | 765133035    | Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem   | m   | 22,300   | 1 300,00     | 28 990,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765133035</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | barva hřebenáčů: hnědá  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 12,60*9,70  |     | 22,300   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 765133041.01 | Příplatek vláknocementové krytiny ve zlomu střechy (změna sklonu)   | m   | 78,000   | 28,00        | 2 184,00          |                 |
|    | PP  |              | Příplatek vláknocementové krytiny ve zlomu střechy (změna sklonu)   |     |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | 765113121.01 | Větrací mřížka u okapu hliníková (dodávka+montáž)   | m   | 90,300   | 100,00       | 9 030,00          |                 |
|    | PP  |              | Větrací mřížka u okapu (dodávka+montáž)   |     |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 765135001    | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2  | kus | 63,000   | 92,00        | 5 796,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765135001</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 9+54  |     | 63,000   |              |                   |                 |
| 71 | M   | 591611482    | taška prostupová pro odvětrání kanalizace   | kus | 9,000    | 1 800,00     | 16 200,00         |                 |
|    | PP  |              | taška prostupová pro odvětrání kanalizace   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | barva tašky: hnědá  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 9   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 72 | M   | 591611481    | odvětrávací taška 40/40cm hladká  | kus | 54,000   | 795,00       | 42 930,00         |                 |
|    | PP  |              | odvětrávací taška 40/40cm hladká  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | barva tašky: hnědá  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 54  |     | 54,000   |              |                   |                 |
| 73 | K   | 764203156    | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového  | m   | 87,000   | 160,00       | 13 920,00         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP  |              | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného dvoutrubkového  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764203156">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764203156</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 74 | M   | 553446411    | zachytávač sněhový dvoutrubkový, vč.držáků a spojek   | m   | 87,000   | 800,00       | 69 600,00         |                 |
|    | PP  |              | zachytávač sněhový tyčový, vč.držáků a spojek   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 75 | K          | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění   | m2  | 484,000  | 54,10        | 26 184,40         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191023</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 76 | K          | 765191091 | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°  | m2  | 484,000  | 20,00        | 9 680,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191091">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191091</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 77 | M          | 283292232 | podkladní hydroizolační pojistná fólie difúzně otevřená   | m2  | 556,600  | 55,70        | 31 002,62         |                 |
|    | PP         |           | podkladní hydroizolační pojistná fólie difúzně otevřená   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 484,00*1,15   |     | 556,600  |              |                   |                 |
| 78 | K          | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou   | m2  | 484,000  | 20,00        | 9 680,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Nouzové zakrytí střechy plachtou  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765192001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765192001</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 79 | K          | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m  | t   | 7,993    | 1 500,00     | 11 989,50         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765103</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| D  | 766        |           | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 75 180,04         |                 |
| 80 | K          | 766674811 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do 45°   | kus | 13,000   | 269,00       | 3 497,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766674811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766674811</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| 81 | K          | 766-01    | Výlez na střechu vč.lemování (dodávka+montáž)   | ks  | 13,000   | 5 500,00     | 71 500,00         |                 |
|    | PP         |           | Výlez na střechu vč.lemování (dodávka+montáž)   |     |          |              |                   |                 |
| 82 | K          | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | t   | 0,208    | 880,00       | 183,04            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
| D  | 783        |           | Dokončovací práce - nátěry  |     |          |              | 39 887,86         |                 |
| 83 | K          | 783223111 | Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce  | m2  | 490,067  | 65,00        | 31 854,36         | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783223111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783223111</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | nové řezivo   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "bednění" 35,00/0,15*(0,15+0,026)   |     | 41,067   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | stávající řezivo  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "bednění" 484,00-35,00  |     | 449,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 490,067  |              |                   |                 |
| 84 | K          | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   | m2  | 449,000  | 8,00         | 3 592,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201403</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | stávající řezivo  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "bednění" 484,00-35,00  |     | 449,000  |              |                   |                 |
| 85 | K          | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek  | m2  | 18,900   | 37,00        | 699,30            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823135</a>                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | plocha (P1) - požární zed'  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,00*(0,60*2+0,15)   |     | 18,900   |              |                   |                 |
| 86 | K          | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2   | m2  | 18,900   | 180,00       | 3 402,00          | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827425">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827425</a>                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 87 | K          | 783897611 | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém  | m2 | 18,900   | 18,00        | 340,20            | CS ÚRS 2022 01  |
|    | PP         |           | Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783897611</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | D          | 7H        | Hromosvod   |    |          |              | 31 500,00         |                 |
| 88 | K          | 7H-01     | Hromosvod vodorovný na střeše - demontáž a zpětná montáž stávajícího lana vč.držáků, vč.dodávky nových systémových držáků (40ks), vč.revize kvalifikovanou osobou | m  | 70,000   | 390,00       | 27 300,00         |                 |
|    | VV         |           | V ceně započtena demontáž a zpětná montáž 2ks jímacích tyčí   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 70,00   |    | 70,000   |              |                   |                 |
| 89 | K          | 7H-02     | Hromosvod vodorovný na střeše - příplatek na dodávku nového lana (materiál AlMgSi 8)  | m  | 35,000   | 120,00       | 4 200,00          |                 |
|    | VV         |           | "cca 50% výměry" 70,00*0,50   |    | 35,000   |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Uchazeč:

VOBAS s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 14.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25417045

DIČ:

CZ25417045

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**149 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 149 000,00  | 15,00%     | 22 350,00 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**171 350,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Teplice  
Zadavatel: Statutární město Teplice  
Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Datum: 14.03.2023

Projektant: ██████████

Zpracovatel: ██████████

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>     | <b>149 000,00</b> |
| VON - Vedlejší a ostatní náklady | 149 000,00        |

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Teplice

Datum: 14.03.2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: ██████████

Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**149 000,00**

| D | VON | Vedlejší a ostatní náklady |                     |   |       |           | 149 000,00 |  |
|---|-----|----------------------------|---------------------|---|-------|-----------|------------|--|
| 1 | K   | 030001000                  | Zařízení staveniště | % | 2,500 | 50 000,00 | 125 000,00 |  |
| 2 | K   | 045203000                  | Kompletační činnost | % | 0,800 | 30 000,00 | 24 000,00  |  |