

SOUPIS PRACÍ Výměna 170ks svítidel TEPLICE					
č.pol.	popis jednotlivých prací	množství	jednotka	cena jedn.	suma Kč
A.	Nové zařízení				
1	Svítidlo 5NA551E1MS01/(Z90059):SR50, 1x50W ,HST/E,ECG,TP, PMMA, dir, top, sd,R7035	39,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Svítidlo 5NA551E1MS01/(Z90280):SR50, 1x70W ,HST/E,ECG,TP, PMMA, dir, top, sd,R7035	47,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Svítidlo 5NA552E1PT01(Z90057):SR100, 1x150W , HST, ECG, TP, PMMA, dir, sd, top, R7035	75,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Výbojka sodíková 50W E27	39,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Výbojka sodíková 70W E27	56,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Výbojka sodíková 150W E40	75,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Mont. Příruba 5NA55100XM2:spigotadapt,spigot:side/top60mm, R7035	161,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Svítidlo 5NA522E1MS25:Mushroom,HSE50/70,cl1,R7035,clear,toolf - 70W (komponetní, skládá se z položek 9, 10, 11, 12	9,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
9	5NA519E1M:gearassembly,HSE50/70W	9,00	ks	x	x
10	5LA53220XG:fMushroom,clear	9,00	ks	x	x
11	5LA52201XH05:mastmountingelement,R7035,spigot:post	9,00	ks	x	x
12	5LA53200XD05:top,fMushroom	9,00	ks	x	x
13	5NA52000XS:facettedreflector,WB,sym	9,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
14	5LA52201XR:reducer,unpainted,spingot:60mm	9,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
15	Vodič CYKY 3Cx1,5mm2	1 500,00	m	0,00 Kč	0,00 Kč
A.celk	pomocný součet nákladů				0,00 Kč
B.	Montáže zařízení 1- 3 vč. připojení zařízení				
1	montáž svítidel s připojením vodičů	170,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
2	montáž redukci	170,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
3	montáž vodiče CYKY 3Jx1,5 volně ve stožáru	1 500,00	m	0,00 Kč	0,00 Kč
C.	Demontáže stávajících svítidel, výložníků a vodičů ve stožáru	170,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
D.	Likvidace svítidel a kabelů	170,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
E.	Montážní mechanizmy	85,00	hod.	0,00 Kč	0,00 Kč
F.	Revize elektroinstalace	1,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	C e l k o v ý n á k l a d pol. A - F v Kč				0,00 Kč
	umístění stavby a VRN	0,00	%	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem bez DPH				0,00 Kč
	DPH 21%				0,00 Kč
	C e l k o v ý n á k l a d pol. Kč vč. DPH				0,00 Kč

Pozn. Každá část musí být nabídnuta kompletní a plně funkceschopná, tj. včetně všech přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů a recyklačních poplatků