

PLYNOVOD

1. POTRUBÍ

| | | | | |
|--------|------|----|--------|------|
| Pol111 | DN25 | bm | 2,000 | 0,00 |
| | DN25 | | | |
| Pol112 | DN50 | bm | 17,500 | 0,00 |
| | DN50 | | | |

D10 ARMATURY

| | | | | |
|--------|-----------------------|----|-------|------|
| Pol113 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Uzavírací ventil DN25 | | | |
| Pol113 | Uzavírací ventil DN50 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Uzavírací ventil DN50 | | | |
| Pol114 | Filtr DN25 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Filtr DN25 | | | |
| Pol114 | Filtr DN50 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Filtr DN50 | | | |

D11 PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ

| | | | | |
|--------|--|-----|-------|------|
| Pol115 | Plynoměrná skříň 1100x900x720mm (dodávka stavby) | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Plynoměrná skříň 1100x900x720mm (dodávka stavby) | | | |
| Pol116 | Kulový kohout plynový 1" | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Kulový kohout plynový 1" | | | |
| Pol117 | Kulový kohout plynový 2" | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Kulový kohout plynový 2" | | | |
| Pol118 | Regulátor tlaku plynu,B40 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Regulátor tlaku plynu,B40 | | | |
| Pol119 | Manometr ukazovací, s trojcestným ventilem, průměr 160mm, 0-5kPa | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Manometr ukazovací, s trojcestným ventilem, průměr 160mm, 0-5kPa | | | |
| Pol120 | Bezpečnostní ventil uzavírací DN50 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Bezpečnostní ventil uzavírací DN50 | | | |
| Pol121 | Plynoměr membránový G25, rozteč 335mm | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Plynoměr membránový G25, rozteč 335mm | | | |
| Pol122 | Potrubí ocel 3/4" | bm | 0,600 | 0,00 |
| | Potrubí ocel 3/4" | | | |
| Pol123 | Potrubí ocel 5/4" | bm | 0,600 | 0,00 |
| | Potrubí ocel 5/4" | | | |
| Pol124 | Potrubí ocel 1" | bm | 1,000 | 0,00 |
| | Potrubí ocel 1" | | | |
| Pol125 | Potrubí ocel 2" | bm | 2,000 | 0,00 |
| | Potrubí ocel 2" | | | |

D12 OSTATNÍ

| | | | | |
|--------|---|-----|-------|------|
| Pol126 | Čidla úniku plynu, tlačítko uzavření přívodu plynu do kotelny | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Čidla úniku plynu, tlačítko uzavření přívodu plynu do kotelny | | | |
| Pol127 | Přechodka PE/ocel d32/DN25 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Přechodka PE/ocel d32/DN25 | | | |
| Pol130 | Chránička potrubí DN50 | ks | 1,000 | 0,00 |
| | Chránička potrubí DN50 | | | |
| Pol131 | Chránička potrubí pro prostup zdí DN65 | ks | 2,000 | 0,00 |
| | Chránička potrubí pro prostup zdí DN65 | | | |
| Pol134 | Zkouška těsností potrubí | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Zkouška těsností potrubí | | | |
| Pol135 | Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, šrouby, dle zvoleného materiálu trub | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, šrouby, dle zvoleného materiálu trub | | | |
| Pol136 | Ochranný nátěr | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Ochranný nátěr | | | |
| Pol137 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Dodavatelská dokumentace | | | |
| Pol138 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Dokumentace skutečného provedení | | | |
| Pol139 | Manuály | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Manuály | | | |
| Pol140 | Zaškolení | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Zaškolení | | | |
| Pol141 | Testy a revize | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Testy a revize | | | |
| Pol142 | Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady | kpl | 1,000 | 0,00 |
| | Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady | | | |
| Pol143 | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 0,00 |

Kompletační činnost

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----|-------|------|
| Pol144 | Pomocné konstrukce | kpl | 1,000 | 0,00 |
| Pomocné konstrukce | | | | |
| Pol145 | Ochrana provedených konstrukcí | kpl | 1,000 | 0,00 |
| Ochrana provedených konstrukcí | | | | |
| Pol146 | Ostatní nespecifikované | kpl | 1,000 | 0,00 |
| Ostatní nespecifikované | | | | |