

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. JUDÍřINA
Objekt: ZL č. 2 - Bourání asf. souvrství

Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Zhotovitel:

Datum: 22. 2. 2023
Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová součást
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1000	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	213,700	195,00	41 671,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107344								
D 997 Přesun sutě								
80	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	98,600	142,00	14 001,20	
81	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	493,000	3,50	1 725,50	
VV 98,6*5 "Přepočtené koeficientem množství"								
83	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	98,600	50,00	4 930,00	

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 23019/LN	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Juditina		ZL č.3
Požadavek zadal :		Datum zadání :	02.09.2023
Zpracovává :		Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Bourání betonů

1) VCP-bourání betonů tl. 5-10 cm-včetně uložení na skládku (kry) a odvozu-celkem: **38,4 tun**


PŘÍČINA / DUVOD : Po vybourání stávajících asfaltových chodníků byl na určitých místech objeven beton tl 5-10 cm, který musel být vybourán. Dále bylo zjištěno, že stávající revizní šachty byly obetonovány a stávající beton musel být vybourán, jedna revizní šachta byla po domluvě se správcem SČVK z důvodů prasklin a poškození vybourána a správce provedl osazení nového vrchního konusu. Veškerý vybouraný beton byl odvezen a uložen na skládku. Tyto změny a vícepráce jsou oceněny v tomto ZL č.3.

Příloha tohoto podkladu:

1) rozpočet ZL č.3



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :		Odsouhlasil :	
---------------------	---	----------------------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. JUDITINA
Objekt:

ZL č. 3 - Bourání betonů

KSO: Teplice
Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 22. 2. 2023
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	52 161,48		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 161,48 0,00	21,00% 15,00%	10 953,91 0,00
Cena s DPH	v CZK		63 115,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDITINA

Objekt:

ZL č. 3 - Bourání betonů

Místo:

TEPLICE

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum: 22. 2. 2023

Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

52 161,48

52 161,48

41 812,68

10 348,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDITINA

Objekt:

ZL č. 3 - Bourání betonů

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum:

22. 2. 2023

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1000	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	213,330	196,00	41 812,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330				
D	997	Přesun sutě						
80	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,400	142,00	5 452,80	
81	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	192,000	3,50	672,00	
VV				38,4*5 "Přepočtené koeficientem množství"				
82	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	38,400	110,00	4 224,00	