


		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 23019/LN		Název zakázky : Rekonstrukce ulice Juditina	
		ZL č.4	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	08.08.2023
Zpracovává :		Termín zpracování :	


NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Zachování chodníku**

- 1) MNP-odpočet asfaltových souvrstí-vč.postřiků, odpočet zemních prací a sanace, odpočet konst.vrstev ŠD komunikace-celkem: **77,84 m2**
- 2) MNP-odpočet žulových kostek-celkem: **16,32 m2**
- 3) MNP-odpočet kačírku: celkem: **6 m2**
- 4) VCP- dlážděný chodník-dlažba-celkem: 96,35 m2 (92,15 m2 kostka, 4,2 m2 slepecká), konst.vrstvy ŠD, zemní práce-celkem: **96,35 m2**
- 5) VCP-obruby- (63,15 silniční obruba H 25, 7,5 bm nájezdové obruby výšky 15 cm, 2 x přechodový obrubník pravý, 2 x přechodový obrubník levý)-celkem-**74,65 bm**

PŘÍČINA / DUVOD : Po provedení zemních prací a sondách na stávajících IS-Cetin, ČEZ Distribuce a VO-Marius Pedersen bylo zjištěno nedostatečné krytí stávajících IS v místě, kde byl v původním stavu chodník a v novém stavu měla být v tomto místě asfaltová komunikace. Z důvodů nedostatečného krytí pro provedení asfaltové komunikace požadovali správci IS přeložky jejich IS, což by stavbu na několik měsíců zastavilo a pravděpodobně by neumožnilo její dokončení v letošním roce. Z tohoto důvodů bylo domluveno s investorem a projektantem, že v místě starého chodníku bude proveden chodník nový, čímž bude problém s nedostatečným krytím stávajících IS vyřešen. Norma na uložení kabelů v chodníku je 35 cm, norma uložení kabelů v komunikaci je 1,0 m. Všechny tyto uvedené změny jsou součástí tohoto ZL č.4

- Příloha tohoto podkladu:**
- 1) rozpočet ZL č.4
 - 2) upravená PD projektantem 

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :		Odsouhlasil :	
---------------------	---	----------------------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. JUDITINA
Objekt:

ZL č. 4 - Zachování chodníku

KSO: Teplice
Místo:

Zadavatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 22. 2. 2023
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-53 329,64
DPH základní snižena	Základ daně -53 329,64 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -11 199,22 0,00	
Cena s DPH	v CZK			-64 528,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce ul. JUDITINA	
Objekt:		ZL č. 4 - Zachování chodníku	
Místo:	Teplice	Datum:	22. 2. 2023
Zadavatel:	Statutární město Teplice	Projektant:	B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		-53 329,64
HSV - Práce a dodávky HSV		-53 329,64
1 - Zemní práce		-4 391,13
5 - Komunikace pozemní		-80 945,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		31 573,78
998 - Přesun hmot		433,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDITINA

Objekt:

ZL č. 4 - Zachování chodníku

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum:

22. 2. 2023


Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
9	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-8,899	152,00	-1 352,65	
	W		výkop nevhodného materiálu z podloží					
	W		-77,84*0,3		-23,352			
	W		96,35*0,15		14,453			
	W		Součet		-8,899			
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	-8,899	98,00	-872,10	
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	-8,899	138,00	-1 228,06	
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-15,133	85,00	-1 286,31	
	W		-23,352*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		-39,698			
	W		14,45*1,7		24,565			
	W		Součet		-15,133			
24	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	18,510	18,80	347,99	
	W		-77,84		-77,840			
	W		96,35		96,350			
	W		Součet		18,510			
D 5 Komunikace pozemní								
27	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-59,330	185,00	-10 976,05	
	W		sanace aktivní zóny -tl. 300mm					
	W		-77,84*2		-155,680			
	W		96,35		96,350			
	W		Součet		-59,330			
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-155,680	155,00	-24 130,40	
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-77,840	238,00	-18 525,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	-6,000	950,00	-5 700,00	
32	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-77,840	22,80	-1 774,75	
33	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	-155,680	18,70	-2 911,22	
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-77,840	255,00	-19 849,20	
36	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-77,840	255,00	-19 849,20	
37	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	-16,000	870,00	-13 920,00	
38	M	58381007	kostka šípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-16,320	1 250,00	-20 400,00	
39	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	96,350	270,00	26 014,50	
	VV		92,15+4,2		96,350			
40	M	59245270	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná	m2	93,993	309,75	29 114,33	
	VV		92,15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		93,993			
41	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,326	453,60	1 962,27	
	VV		4,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,326			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 573,78	
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	74,650	270,00	20 155,50	
68	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	63,782	143,10	9 127,20	
	P		Poznámka k položce: XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám		63,782			
	VV		63,15*1,01 "Přepočtené koeficientem množství					
69	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	7,575	127,20	963,54	
	P		Poznámka k položce: XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám		7,575			
	VV		7,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství					
70	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	328,60	1 327,54	
	P		Poznámka k položce: XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám					
	VV		4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		4,040			
D	998		Přesun hmot				433,35	
85	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,334	25,00	433,35	

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 23019/LN	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Juditina ZL č.5		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	03.09.2023
Zpracovává :		Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Zemní práce

1) VCP-odpopávky a prokopávky v tl. 30 cm+skládka a dopravy, celková výměra: 1937 m² (obě etapy)

PŘÍČINA / DUVOD : Na základě skutečnosti a vážných lístku po provedení zemních prací dle projektové dokumentace na I.etapě bylo zjištěno, že ve výkazu výměr k SoD chybí část zemních prací a odkopávek. Jedná se o vrstvu v mocnosti 30 cm v celé pološe pod odfrézovanými a vybouranými asfalty. Projektant tuto skutečnost potvrdil. Tyto zemní práce musí být provedeny na I. i II.etapě a bez nich dílo není méžné řádně dokončit. Všechny tyto uvedené změny jsou součástí tohoto ZL č.5.V ZL č.5, který bude součástí ZBV 1, budou napočítány zemní práce pouze na I.etapu-výměra 1183 m², výměry z II.etapy-754 m² budou součástí budoucího ZBV 2, které se bude dělat na II.etapě výstavby.

Příloha tohoto podkladu:

- 1) rozpočet ZL č.5
- 2) emailová konverzace s projektantem

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :		Odsouhlasil :	
---------------------	---	----------------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDITINA

Objekt:

ZL č. 5a - Zemní práce I. etapa

KSO:

Teplice

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

233 714,67

DPH základní
snižená

Základ daně
233 714,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 080,08
0,00

Cena s DPH

V CZK

282 794,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce ul. JUDITINA	
Objekt:		ZL č. 5a - Zemní práce I. etapa	
Místo:	Teplice	Datum:	22. 2. 2023
Zadavatel:	Statutární město Teplice	Projektant:	B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		233 714,67	
HSV - Práce a dodávky HSV		233 714,67	
1 - Zemní práce		144 059,83	
997 - Přesun sutě		89 654,84	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDITINA

Objekt:

ZL č. 5a - Zemní práce I. etapa

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum:

22. 2. 2023

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 714,67

D HSV Práce a dodávky HSV

233 714,67

D 1 Zemní práce

144 059,83

1000	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 183,000	41,90	49 567,70	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222								
9	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	177,450	152,00	26 972,40	
					177,450			
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	177,450	98,00	17 390,10	
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	177,450	138,00	24 488,10	
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	301,665	85,00	25 641,53	
					301,665			

D 997 Přesun sutě

89 654,84

78	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	301,665	49,70	14 992,75	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
79	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 508,325	3,50	5 279,14	
					1 508,325			
84	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	301,665	230,00	69 382,95	

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 23019/LN	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Juditina ZL č.6		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	08.09.2023
Zpracovává :		Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Záměna obrub KO obrub za nájezdové

- 1) VCP-vybourání KO obrubníků+ očištění a vyskádání na paletu-celkem **37,4 bm** (materiál bude odvezen investorovi-do 2 km od stavby)
(5 x 0,6- 3 bm přechodová pravá, 3 bm přechodová levá, zbylých 31,4 bm KO obruby rovné)
- 2) VCP-úprava pláně a hutnění-celkem **18,7 m2**
- 3) VCP-pokládka nájezdových obrub silničních-celkem **37,4 bm** (z toho 5 x přechodová pravá, 5 x přechodová levá-zbytek 27,4 bm nájezdové výšky 15 cm)
- 4) VCP dlažba slepecká tl.6 cm-červená-celkem **15,1 m2**
- 5) MNP-odpočet dlažby 10x10 okrová-položka z SoD č.40-celkem **15,1 m2**

PŘÍČINA / DUVOD : Po domluvě s projektantem a investorem došlo na I.etapě k záměně již položených KO obrubníků, které musely být v délce 37,4 bm vybourány a nahrazeny silničními nájezdovými obrubníky výšky 15 cm. Vybourané a očištěné KO obrubníky budou naloženy na paletu a odvezeny na místo určené investorem. Všechny tyto změny jsou součástí ZL č.6.

Příloha tohoto podkladu:

- 1) rozpočet ZL č.6

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :		Odsouhlasil :	
--------------	---	---------------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul. JUDIINA

Objekt:
ZL č. 6 - Změna obrubníků

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	13 534,15	
DPH základní snižená	Základ daně 13 534,15 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	Výše daně 2 842,17 0,00
16 376,32		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDIČINA

Objekt:

ZL č. 6 - Změna obrubníků

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum:

22. 2. 2023

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		13 534,15
HSV - Práce a dodávky HSV		13 534,15
1 - Zemní práce		5 811,96
5 - Komunikace pozemní		2 078,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		4 065,51
997 - Přesun sutě		1 578,09

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. JUDITINA

Objekt:

ZL č. 6 - Změna obrubníků

Místo:

TEPLICE

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Zhotovitel:

Datum: 22. 2. 2023
Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 534,15

D HSV Práce a dodávky HSV

13 534,15

D 1 Zemní práce

5 811,96

1000	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	37,400	146,00	5 460,40	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112

24	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	18,700	18,80	351,56	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

D 5 Komunikace pozemní

2 078,59

40	M	59245270	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná	m2	-15,402	309,75	-4 770,77	
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV -15,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

41	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	15,100	453,60	6 849,36	
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 065,51

63	M	RS	CSB.0019989.U	kus	-31,714	370,00	-11 734,18	
			Obrubník KO přímý (195/600/300) č.78					
65	M	RS	CSB.0019988.U	kus	-3,030	595,00	-1 802,85	
			Obrubník KO přechodový 15 pravý (250/600/300) č.87					
66	M	RS	CSB.0019987.U	kus	-3,030	595,00	-1 802,85	
			Obrubník KO přechodový 15 levý (250/600/300) č.87					
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	37,400	270,00	10 098,00	
69	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	27,674	127,20	3 520,13	

P Poznámka k položce:

XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám

27,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

70	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,100	328,60	3 318,86	
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:

XF4 - nejvyšší třída odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám

10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1001	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	37,400	66,00	2 468,40	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979021113								
Online PSC								
D	997	Přesun sutě						
80	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,846	142,00	1 540,13	
81	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,846	3,50	37,96	
VV					10,846	1 578,09		

10,846*1 "Přepočtené koeficientem množství