

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa



Objednatel: Město Teplice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		méněpráce				
..6.	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	-3 850,000		0,00
..9.	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	-4 131,000		0,00
..18.	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-577,500		0,00
..21.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-114,510		0,00
..25.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-577,500		0,00
..26.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-5 775,000		0,00
..29.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-971,040		0,00
..36.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	-3 850,000		0,00
..37.	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	-600,000		0,00
..38.	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	-3 850,000		0,00
..39.	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-2 887,500		0,00
..40.	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	-100,000		0,00
..41.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-3 850,000		0,00
..42.	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-3 850,000		0,00
..43.	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	-100,000		0,00
..44.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-3 850,000		0,00
..45.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACL 16 tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-3 850,000		0,00
..46.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-500,500		0,00
..47.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-4 504,500		0,00
..48.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-656,250		0,00
..49.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-5 899,500		0,00
..50.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-1 121,050		0,00
..51.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-656,250		0,00
..52.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-500,500		0,00
..53.	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-35,000		0,00
..54.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	-17,500		0,00
..55.	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	-45,000		0,00
..56.	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	-5,000		0,00
..57.	592240060	dílec betonový pro vstupní šachty-kónus SH-F PS+K 100/62, 5x60x9 cm	kus	-5,000		0,00
..58.	592240130	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm	kus	-5,000		0,00
..59.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-933,000		0,00
..60.	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	-914,000		0,00
..61.	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	-19,000		0,00
SP: 1	Celkem	méněpráce				0,00
SP: 2		vícepráce				
..1.	57611512R	Asfaltový koberec tenký SAL v tl. 20 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin dle TP 147	m2	3 850,000		0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa



Objednatel: Město Teplice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
..2.	577165142	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 PMB 25/55-60 (ABH) v tl. 70 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 850,000		0,00
..3.	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 PMB 45/80-65 v tl. 40 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 850,000		0,00
..4.		Přeložka kabelového vedení AMICOM	kpl	1,000		0,00
..5.		Čištění přípojek uličních vpustí	kpl	1,000		0,00
..6.	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	18,010		0,00
..7.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	9,000		0,00
..8.	132332202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 4 při překopech inž sítí	m3	15,000		0,00
..9.	132332209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 4 při překopech sítí	m3	7,500		0,00
..10.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,000		0,00
..11.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	33,010		0,00
..12.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,000		0,00
..13.	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštění při překopech inženýrských sítí	m3	28,970		0,00
..14.	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	5,500		0,00
..15.	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,500		0,00
..16.	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	6,000		0,00
..17.	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousó DN 150	kus	22,000		0,00
..18.		koleno kanalizace plastové KGB 150x15	kus	6,000		0,00
..19.		přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	kus	10,000		0,00
..20.		trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 SN4	kus	6,000		0,00
..21.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,560		0,00
..23.		Obrubník roh	kus	15,000		0,00
..24.	113107233	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	281,000		0,00
SP: 2	Celkem	vícepráce				0,00
SP: Expd		Export From Excel				
1.		VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ...				
2.		ZRN1 - KOMUNIKACE				
2.1.		Zemní práce				
2.1.01	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	210,000		0,00
2.1.02	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000		0,00
2.1.03	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000		0,00
2.1.04	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	332,000		0,00
2.1.05	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100mm	m2	87,000		0,00
2.1.06	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	4 850,000		0,00
2.1.07	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	264,000		0,00
2.1.08	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	738,000		0,00
2.1.09	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	4 131,000		0,00
2.1.10	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	768,000		0,00
2.1.11	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 150 mm	m2	3 840,000		0,00
2.1.12	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	450,000		0,00
2.1.13	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	490,000		0,00
2.1.14	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	480,000		0,00
2.1.15	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	163,500		0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa



Objednatel: Město Teplice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.1.16	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	100,300		0,00
2.1.17	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	50,150		0,00
2.1.18	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	815,775		0,00
2.1.19	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	407,888		0,00
2.1.20	122402201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 5	m3	29,400		0,00
2.1.21	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	229,019		0,00
2.1.22	130901122	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	8,500		0,00
2.1.23	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	61,200		0,00
2.1.24	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	30,600		0,00
2.1.25	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 140,775		0,00
2.1.26	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 407,750		0,00
2.1.27	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	29,400		0,00
2.1.28	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	294,000		0,00
2.1.29	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 872,280		0,00
2.1.30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	50,000		0,00
2.1.31	583441710	šterkodrt' frakce 0-32	t	90,000		0,00
2.1.32	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	850,000		0,00
2.1.33	005724100	osivo směs travní parková	kg	25,500		0,00
2.1.34	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	850,000		0,00
2.1.35	103111000R	zemina trávníková tříděná	m3	127,500		0,00
2.1.36	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	4 233,000		0,00
2.1.	Celkem	Zemní práce				0,00
2.2.		Zakládání				
2.2.01	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	600,000		0,00
2.2.	Celkem	Zakládání				0,00
2.3.		Komunikace				
2.3.01	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	349,000		0,00
2.3.02	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 052,000		0,00
2.3.03	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	3 850,000		0,00
2.3.04	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 887,500		0,00
2.3.05	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	100,000		0,00
2.3.06	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	4 199,000		0,00
2.3.07	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	283,000		0,00
2.3.08	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	3 850,000		0,00
2.3.09	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	100,000		0,00
2.3.10	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 199,000		0,00
2.3.11	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 133,000		0,00
2.3.12	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	66,000		0,00
2.3.13	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 850,000		0,00
2.3.14	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 000,000		0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I. etapa



Objednatel: Město Teplice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.3.15	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	1 000,000		0,00
2.3.16	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	295,500		0,00
2.3.17	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	654,500		0,00
2.3.18	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	50,000		0,00
2.3.19	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300m2	m2	52,000		0,00
2.3.20	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	52,000		0,00
2.3.21	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	100,000		0,00
2.3.22	592452960	dlažba se zámkem rovný 20x16,5x10 cm přírodní	m2	100,000		0,00
2.3.	Celkem	Komunikace				0,00
2.4.		Trubní vedení				
2.4.01	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	85,000		0,00
2.4.02	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	17,000		0,00
2.4.03	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	17,000		0,00
2.4.04	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	17,000		0,00
2.4.05	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	17,000		0,00
2.4.06	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	17,000		0,00
2.4.07	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	17,000		0,00
2.4.08	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	17,000		0,00
2.4.09	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	17,000		0,00
2.4.10	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		0,00
2.4.11	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	5,000		0,00
2.4.12	592240060	dílec betonový pro vstupní šachty-kónus SH-F PS+K 100/62, 5x60x9 cm	kus	5,000		0,00
2.4.13	592240130	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm	kus	5,000		0,00
2.4.14	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	20,000		0,00
2.4.	Celkem	Trubní vedení				0,00
2.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.5.01	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		0,00
2.5.02	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000		0,00
2.5.03	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		0,00
2.5.04	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000		0,00
2.5.05	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	1,000		0,00
2.5.06	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	1,000		0,00
2.5.07	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	135,000		0,00
2.5.08	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	35,000		0,00
2.5.09	915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	kus	1,000		0,00
2.5.10	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	26,000		0,00
2.5.11	915331112	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 cm	m	92,000		0,00
2.5.12	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1m	kus	12,000		0,00
2.5.13	915540000R	Vodorovné dopravní značení - signální a varovný pruh	m2	15,000		0,00
2.5.14	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	262,000		0,00
2.5.15	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	53,000		0,00
2.5.16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 890,000		0,00
2.5.17	592174920	obrubník betonový silniční ABO 15-30 100x10x30 cm	kus	36,000		0,00
2.5.18	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	1 752,000		0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa



Objednatel: Město Teplice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.5.19	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	84,000		0,00
2.5.20	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	54,000		0,00
2.5.21	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	408,000		0,00
2.5.22	592175090	obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní	kus	816,000		0,00
2.5.23	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080		0,00
2.5.24	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	105,000		0,00
2.5.25	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	105,000		0,00
2.5.26	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	46,000		0,00
2.5.27	R01	Montáž a dodávka přístřešku BUS dle výkresu "přístřešek"	soubor	1,000		0,00
2.5.28	R02	Demontáž stávajícího přístřešku	soubor	1,000		0,00
2.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
2.6.		Přesun sutě				
2.6.01	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	703,850		0,00
2.6.02	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 334,650		0,00
2.6.03	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2 731,695		0,00
2.6.04	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	24 585,255		0,00
2.6.05	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 435,545		0,00
2.6.06	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 379,247		0,00
2.6.07	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 352,448		0,00
2.6.08	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	703,850		0,00
2.6.	Celkem	Přesun sutě				0,00
2.7.		Přesun hmot				
2.7.01	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 114,050		0,00
2.7.	Celkem	Přesun hmot				0,00
2.	Celkem	ZRN1 - KOMUNIKACE				0,00
3.		ZRN2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
3.1.		Elektromontáže				
3.1.01	210010013	Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně	m	420,000		0,00
3.1.02	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	420,000		0,00
3.1.03	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	36,000		0,00
3.1.04	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	96,000		0,00
3.1.05	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2	kus	24,000		0,00
3.1.06	354363150	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/3+4 4x 35-150	kus	24,000		0,00
3.1.07	210190122	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 100 kg	kus	9,000		0,00
3.1.08	357118150R	skříň rozpojovací a jistič venkovní plastová SP100	kus	9,000		0,00
3.1.09	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	13,000		0,00
3.1.10	348445610.R03	svítidlo venkovní výbojkové 5NA552E1PT01	kus	12,000		0,00
3.1.11	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	13,000		0,00
3.1.12	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000		0,00
3.1.13	316723580.R03	stožár výška 10 m JB10	kus	3,000		0,00
3.1.14	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	11,000		0,00
3.1.15	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	11,000		0,00
3.1.16	316777230 R01	výložník ATYP V1/89-1300/10°	kus	1,000		0,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa



Objednatel: Město Teplice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.1.17	316777230 R02	výložník TYP V1/89-1000/10°	kus	2,000		0,00
3.1.18	316777230 R03	výložník TYP UDT1-1000 výložník rovný třmenový	kus	1,000		0,00
3.1.19	316777230 R04	výložník ATYP VTR 1/220-1300/5°	kus	3,000		0,00
3.1.20	316777230 R05	výložník ATYP VTR 1/220-2000/5°	kus	3,000		0,00
3.1.21	316777230 R06	výložník ATYP VTR 1/220-300/5°	kus	3,000		0,00
3.1.22	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	13,000		0,00
3.1.23	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	13,000		0,00
3.1.24	354420290.R01	svorka SV6.16.4 (H116110)	kus	12,000		0,00
3.1.25	354420290.R02	svorka SV6.16.4/2 (H116115)	kus	1,000		0,00
3.1.26	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	420,000		0,00
3.1.27	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	260,870		0,00
3.1.28	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	200,000		0,00
3.1.29	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	200,000		0,00
3.1.30	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	420,000		0,00
3.1.31	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	420,000		0,00
3.1.32	PM	Přidružený materiál	%	1,000		0,00
3.1.33	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000		0,00
3.1.34	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000		0,00
3.1.	Celkem	Elektromontáže				0,00
3.2.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
3.2.01	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,500		0,00
3.2.02	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	3,000		0,00
3.2.03	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	6,000		0,00
3.2.04	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	2,880		0,00
3.2.05	460150034	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	346,000		0,00
3.2.06	460202304	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	20,000		0,00
3.2.07	460421171	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm	m	346,000		0,00
3.2.08	345751210	deska kabelová krycí AROT 250/4 PE červená	m	370,000		0,00
3.2.09	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	27,680		0,00
3.2.10	460560034	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	346,000		0,00
3.2.11	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	20,000		0,00
3.2.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
3.3.		Revize vyhrazených technických zařízení				
3.3.01	580108014	Kontrola stavu přes 10 stožárových svítidel parkových nebo sadových	kus	13,000		0,00
3.3.	Celkem	Revize vyhrazených technických zařízení				0,00
3.	Celkem	ZRN2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				0,00
SP: Export	Celkem	Export From Excel				0,00
SP: z interní		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				
SP: z interní	Celkem	Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				
Projekt:	Celkem	Teplice, ul. Opavská - I.etapa				0,00