

LEGENDA VO :

A1-A3	Svítidlo SITECO Streetlight 11 mini LED | ST1.2P1.0 (5XC2G32D08HB) umístěné na stožáru **JB10 atyp**, který je osazený výložníkem **V89/1600 (2000)** (Světelný bod ve výšce 7m).	3ks
A4-A7	Svítidlo SITECO Streetlight 11 mini LED | ST1.2P1.0 (5XC2G32D08HB) umístěné na stožáru **JB10**, který je osazený výložníkem **V89/2000** (Světelný bod ve výšce 8m)	4ks
B1-B2	Svítidlo SITECO Streetlight 11 midi LED | PC-R EIC3F4D08MB umístěné na stožáru **STP-6D**, který je osazený výložníkem **UDT-4000/D** a **UDT-2500/D** (Světelný bod ve výšce 6m)	2ks
	KABELOVÉ VEDENÍ VO CYKY 4Bx16	250m

legenda					
výplňznak	název	popis	barva krytu	povrch	výměra m/m²
	KCE 100MM A	ACo11 S	výrobní černá	hladký	1610
	KCE 240MM DP	dlažba (tl.60mm)	přírodní šedá	hladký	980
	KCE 240MM DR	dlažba (tl.60mm)	červená	reliéfní	29
	KCE 320MM DP	dlažba (tl.80mm)	přírodní šedá	hladký	217
	KCE 450MM A	ACo11 S	výrobní černá	hladký	450
	ZELEŇ	sadové úpravy	--	trávník	750
	BT	bet. tvarovky	přírodní šedá		262ks
	BTZ	bet. tva, zákryt	přírodní šedá		92ks
	BP V40	palisáda	přírodní šedá		40
	OB 08/25 Z	obrubník záhonový	přírodní šedá		440
	OŽ 25/20	obrubník žulový	přírodní šedá		415
	bezbariérová úprava; převýšení 20mm				
UV	uliční vpusť	UV			2
	kanalizační přípojka	DN150			10
	K2	OCHRANNÁ KLEC			4
	K3	OCHRANNÁ KLEC			3
	SPOJOVACÍ DÍL				4
	STROM URČEN KE KÁCENÍ				21
	PROSTOR PRO SVAHOVÉ ÚPRAVY				
	VZDÁLENOST 4,50m OD OSY KOLEJE				

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- PLYNOVOD - NTL - GASNET, S.R.O.
- PLYNOVOD - STL - GASNET, S.R.O.
- VODOVOD - PITNÁ VODA - SČVK, A.S.
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ - SČVK, A.S.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ - MARIUS PEDERSEN, S.R.O.
- SILOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- SILOVÉ VEDENÍ VN - PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - CETIN, A.S.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - VODAFONE A.S.
- TRAKČNÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - ARRIVA TEPLICE, S.R.O.

ZODP.PROJEKTANT		RapidMost spol. s r.o.	
Ing. Vladimír Plhák		Mart. Rybalka 1020, 434 01 Most; IČO: 250 45 393	
REVIZE	0	FORMÁT	6xA4
OBJEKT	SO101	DATUM	10/2022
AKCE	Dopravní úpravy ulice Litoměřická, Teplice	STUPEŇ	DUR/DSP
		Č. ZAKÁZKY	2022/231
INVESTOR	Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice		
OBSAH	Situace	MĚŘÍTKO	1:250
		Č. VÝKRESU	D.1.2

Ověřeno odborem územního plánování a stavebního řádu
Magistrátu města Teplice

Pod. spis. zn.: OP/119116/2022/Chl

Ze dne: 31.10.2022

Magistrát města TEPLICE