



Pomáhat a chránit

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Odb. služby dopravní policie



Č. j. KRPU-179200-2/ČJ-2022-0400DP-04

Ústí nad Labem 20. října 2022

Počet stran: 1

Přílohy: 1/PD

**Jana Strejcovská**

Vančurova 2775

**415 01 Teplice****I/13 Teplice ul. Masarykova, rekonstrukce parteru, úprava napojení - závazné stanovisko**

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v Ústí nad Labem jako příslušný orgán Policie České republiky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění vydává ke shora uvedené věci následující

**závazné stanovisko:**

**Souhlasíme** s úpravou stávajícího připojení místní komunikace - části ulice Masarykova v obci Teplice na silnici I/13, z důvodu rekonstrukce parteru a přilehlých ploch tak, jak vyplývá z předložené projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP - číslo zakázky (z data) 08/2022, zpracované projektovou kanceláří *Projekty Chladný spol. s r. o., Praha*, jejíž orazítovaná část „*Koordinační situační výkres*“ je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Zároveň **souhlasíme** se zrušením připojení dvou stávajících sjezdů na silnici I/13 v souladu s výše uvedenou částí projektové dokumentace.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.


Vyřizuje kpt. Ing. Jan Matoušek  
974 421 258

Na vědomí:  
- UO - DI Teplice

**plk. Jiří Ušák**  
**vedoucí odboru**

**kpt. Ing. Martin SOCHR**  
**vrchní komisař**

Lidické náměstí 9  
401 79 Ústí nad Labem





10/38

10/39

SO 01 KOMUNIKACE

10/44

10/65

10/88

10/89


10/45


10/46

VĚTLENÍ

SO 03 PŘÍPRAVA PLOCHY PRO ZELEN'

SO 04 DROBNÁ ARCHITEKTURA





# LEGENDA

- PLOCHA ASFALTOVÉ VOZOVKY
- PLOCHA DLAŽBĚNÝCH CHODNÍKŮ
- HMATOVÉ OPRAVY KONTRASTNÍ BARVOU S RELIEFNÍM POKRYTÍM
- UMĚLÁ VODICÍ LINIE
- KONTRASTNÍ PÁS HRANY NÁSTUPIŠTĚ
- PLOCHA DLAŽBĚNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ-VSAKOVACÍ DLAŽBA
- PLOCHA ZELENĚ
- PLOCHA KACÍREK
- PLOCHA STÁVAJÍCÍ BEZ OPRAVY
- NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY
- SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA H25 (250/150/1000) +10(+12)cm
- SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA H30 (300/150/1000) +20cm
- BETONOVÁ OBRUBA T8 (250/80/1000) ±0cm
- BETONOVÁ OBRUBA T8 (250/80/1000) +7cm
- NÁJEZDOVÁ BET. OBRUBA H15 (150/150/1000) +2cm
- NÁBĚHOVÁ BET. OBRUBA (150-250/150/1000) +2 až +12(10)cm
- BEZBARVĚOVÁ BET. OBRUBA NÁSTUPNÍ HRANY HK33 +20cm
- PROKORÉNTNĚLNÝ PROSTOR 3x6x1m
- PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ KÖRĚNOVOU CESTOU 1x1m
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ NÁPOJENÉ DO KANALIZACE (vlastní výsadba vzrostlé zeleně není předmětem PD)
- NAVŘZENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NAVŘZENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- BET. TROUBA S PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU (vypustkový kus bude napojený do síť. dešť. kanalizace města)
- STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BEZ OPRAVY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ, PŘÍP. ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ



